

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung LV-Code Dokumentnummer	Erneuerung ST5-2025-B11.10-LV AVAAG\ST5-2025-B11.10\ERNEUERUNG	LV-Version 15.12.2025
Vorhaben	Sattelbach in Heiligenkreuz A 2532 Heiligenkreuz	
Ausführungszeitraum	April - November 2026	
Datum Preisbasis	01.01.2026	
Auftraggeber	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1	
Vergebende Stelle	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1	
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
		geprüfte Summen
Summe LV EUR EUR
Aufschl./Nachl. EUR EUR
Gesamtpreis EUR EUR
zuzüglich ... % USt. EUR EUR
Angebotspreis EUR EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
000019	Z	Ergänzungen zu LG 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung
000020	Z	Ergänzungen zu LG 20 Spezialtiefbau
000031	Z	Ergänzungen zu LG 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeit
000032	Z	Ergänzungen zu LG 32 Oberflächenschutz und Abdichtung Beton
000041	Z	Ergänzungen zu LG 41 Brückenausrüstung
000098	Z	Ergänzungen zu LG 98 Regiearbeiten

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

01	✓ Projektierung und Bauwerksprüfung			
0101	✓ Projektierung			
010130	✓ Vermessungsarbeiten: Gesamt			LT PU:01
	L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		Summe

02	V	Baustellengemeinkosten				
0201	V	Einrichten der Baustelle				
020101A	V	Einrichten der Baustelle			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0202	V	Zeitgebundene Kosten der Baustelle				
020201A	V	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0204	V	Räumen der Baustelle				
020401A	V	Räumen der Baustelle			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0205	V	Baustellenzufahrt				
020501A	V	Baustellenzufahrt: Wahl AN			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0207	V	Sonderkosten				
020740	Z	Beweissicherung Objekte AN/SV			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0208	V	Baubüro für den Auftraggeber				
020801A	V	Einrichten Baubüro AG Standardausstattung >8 m2			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020802A	V	Zeitgebundene Kosten Baubüro AG >8 m2 PA 3 MO			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020803A	V	Räumen des Baubüros für den AG >8 m2			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0209	V	Baustellensicherung				
020901	V	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020902	V	Besondere Verkehrserschwerisse			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
020910	V Umfahrungsstraße		LT PU:02	W
	L: S: EP:	80,00 m	PP:	
020912C	Z VLSA 4 Ampeln/3-kammerig verkehrsabhängig		LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
020913B	V VLSA bereithalten, betreiben und bedienen PA		LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020914A	V Az VLSA Handschaltung innerh./außerh. Normal-AZ		LT PU:02	
	L: S: EP:	40,00 h	PP:	
020915B	V Lauflichtanlage 8 Lichter		LT PU:02	
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
020916B	V Lauflichtanlage betreiben und bedienen PA		LT PU:02	
	L: S: EP:	2,00 PA	PP:	
020919	Z Zusatzausstattung Umfahrungsstraße		LT PU:02	W
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020920	V Vert. Leiteinrichtung Absperrung		LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
020924	Z Gewässerquerung DN/ID 1000 mm		LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
020930A	Z Verkehrszeichen MF I		LT PU:02	
	L: S: EP:	40,00 Stk	PP:	
0210	V Gerüste für Instandsetzungen			
021007B	V Schutzgerüst PA auf-, abbauen: B11.10		LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
021008B	V Schutzgerüst PA bereithalten: B11.10		LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
0211	V Gewässerschutz- Reifenwaschanlage, Flockungsstation			

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
021105	Z Gewässerschutz für Bauwasser Gesamt			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
0212	V Baustellensicherheit SiGe			
021201	V Kosten Baustellenkoordinator PA			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
021203	V Maßnahmen SiGe-Plan			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
021236	Z Kosten Rückbaukundige Person			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
021237	Z Hochwasseralarmplan			LT PU:02
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

04	✓	Untergrunderkundungen		
0402	✓	Schächte/Schürfe für Untergrunderkundungen		
040214A	✓	Herstellung Suchschlitz 0-2 m		LT PU:04
		L:	S: EP: 33,00 m ³	PP:
LG 04		Untergrunderkundungen	Summe

06	V	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0601	V	Rodungsarbeiten		
060105D	V	Wurzelstock >30-60 cm roden + wegschaffen		LT PU:06
		L: S: EP:	4,00 Stk	PP:
060120A	V	Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen m2		LT PU:06
		L: S: EP:	816,00 m ²	PP:
0605	V	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung		
060525A	V	Verkehrszeichen abtragen + wiederherstellen		LT PU:06
		L: S: EP:	6,00 Stk	PP:
0610	V	Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile		
061025A	V	Objekt abtragen + laden: Bestand		LT PU:06
		L: S: EP:	1,00 PA	PP:
061027C	V	Objekt Abtragsmaterial wegschaffen: Bestand		LT PU:06
		L: S: EP:	1,00 PA	PP:
061042A	V	Bauteil abtragen + laden: Fundament		LT PU:06
		L: S: EP:	170,00 m ³	PP:
061043C	V	Bauteil Material wegschaffen: Fundament		LT PU:06
		L: S: EP:	170,00 m ³	PP:
061080B	V	Metallmast abtragen + seitlich lagern		LT PU:06
		L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
061081A	V	Az Metallmast schonend abtragen		LT PU:06
		L: S: EP:	2,00 Stk	PP:
0615	V	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen		
061534A	V	Naturleistenstein abtragen+laden		LT PU:06
		L: S: EP:	61,00 m	PP:
061536C	V	Naturleistenstein wegschaffen		LT PU:06
		L: S: EP:	61,00 m	PP:
0616	V	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
061601B	V Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	39,00 m ³	PP:	
061602C	V Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	39,00 m ³	PP:	
061603A	V Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	7,00 m ³	PP:	
061604C	V Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	7,00 m ³	PP:	
061611A	V Bit. Schichten <=15 cm schneiden			LT PU:06
	L: S: EP:	1,00 m ²	PP:	
061611B	V Bit. Schichten >15-30 cm schneiden			LT PU:06
	L: S: EP:	9,00 m ²	PP:	
061618A	V Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2			LT PU:06
	L: S: EP:	182,00 m ²	PP:	
061630C	V Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	8,00 m ³	PP:	
0625	V Bodenabtrag, Seitenentnahmen			
062501A	V Oberboden (AKL-O) abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	33,00 m ³	PP:	
062503C	V Oberboden (AKL-O) wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	33,00 m ³	PP:	
0640	V Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz			
064001A	V Oberboden (AKL-O) liefern org. Substanz mind. 2,0%			LT PU:06
	L: S: EP:	44,00 m ³	PP:	
064011A	V Ober-/Mutterboden andecken 10 cm			LT PU:06
	L: S: EP:	44,00 m ³	PP:	

LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe
-------	--------------------------------	-------	-------

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

10	V	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme			
1035	V	Sickerungen			
103509C	V	Teilsickerrohr PE/PP Rezy SN8, 150, kreisf., glatt,C20/25/X0			LT PU:10
		L: S: EP:	40,00 m		PP:
103534A	V	Einkornbeton herstellen 16/32			LT PU:10
		L: S: EP:	17,00 m ³		PP:
1060	V	Sonstige Entwässerungsarbeiten			
106001E	V	Filter-, Geotextil Filterbet.<63 Boden nicht bindig			LT PU:10
		L: S: EP:	25,00 m ²		PP:
106025H	Z	FT-Böschungsköpfe DN 150, 2:3			LT PU:10
		L: S: EP:	4,00 Stk		PP:
LG 10		Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

19	V	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		
1901	V	Baugrubenaushub		
190101A	V	Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden		LT PU:19
		L: S: EP:	306,00 m ³	PP:
190103C	V	Baugrubenaushubmaterial wegschaffen		LT PU:19
		L: S: EP:	306,00 m ³	PP:
190106A	V	Az Baugrubenaushub für künstliche Einbauten		LT PU:19
		L: S: EP:	102,00 m ³	PP:
190115	V	Hinterfüllungsmaterial liefern und einbauen		LT PU:19
		L: S: EP:	258,00 m ³	PP:
1902	Z	Baugrubensicherung		
190201	Z	Baugrubensicherung Wahl AN		LT PU:19
		L: S: EP:	1,00 PA	PP:
LG 19		Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe

20	V	Spezialtiefbau				
2001	V	Bohrpfähle				
200101	V	Einrichten und Umstellen Bohrpfähle			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
200102	V	Baustellenräumung Bohrpfähle			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
200103	V	Zeitgeb. Kosten der Baustelle für Bohrpfähle			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
200105	V	Herstellen Arbeitsebene Bohrpfähle, Planung AN			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	2,00 PA	PP:
200106	V	Bereithalten Arbeitsebene Bohrpfähle			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	2,00 PA	PP:
200107	V	Abtrag Arbeitsebene Bohrpfähle			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	2,00 PA	PP:
200108	V	Stillliegezeit Gerät u. Bed. Bohrpfähle bis 2 Arbeitstage			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	20,00 h	PP:
200110A	V	Aufstellen Bohranlage Bohrlänge 0-10 m			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	8,00 Stk	PP:
200120K	V	Bohrung Pfähle verrohrt DM 118, 0-10			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	40,00 m	PP:
200136C	V	Az Bohren im Grundwasser DM 118			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	40,00 m	PP:
200145C	V	Durchörteren Hindernisse Pfahl DM 118			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	16,00 h	PP:
200146	V	Az Durchörteren harte Bodenschichten Pfahl			LT PU:20	
		L:	S:	EP:	24,00 m	PP:

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
200147	V Bohraushub Bodenaushubdeponie			LT PU:20
	L: S: EP:	47,00 m ³	PP:	
200151E	V Pfahlbeton C25/30/GK32/BS-TB1,VB, DM 118			LT PU:20
	L: S: EP:	41,00 m	PP:	
200162	Z Erschwernis Tieferlegung Ortbetonbohrpfähle			LT PU:20
	L: S: EP:	8,00 Stk	PP:	
200181	V Bewehrung Bohrfahl B550B			LT PU:20
	L: S: EP:	7,00 t	PP:	
200198	V Integritätsprüfung Bohrfahl einrichten und räumen			LT PU:20
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
200199	V Integritätsprüfung Bohrfahl			LT PU:20
	L: S: EP:	8,00 Stk	PP:	
LG 20	Spezialtiefbau	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

21	V	Wasserhaltung und Wasserumleitung			
2102	V	Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen			
210232	Z	Offene Wasserhaltung PA			LT PU:21
		L:	S:	EP:	1,00 PA PP:
LG 21		Wasserhaltung und Wasserumleitung		Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

25	V	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			
2501	V	Unterbauplanum			
250101A	V	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen			LT PU:25
		L: S: EP:	100,00 m ²	PP:	
250101B	V	Unterbauplanum Gehsteige, Radwege, Bahnsteige			LT PU:25
		L: S: EP:	81,00 m ²	PP:	
2505	V	Ungebundene untere Tragschichten			
250501D	V	Ungebundene untere TS>30-60 cm,U8,0/63, Fahrbahn			LT PU:25
		L: S: EP:	41,00 m ³	PP:	
250511A	V	Ungebundene untere TS 15-30cm,U8,0/63,Gehst./Bahnsteig			LT PU:25
		L: S: EP:	17,00 m ³	PP:	
2510	V	Ungebundene obere Tragschichten			
251001Q	V	Ungebundene obere TS 20 cm, U4, 0/45, Fahrbahn			LT PU:25
		L: S: EP:	100,00 m ²	PP:	
251011A	V	Ungebundene obere TS 10 cm, U5, 0/32, Gehsteige/Bahnsteige			LT PU:25
		L: S: EP:	58,00 m ²	PP:	
2530	V	Bankette			
253001J	V	Bankett C90/3 >20 cm zweilagig AN			LT PU:25
		L: S: EP:	2,00 m ³	PP:	
LG 25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
26	V	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601	V	Vorarbeiten		
260101A	V	Reinigen		LT PU:26
		L: S: EP:	58,00 m ²	PP:
260103A	V	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		LT PU:26
		L: S: EP:	438,00 m ²	PP:
260105A	V	Vorspritzen		LT PU:26
		L: S: EP:	58,00 m ²	PP:
260106A	V	Vorspritzen PmB		LT PU:26
		L: S: EP:	438,00 m ²	PP:
2602	V	Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260210E	V	Bituminöse Fugen herst. 15/30 mm Heißverguss		LT PU:26
		L: S: EP:	50,00 m	PP:
260210X	Z	Bituminöse Fugen herst. X/X mm Heißverguss		LT PU:26
		L: S: EP:	16,00 m	PP:
260224	Z	Gegengefälleausbildung AC 8 deck, 70/100, A1, G1		LT PU:26
		L: S: EP:	13,00 m ²	PP:
2606	Z	Einbauerschwernisse Schutzschichtherstellung		
260601A	Z	Erschwernis für Schutzschichtherstellung		LT PU:26
		L: S: EP:	142,00 m ²	PP:
2610	V	Bituminöse Tragschichten m2		
261061T	V	AC22trag,70/100,T2,G6, 9cm Gehst/Bahnst.		LT PU:26
		L: S: EP:	58,00 m ²	PP:
2613	V	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261305A	V	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst		LT PU:26
<i>Anmerkung:</i>		1. Lage Schutzschichte		
		L: S: EP:	142,00 m ²	PP:

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
261305A1	V AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst			LT PU:26
<i>Anmerkung:</i> 2. Lage Schutzschichte (Binderschicht)				
	L: S: EP:	244,00 m ²	PP:	
261310D	V AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,10cmFahr/Abst			LT PU:26
	L: S: EP:	100,00 m ²	PP:	
2614	V Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t			
261405A	V AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahr./Abst. Einbau-t			LT PU:26
	L: S: EP:	6,00 t	PP:	
2620	V Bituminöse Tragdeckschichten m2			
262008U	Z AC11deck,70/100,A5,G9,PSV35, 3cm Gehst/Bahnst.			LT PU:26
	L: S: EP:	58,00 m ²	PP:	
2632	V Modifizierte bituminöse Deckschichten m2			
263241A	V AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, 3cm Fahr/Abst			LT PU:26
	L: S: EP:	402,00 m ²	PP:	
2633	V Modifizierte bituminöse Deckschichten nach Tonnen			
263341A	V AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, Fahr/Abst, Einb-t			LT PU:26
	L: S: EP:	5,00 t	PP:	
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

29	V	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			
2901	V	Unterlagsbeton Pflasterarbeiten			
290102C	V	Unterlagsbeton C20/25/X0 Randbegrenzung ohne Schalung		LT PU:29	
		L: S: EP:	4,00 m ³	PP:	
2904	V	Leistensteine, Beeteinfassungen			
290401E	V	Leistenst. gerade Granit 11/19 LS3, BB, AN		LT PU:29	
		L: S: EP:	61,00 m	PP:	
290412A	V	Az Fase Leistenstein Granit		LT PU:29	
		L: S: EP:	61,00 m	PP:	
2920	Z	Bruchsteinpflaster			
292002B	Z	Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 30cm + Aushub		LT PU:29	
		L: S: EP:	90,00 m ²	PP:	
292010C	Z	Böschungspflaster, Granit/Gneis, 20cm, BB, AN		LT PU:29	
		L: S: EP:	90,00 m ²	PP:	
LG 29		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

31	V	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		
3101	V	Beton und Stahlbeton		
310101A	V	Füllbeton X0(A)/F38		LT PU:31
		L: S: EP:	87,00 m ³	PP:
310102B	V	Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm		LT PU:31
		L: S: EP:	85,00 m ²	PP:
310109K	Z	Süztmauer Stb. m.S. C25/30/B3/GK32		LT PU:31
		L: S: EP:	36,00 m ³	PP:
310122K	V	Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5/GK32/SB/BL		LT PU:31
		L: S: EP:	20,00 m ³	PP:
310122P	V	Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5/GK32/SB/BL		LT PU:31
		L: S: EP:	108,00 m ³	PP:
310130G	V	Tragwerk/Decken/Träger Stb. m.S. C30/37/B5/SB/BL		LT PU:31
		L: S: EP:	166,00 m ³	PP:
310134D	Z	Randbalkenabsenkung m.S. C25/30/B7/SB/BL geradlinig		LT PU:31
		L: S: EP:	0,50 m ³	PP:
310139A	Z	Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL		LT PU:31
		L: S: EP:	32,00 m ³	PP:
310144D	V	Schleppplatten C25/30/B7/GK32		LT PU:31
		L: S: EP:	15,00 m ³	PP:
310170C	V	Betonharz 5 cm,16/32 mm, flächig		LT PU:31
		L: S: EP:	20,00 m ²	PP:
3102	V	Bewehrung		
310201A	V	Betonstahl B550B		LT PU:31
		L: S: EP:	67,00 t	PP:
3103	V	Schalung und Gerüstung		
310301A	V	Schalung Füllbeton		LT PU:31

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	139,00 m ²	PP:	
310318A	V Lehrgerüst Tragwerk PA		LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
3105	V Sonstige Betonarbeiten			
310507	V Gleitschicht aus PE-Folie 2-lagig		LT PU:31	
	L: S: EP:	48,00 m ²	PP:	
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

32	V	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			
3201	V	Oberflächenvorbereitung von Betonflächen			
320101A	V	HDW Neubeton horiz. u. leicht geneigt Abdichtungssystem		LT PU:32	
		L: S: EP:	227,00 m ²	PP:	
3205	V	Kitte und Fugenmassen			
320502A	V	Vergussfugen Bitumenkautschuk b=1,0 cm		LT PU:32	
		L: S: EP:	12,00 m	PP:	
320504B	Z	Randfuge Schrammb. Verguss 2/5		LT PU:32	
		L: S: EP:	50,00 m	PP:	
3206	V	Fugenzugbänder aus thermoplastischen Kunststoffen			
320621B	V	Fugeneinlagen 2 cm dick		LT PU:32	
		L: S: EP:	26,00 m ²	PP:	
3214	V	Bitumen-Abdichtungen Beton			
321401B	V	Br.abd.system A2, Sys I		LT PU:32	
		L: S: EP:	240,00 m ²	PP:	
321424	V	Einbinden Abdichtungsentwässerung		LT PU:32	
		L: S: EP:	5,00 Stk	PP:	
321460A	Z	Gleitschicht mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.		LT PU:32	
		L: S: EP:	13,00 m ²	PP:	
LG 32		Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

40	V	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen			
4010	V	Vorarbeiten für Bodenmarkierungen			
401003A	V	Reinigen Längsmarkierung Kehren			LT PU:40
		L: S: EP:	204,00 m		PP:
401010A	V	Vormarkierungen herstellen			LT PU:40
		L: S: EP:	204,00 m		PP:
4011	V	Bodenmarkierung Standardausführung			
401165C	V	Temp. RM, rückstr., orange, Folie 12 cm			LT PU:40
		L: S: EP:	204,00 m		PP:
401166A	V	Entfernen temp. RM, rückstr., Folie 12 cm			LT PU:40
		L: S: EP:	204,00 m		PP:
401167B	V	Temp. FM, rückstr., orange, Folie			LT PU:40
		L: S: EP:	7,00 m ²		PP:
401168A	V	Entfernen temp. FM, rückstr., Folie			LT PU:40
		L: S: EP:	7,00 m ²		PP:
401176C	V	Kennz.Gehweg,rückstr.,weiß, MSK A			LT PU:40
		L: S: EP:	4,00 Stk		PP:
LG 40		Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

41	V	Brückenausrüstung			
4102	V	Geländer			
410273E	Z	Sondergel. Stahl, FVZ, Regelplan 40, Perschling D1, Neopren			LT PU:41
		L: S: EP:	50,00 m		PP:
410274B	Z	Az Sondergeländer Stahl, Beschichtung S19			LT PU:41
		L: S: EP:	50,00 m		PP:
410276	Z	Az Sondergel. Stahl, FVZ, Regelplan 40, Perschling D1 1,20m			LT PU:41
		L: S: EP:	25,00 m		PP:
4105	V	Wasserableitungen			
410502A	V	Abdichtungsentwässerung Edelstahl DN/OD 70			LT PU:41
		L: S: EP:	5,00 Stk		PP:
4107	V	Sonstige Brückenausrüstung			
410721A	V	Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste			LT PU:41
		L: S: EP:	98,00 Stk		PP:
410731C	V	Kabeltasse liefern und einbauen			LT PU:41
		L: S: EP:	25,00 m		PP:
LG 41		Brückenausrüstung		Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

43	V	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		
4305	V	Fahrzeugrückhaltesysteme Temporär		
430501M	V	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W1 beistellen AN u. mont.		LT PU:43
		L: S: EP:	80,00 m	PP:
430504N	V	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W2, bereithalten		LT PU:43
		L: S: EP:	13 440,00 VE	PP:
430507M	V	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W1,AN beigest. dem.abtr.		LT PU:43
		L: S: EP:	80,00 m	PP:
LG 43		Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

47	V	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			
4701	V	Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten			
470117B	V	Schutztrog mit Tragkonstruktion			LT PU:47
		L: S: EP:	22,00 m	PP:	
470118	V	freigelegte Leitungen umlegen			LT PU:47
		L: S: EP:	86,00 m	PP:	
470162B	V	Randstein abtr. Wiederverw. Nat.St gr500 M1			LT PU:47
		L: S: EP:	50,00 m	PP:	
4702	V	Ausbau von Brückenausrüstung			
470206A	V	Geländer ausbauen, seitlich lagern, Steher ausbauen M1			LT PU:47
		L: S: EP:	50,00 m	PP:	
LG 47		Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

51	✓ Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern			
5104	✓ Steinstützkörper			
510435B	✓ Ansatzsteine HMB 1000/3000, AN, t			LT PU:51
	L:	S:	EP:	40,00 t PP:
LG 51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

53	✓	Landschaftsbau				
5310	✓	Rasenherstellung und Ansaaten				
531005A	✓	Normalsaat herstellen auf Flächen				LT PU:53
		L:	S:	EP:	200,00 m ²	PP:
LG 53		Landschaftsbau			Summe

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

98	V	Regiearbeiten		
9801	V	Regie Arbeiter		
980101	V	Bauarbeiter Mischpreis		LT PU:98
		L:	S: EP: 100,00 h	PP:
9802	V	Regie Geräte BGL		
980201	V	Anteil Gerätemiete - BGL		LT PU:98
		L:	S: EP: 3 500,00 VE	PP:
980203	V	Anteil Betriebsstoffe - BGL		LT PU:98
		L:	S: EP: 3 500,00 VE	PP:
9805	V	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen		
980503	Z	Baustofflieferungen		LT PU:99
		L:	S: EP: 10 000,00 VE	PP:
980504	Z	Fremdleistungen		LT PU:99
		L:	S: EP: 10 000,00 VE	PP:
<hr/>				
LG 98		Regiearbeiten	Summe

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	 EUR
02	Baustellengemeinkosten	 EUR
04	Untergrunderkundungen	 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	 EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	 EUR
20	Spezialtiefbau	 EUR
21	Wasserhaltung und Wasserumleitung	 EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	 EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	 EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	 EUR
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen	 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
41	Brückenausrüstung	 EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	 EUR
51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern	 EUR
53	Landschaftsbau	 EUR
98	Regiearbeiten	 EUR
Summe LV		 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.	 EUR
	Gesamtpreis EUR
	zuzüglich % USt. EUR
	<u>Angebotspreis</u> EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt
Summe LV			EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge			EUR
Gesamtpreis			EUR
zuzüglich % USt.			EUR
Angebotspreis			EUR

Umrechnung veränderlicher Preise

Leistungsteil 01 Projektierung und Bauwerksprüfung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Projektierung und Bauwerksprüfung

Leistungsteil 02 Baustellengemeinkosten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Baustellengemeinkosten

Leistungsteil 04 Untergrunderkundungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Untergrunderkundungen

Leistungsteil 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Leistungsteil 10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserentsorgung u. drucklose Entwässerungssysteme

Leistungsteil 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Baugrubenaushub und Baugrubensicherung

Leistungsteil 20 Spezialtiefbau

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen

Leistungsteil 21 Wasserhaltung und Wasserumleitung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Wasserhaltung und Wasserumleitung

Leistungsteil 25 Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten

Leistungsteil 26 Bituminöse Trag- und Deckschichten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

bituminöse Trag- und Deckschichten

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt
		Leistungsteil 29 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		
		Leistungsteil 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Beton und Stahlbeton BB		
		Leistungsteil 32 Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		
		Leistungsteil 40 Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges		
		Leistungsteil 41 Brückenausrüstung		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Brückenausrüstung		
		Leistungsteil 43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme BB		
		Leistungsteil 47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		
		Leistungsteil 51 Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		
		Leistungsteil 53 Landschaftsbau		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Landschaftsbau		
		Leistungsteil 98 Regiearbeiten		
		Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn		
		Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie Regiearbeiten		
		Leistungsteil 99 Baustofflieferungen, Fremdleistungen		
		Anteil Lohn: Festpreise		
		Anteil Sonstiges: Festpreise		

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Inhaltsverzeichnis				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
00	Vorgestellte Vorbemerkungen			1
01	Projektierung und Bauwerksprüfung			2
02	Baustellengemeinkosten			3
04	Untergrunderkundungen			6
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			7
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme			9
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung			10
20	Spezialtiefbau			11
21	Wasserhaltung und Wasserumleitung			13
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			14
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			15
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			17
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			18
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			20
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen			21
41	Brückenausrüstung			22
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme			23
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			24
51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern			25
53	Landschaftsbau			26
98	Regiearbeiten			27
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen			28
	Nachlässe / Aufschläge			30
	Schlussblatt			31