

Ständige Vorbemerkung

00		Vorgestellte Vorbemerkungen	
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen	
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen	
02		Baustellengemeinkosten	
0201		Einrichten der Baustelle	
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00 PA
0204		Räumen der Baustelle	
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00 PA
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.	
061617A	N	Abtragsfräsen Bit .Schicht Fahrbahn<=15 cm>=2,50 m + laden	1.100,00 m²
061618A	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2	50,00 m²
061618G	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4cm>1,00-2,50+luden m2	60,00 m²
061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	1.100,00 m²
061650D	NZ	Anarbeiten Fräsarbeiten an Schiene	20,00 m
25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	
2515		Sonstige ungebundene Tragschichten	
251510P	NZ	Zusatzmaterial U3 0/32 liefern	610,00 t
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten	
2601		Vorarbeiten	
260101A	N	Reinigen	6.100,00 m²
260103A	N	Spezialreinenen Hochdruckwasser >= 300 bar	150,00 m²
260105A	N	Vorspritzen	100,00 m²
260106A	N	Vorspritzen PmB	6.100,00 m²
2602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau	
260205A	NZ	Fugenschluss heiß an kalt 3,0cm	105,00 m
2610		Bituminöse Tragschichten m2	
261011G	N	AC32trag,70/100,T1,G4,13cm Fahrb/Abstellst	6.100,00 m²
2621		Bituminöse Tragdeckschichten nach Tonnen	
262170A	N	AC16deck,70/100,A6,G7, PSV 44,Fahrb./Abst. Einb-t	50,00 t
2632		Modifizierte bituminöse Deckschichten m2	
263244A	N	AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, Ka20, 3cm Fahrb/Abst	6.100,00 m²