

OG 01	Baustellengemeinkosten	LB-FSV-VI-007	EUR
02	Baustellengemeinkosten		
0201	Einrichten der Baustelle		
020101A	Einrichten der Baustelle		
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
0204	Räumen der Baustelle		
020401A	Räumen der Baustelle		
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
0209	Baustellensicherung		
020901	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen		
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
020902	Besondere Verkehrserschwerisse		
	L: S: EP: 1,00 PA PP:		
LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe	
OG 01	Baustellengemeinkosten	Summe	

OG 02	L4072 Emmerberg	LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061601A	Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden		
	L: S: EP: 35,00 m³ PP:		
061602C	Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		
	L: S: EP: 35,00 m³ PP:		
061611A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		
	L: S: EP: 19,00 m² PP:		
0625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen		
062530A	Kofferaushub Lockerboden AKL abtragen + laden		
	L: S: EP: 50,00 m³ PP:		
062531C	Kofferaushub Lockerboden AKL wegschaffen		
	L: S: EP: 50,00 m³ PP:		
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe	

OG 02	L4072 Emmerberg	LB-FSV-VI-007	EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		
2501	Unterbauplanum		
250101A	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen		
	L: S: EP: 250,00 m ² PP:		
2510	Ungebundene obere Tragschichten		
251001R	Ungebundene obere TS 20 cm, U3, 0/45, Fahrbahn		
	L: S: EP: 250,00 m ² PP:		
LG 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe	

OG 02	L4072 Emmerberg	LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601	Vorarbeiten		
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		
	L: S: EP: 250,00 m² PP:		
260105A	Vorspritzen		
	L: S: EP: 250,00 m² PP:		
2610	Bituminöse Tragschichten m2		
261008E	AC22trag,70/100,T2,G4, 9cm Fahrb/Abstellst		
	L: S: EP: 250,00 m² PP:		
2630	Bituminöse Deckschichten m2		
263005C	AC11deck,70/100,A1,G1, 4cm Fahrb/Abstell		
	L: S: EP: 250,00 m² PP:		
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	
OG 02	L4072 Emmerberg	Summe	

OG 03	L158 Sollenau-Blumau	LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061611A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		
	L: S: EP: 3,00 m² PP:		
061618A	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2		
	L: S: EP: 240,00 m² PP:		
061618K	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>12-16cm>1,00-2,50+ladenm2		
	L: S: EP: 500,00 m² PP:		
061630C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen		
	L: S: EP: 75,00 m³ PP:		
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe	

OG 03	L158 Sollenau-Blumau	LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601	Vorarbeiten		
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		
	L: S: EP: 740,00 m² PP:		
260106A	Vorspritzen PmB		
	L: S: EP: 740,00 m² PP:		
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201D	Fugenanschluss selbstklebend 10/45 mm		
	L: S: EP: 320,00 m PP:		
2613	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261306E	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 9cmFahr/Abst		
	L: S: EP: 500,00 m² PP:		
2632	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
263240C	AC11deck,PmB45/80-65,A1,G1, Ka18, 4cm Fahr/Abst		
	L: S: EP: 740,00 m² PP:		
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	
OG 03	L158 Sollenau-Blumau	Summe	

OG 04	L4089 Lichtenwörth	LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061618J	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>8-12cm>1,00-2,50+laden m2		
	L: S: EP: 1.500,00 m ² PP:		
061630C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen		
	L: S: EP: 120,00 m ³ PP:		
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe	

OG 04	L4089 Lichtenwörth	LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2610	Bituminöse Tragschichten m2		
261008D	AC22trag,70/100,T2,G4, 8cm Fahrb/Abstellst		
	L: S: EP: 1.500,00 m² PP:		
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	
OG 04	L4089 Lichtenwörth	Summe	

OG 05	B26 Weikersdorf	LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061611A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		
	L: S: EP: 2,00 m ² PP:		
061618A	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2		
	L: S: EP: 1.000,00 m ² PP:		
061618K	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>12-16cm>1,00-2,50+ladenm2		
	L: S: EP: 400,00 m ² PP:		
061630C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen		
	L: S: EP: 76,00 m ³ PP:		
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe	

OG 05	B26 Weikersdorf	LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601	Vorarbeiten		
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		
	L: S: EP: 1.400,00 m² PP:		
260106A	Vorspritzen PmB		
	L: S: EP: 1.400,00 m² PP:		
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201D	Fugenanschluss selbstklebend 10/45 mm		
	L: S: EP: 300,00 m PP:		
2613	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261306E	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 9cmFahr/Abst		
	L: S: EP: 400,00 m² PP:		
2640	Splittmastixasphalt (SMA) m2		
264045C	SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1, 4cm Fahr/Abst		
	L: S: EP: 1.000,00 m² PP:		
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	
OG 05	B26 Weikersdorf	Summe	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
OG 01	Baustellengemeinkosten	
02	Baustellengemeinkosten	 EUR
OG 01	Baustellengemeinkosten	 EUR
OG 02	L4072 Emmerberg	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
OG 02	L4072 Emmerberg	 EUR
OG 03	L158 Sollenau-Blumau	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
OG 03	L158 Sollenau-Blumau	 EUR
OG 04	L4089 Lichtenwörth	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
OG 04	L4089 Lichtenwörth	 EUR
OG 05	B26 Weikersdorf	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
OG 05	B26 Weikersdorf	 EUR
Summe LV		 EUR

Zusammenstellung der Obergruppen

OG	BEZEICHNUNG	Summe
01	Baustellengemeinkosten	 EUR
02	L4072 Emmerberg	 EUR
03	L158 Sollenau-Blumau	 EUR
04	L4089 Lichtenwörth	 EUR
05	B26 Weikersdorf	 EUR
Summe LV		 EUR

Nachlässe / Aufschläge		Gesamt
LG	Bezeichnung	
OG 01	Baustellengemeinkosten	
OG 02	L4072 Emmerberg	
OG 03	L158 Sollenau-Blumau	
OG 04	L4089 Lichtenwörth	
OG 05	B26 Weikersdorf	

LV Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge

..... EUR

% Aufschlag/Nachlass

..... %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass

..... EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.

..... EUR

Gesamtpreis

..... EUR

zuzüglich % USt.

..... EUR

Angebotspreis

..... EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 05		B26 Weikersdorf		EUR
Schlussblatt				
Bezeichnung				Gesamt

Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
OG 05		B26 Weikersdorf		EUR
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
OG 01		Baustellengemeinkosten		
	02	Baustellengemeinkosten		1
OG 02		L4072 Emmerberg		2
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		2
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		3
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		4
OG 03		L158 Sollenau-Blumau		5
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		5
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		6
OG 04		L4089 Lichtenwörth		7
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		7
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		8
OG 05		B26 Weikersdorf		9
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		9
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		10
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen		11
		Zusammenstellung der Obergruppen		13
		Nachlässe / Aufschläge		14
		Schlussblatt		15