

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
		<b>Ständige Vorbemerkung</b>		
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
02		<b>Baustellengemeinkosten</b>		
0201		<b>Einrichten der Baustelle</b>		
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
0204		<b>Räumen der Baustelle</b>		
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0209		<b>Baustellensicherung</b>		
020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	1,00	PA
06		<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>		
0616		<b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>		
061609A	NZ	Bit. Schichten <=Xcm schn., abst., laden u wegsch.	15,00	m
061617D	N	Abtragsfräsen Bit .Schicht Fahrbahn <=15 cm>1,00-2,50m+ laden	280,00	m²
061618A	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2	14.550,00	m²
061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	717,00	m²
26		<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>		
2601		<b>Vorarbeiten</b>		
260103A	N	Spezialreinenen Hochdruckwasser >= 300 bar	18.550,00	m²
260106A	N	Vorspritzen PmB	18.550,00	m²
2602		<b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>		
260201B	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm	40,00	m
260204B	N	Fugenanschluss 3,0 cm	2.840,00	m
2604		<b>Einbauerschwernisse geringe Einbaubreite Fahrbahnen</b>		
260401R	NZ	Erschwernis Asphaltteinbau f. Breiten >1,20-2,60 m, 7,0 cm	700,00	t
2614		<b>Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t</b>		
261405A	N	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahrb./Abst./Abst. Einbaut	700,00	t
2640		<b>Spittnastixasphalt (SMA) m2</b>		
264035A	N	SMA11deck PmB45/80-65,S2,GS, 3cm Fahrb/Abst	14.550,00	m²
2641		<b>Spittnastixasphalt (SMA) nach Tonnen</b>		
264135A	N	SMA11deck PmB45/80-65,S2,GS, Fahrb/Abst, Einb-t	180,00	t