

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

|                      |                                            |  |                       |
|----------------------|--------------------------------------------|--|-----------------------|
| LV-Bezeichnung       | 01                                         |  |                       |
| LV-Code              | AVAAG\ST5-2026-B18.36\GI                   |  |                       |
|                      |                                            |  | LV-Version 22.06.2026 |
| Vorhaben             | Ramsaubach in Hainfeld                     |  |                       |
|                      | , B18 km 42,602                            |  |                       |
| Angebotsfrist        | 14.07.2026 Zeit: 11:00                     |  |                       |
| Angebotsöffnung      | 14.07.2026 Zeit: 11:00                     |  |                       |
| Auftraggeber         | Land NÖ - Gruppe Straße                    |  |                       |
| Vergebende Stelle    | Land NÖ - Gruppe Straße                    |  |                       |
| LV-Ersteller         | Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße |  |                       |
|                      | 3109 St. Pölten Landhausplatz 1            |  |                       |
|                      |                                            |  |                       |
|                      |                                            |  | geprüfte Summen       |
| Summe LV             | ..... EUR                                  |  | ..... EUR             |
| Aufschl./Nachl. .... | ..... EUR                                  |  | ..... EUR             |
| Gesamtpreis          | ..... EUR                                  |  | ..... EUR             |
| zuzüglich ... % USt. | ..... EUR                                  |  | ..... EUR             |
| Angebotspreis        | ..... EUR                                  |  | ..... EUR             |

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

|               |          |                                           |
|---------------|----------|-------------------------------------------|
| <b>00</b>     | <b>Z</b> | <b>Vorgestellte Vorbemerkungen</b>        |
| <b>0000</b>   | <b>Z</b> | <b>Vorgestellte Vorbemerkungen</b>        |
| <b>000000</b> | <b>Z</b> | <b>Vorgestellte Vorbemerkungen</b>        |
| <b>000006</b> | <b>Z</b> | <b>zusätzliche Vorbemerkungen zu LG06</b> |
| <b>000047</b> | <b>Z</b> | <b>zusätzliche Vorbemerkungen zu LG47</b> |

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

**01 V Projektierung und Bauwerksprüfung****0101 V Projektierung****010105 Z Bestandspläne der Instandsetzung**

LT PU:01

L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA PP: .....

**010141 Z Optimiertes Deckenbuch Tragwerk**

LT PU:01

L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA PP: .....

LG 01 Projektierung und Bauwerksprüfung

Summe

.....

|                |   |                                                              |          |           |          |           |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>02</b>      | V | <b>Baustellengemeinkosten</b>                                |          |           |          |           |
| <b>0201</b>    | V | <b>Einrichten der Baustelle</b>                              |          |           |          |           |
| <b>020101A</b> | V | <b>Einrichten der Baustelle</b>                              |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 1,00 PA  | PP: ..... |
| <b>0202</b>    | V | <b>Zeitgebundene Kosten der Baustelle</b>                    |          |           |          |           |
| <b>020201A</b> | V | <b>Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA</b>                       |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 1,00 PA  | PP: ..... |
| <b>0204</b>    | V | <b>Räumen der Baustelle</b>                                  |          |           |          |           |
| <b>020401A</b> | V | <b>Räumen der Baustelle</b>                                  |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 1,00 PA  | PP: ..... |
| <b>0207</b>    | V | <b>Sonderkosten</b>                                          |          |           |          |           |
| <b>020701</b>  | Z | <b>Einrichten und Räumen Ladestation AG für Elektroautos</b> |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 1,00 Stk | PP: ..... |
| <b>020702</b>  | Z | <b>Zeitgebundene Kosten Ladestation AG für Elektroautos</b>  |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 13,00 Wo | PP: ..... |
| <b>0208</b>    | V | <b>Baubüro für den Auftraggeber</b>                          |          |           |          |           |
| <b>020801A</b> | V | <b>Einrichten Baubüro AG Standardausstattung &gt;8 m2</b>    |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 1,00 PA  | PP: ..... |
| <b>020802A</b> | V | <b>Zeitgebundene Kosten Baubüro AG &gt;8 m2 PA 3 MO</b>      |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 1,00 PA  | PP: ..... |
| <b>020803A</b> | V | <b>Räumen des Baubüros für den AG &gt;8 m2</b>               |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 1,00 PA  | PP: ..... |
| <b>0209</b>    | V | <b>Baustellensicherung</b>                                   |          |           |          |           |
| <b>020901</b>  | V | <b>Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen</b>         |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 1,00 PA  | PP: ..... |
| <b>020902</b>  | V | <b>Besondere Verkehrserschwerisse</b>                        |          |           | LT PU:01 |           |
|                |   | L: .....                                                     | S: ..... | EP: ..... | 1,00 PA  | PP: ..... |

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

|                |          |                                                            |       |     |           |  |          |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|--|----------|
| <b>020912A</b> | <b>V</b> | <b>VLSA 2 Ampeln/3-kammerig verkehrsabhängig</b>           |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | Stk | PP: ..... |  |          |
| <b>020913B</b> | <b>V</b> | <b>VLSA bereithalten, betreiben und bedienen PA</b>        |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | PA  | PP: ..... |  |          |
| <b>020915A</b> | <b>V</b> | <b>Lauflichtanlage 5 Lichter</b>                           |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | Stk | PP: ..... |  |          |
| <b>020916B</b> | <b>V</b> | <b>Lauflichtanlage betreiben und bedienen PA</b>           |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | PA  | PP: ..... |  |          |
| <b>020920</b>  | <b>V</b> | <b>Vert. Leiteinrichtung Absperrung</b>                    |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | PA  | PP: ..... |  |          |
| <b>020930A</b> | <b>Z</b> | <b>Verkehrszeichen MF I</b>                                |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 16,00 | Stk | PP: ..... |  |          |
| <b>0210</b>    | <b>V</b> | <b>Gerüste für Instandsetzungen</b>                        |       |     |           |  |          |
| <b>021007A</b> | <b>V</b> | <b>Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: B18.36</b>              |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | PA  | PP: ..... |  |          |
| <b>021007B</b> | <b>V</b> | <b>Schutzgerüst PA auf-, abbauen: B18.36</b>               |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | PA  | PP: ..... |  |          |
| <b>021008A</b> | <b>V</b> | <b>Arbeitsgerüst PA bereithalten: B18.36</b>               |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | PA  | PP: ..... |  |          |
| <b>021008B</b> | <b>V</b> | <b>Schutzgerüst PA bereithalten: B18.36</b>                |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | PA  | PP: ..... |  |          |
| <b>021011C</b> | <b>V</b> | <b>Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA</b>                   |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | PA  | PP: ..... |  |          |
| <b>021014</b>  | <b>Z</b> | <b>Mobile staubdichte Einhausung</b>                       |       |     |           |  | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                | 1,00  | PA  | PP: ..... |  |          |
| <b>0211</b>    | <b>V</b> | <b>Gewässerschutz- Reifenwaschanlage, Flockungsstation</b> |       |     |           |  |          |

|               |                                            | LB-FSV-VI-007 | Preisangaben in EUR |  |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|--|
| <b>021105</b> | <b>Z Wasserschutz für Bauwasser herst.</b> |               | LT PU:01            |  |
|               | L: ..... S: ..... EP: .....                | 1,00 PA       | PP: .....           |  |
| <b>0212</b>   | <b>V Baustellensicherheit SiGe</b>         |               |                     |  |
| <b>021201</b> | <b>V Kosten Baustellenkoordinator PA</b>   |               | LT PU:01            |  |
|               | L: ..... S: ..... EP: .....                | 1,00 PA       | PP: .....           |  |
| <b>LG 02</b>  | <b>Baustellengemeinkosten</b>              | <b>Summe</b>  | .....               |  |

|                |   |                                                                           |           |          |  |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|
| <b>06</b>      | V | <b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>                                     |           |          |  |
| <b>0601</b>    | V | <b>Rodungsarbeiten</b>                                                    |           |          |  |
| <b>060120B</b> | V | <b>Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen PA</b>           |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 1,00 PA                                       | PP: ..... |          |  |
| <b>0606</b>    | V | <b>Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton</b>                                |           |          |  |
| <b>060637L</b> | V | <b>Stahlbeton &gt;20 cm schneiden horizontal</b>                          |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 18,00 m <sup>2</sup>                          | PP: ..... |          |  |
| <b>060638L</b> | V | <b>Stahlbeton &gt;20 cm schneiden vertikal</b>                            |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 56,00 m <sup>2</sup>                          | PP: ..... |          |  |
| <b>0616</b>    | V | <b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>                                 |           |          |  |
| <b>061601B</b> | V | <b>Bit. Schicht Fahrbahn &gt;15-30 cm abtragen + laden</b>                |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 52,00 m <sup>3</sup>                          | PP: ..... |          |  |
| <b>061602C</b> | V | <b>Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen</b>                                  |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 52,00 m <sup>3</sup>                          | PP: ..... |          |  |
| <b>061603A</b> | V | <b>Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.&lt;=10 cm abtragen + laden</b>              |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 8,00 m <sup>3</sup>                           | PP: ..... |          |  |
| <b>061604C</b> | V | <b>Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen</b>                       |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 8,00 m <sup>3</sup>                           | PP: ..... |          |  |
| <b>061611A</b> | V | <b>Bit. Schichten &lt;=15 cm schneiden</b>                                |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 3,00 m <sup>2</sup>                           | PP: ..... |          |  |
| <b>061611B</b> | V | <b>Bit. Schichten &gt;15-30 cm schneiden</b>                              |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 12,00 m <sup>2</sup>                          | PP: ..... |          |  |
| <b>061618A</b> | V | <b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn &gt;0-4 cm &gt;=2,50 + laden m2</b> |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 400,00 m <sup>2</sup>                         | PP: ..... |          |  |
| <b>061618B</b> | V | <b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn&gt;4-6 cm &gt;=2,50 m+ laden m2</b> |           | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 60,00 m <sup>2</sup>                          | PP: ..... |          |  |
| <b>061630C</b> | V | <b>Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen</b>                                  |           | LT PU:01 |  |

|                |                                                          | LB-FSV-VI-007         | Preisangaben in EUR |       |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                              | 16,00 m <sup>3</sup>  | PP: .....           |       |
| <b>0625</b>    | V <b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>                    |                       |                     |       |
| <b>062570A</b> | V <b>Suchschlitz herstellen</b>                          |                       | LT PU:01            |       |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                              | 3,00 m <sup>3</sup>   | PP: .....           |       |
| <b>0631</b>    | V <b>Geokunststoffe</b>                                  |                       |                     |       |
| <b>063105A</b> | V <b>Geotextil UG1, LK&gt;=0,4; Korngröße &lt;=63 mm</b> |                       | LT PU:01            |       |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                              | 140,00 m <sup>2</sup> | PP: .....           |       |
| <b>LG 06</b>   | <b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>                    | <b>Summe</b>          |                     | ..... |

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

**12**        **V**    **Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen**

**1270**        **V**    **Anschlüsse für Rohre herstellen**

**127004B**    **V**    **Ringraumdichtung >160-250 mm**

LT PU:01

L: ..... S: ..... EP: .....      4,00 Stk    PP: .....

LG 12        Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen        Summe        .....

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

|                |                                                       |                      |           |          |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| <b>19</b>      | <b>V Baugrubenaushub und Baugrubensicherung</b>       |                      |           |          |
| <b>1901</b>    | <b>V Baugrubenaushub</b>                              |                      |           |          |
| <b>190101A</b> | <b>V Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden</b> |                      |           | LT PU:01 |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 98,00 m <sup>3</sup> | PP: ..... |          |
| <b>190103C</b> | <b>V Baugrubenaushubmaterial wegschaffen</b>          |                      |           | LT PU:01 |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 98,00 m <sup>3</sup> | PP: ..... |          |
| <b>190105A</b> | <b>V Az Baugrubenaush. Stein, Ziegel, Beton</b>       |                      |           | LT PU:01 |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 25,00 m <sup>3</sup> | PP: ..... |          |
| <b>LG 19</b>   | <b>Baugrubenaushub und Baugrubensicherung</b>         | <b>Summe</b>         |           | .....    |

|                |          |                                                                |           |           |          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>26</b>      | <b>V</b> | <b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>                      |           |           |          |
| <b>2601</b>    | <b>V</b> | <b>Vorarbeiten</b>                                             |           |           |          |
| <b>260103A</b> | <b>V</b> | <b>Spezialreinigen Hochdruckwasser &gt;= 300 bar</b>           |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 400,00 m² | PP: ..... |          |
| <b>260106A</b> | <b>V</b> | <b>Vorspritzen PmB</b>                                         |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 900,00 m² | PP: ..... |          |
| <b>2602</b>    | <b>V</b> | <b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>                         |           |           |          |
| <b>260201B</b> | <b>V</b> | <b>Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm</b>                   |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 85,00 m   | PP: ..... |          |
| <b>260210F</b> | <b>V</b> | <b>Bituminöse Fugen herst. 15/35 mm Heißverguss</b>            |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 34,00 m   | PP: ..... |          |
| <b>260210X</b> | <b>Z</b> | <b>Bituminöse Fugen herst. X/X mm Heißverguss</b>              |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 30,00 m   | PP: ..... |          |
| <b>260223</b>  | <b>Z</b> | <b>Az für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht</b> |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 34,00 m   | PP: ..... |          |
| <b>2606</b>    | <b>Z</b> | <b>Einbauerschwernisse Schutzschichtherstellung</b>            |           |           |          |
| <b>260601A</b> | <b>Z</b> | <b>Erschwernis für Schutzschichtherstellung</b>                |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 150,00 m² | PP: ..... |          |
| <b>2611</b>    | <b>V</b> | <b>Bituminöse Tragschichten nach Tonnen</b>                    |           |           |          |
| <b>261111A</b> | <b>V</b> | <b>AC32trag,70/100,T1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t</b>             |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 30,00 t   | PP: ..... |          |
| <b>261161P</b> | <b>V</b> | <b>AC22trag,70/100,T2,G6,Gehst/Bahnst. Einbau-t</b>            |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 4,00 t    | PP: ..... |          |
| <b>2613</b>    | <b>V</b> | <b>Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2</b>               |           |           |          |
| <b>261305A</b> | <b>V</b> | <b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahrb/Abst</b>                |           |           | LT PU:01 |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                                    | 150,00 m² | PP: ..... |          |
| <b>2614</b>    | <b>V</b> | <b>Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t</b>            |           |           |          |

|                |                                                          | LB-FSV-VI-007 | Preisangaben in EUR |  |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--|
| <b>261405A</b> | V <b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t</b> |               | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                              | 50,00 t       | PP: .....           |  |
| <b>2630</b>    | V <b>Bituminöse Deckschichten m2</b>                     |               |                     |  |
| <b>263020Q</b> | V <b>AC8deck,70/100,A1,G2, 3cm Gehst/Bahnst</b>          |               | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                              | 30,00 m²      | PP: .....           |  |
| <b>2632</b>    | V <b>Modifizierte bituminöse Deckschichten m2</b>        |               |                     |  |
| <b>263241A</b> | V <b>AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, 3cm Fahrb/Abst</b>      |               | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                              | 700,00 m²     | PP: .....           |  |
| <b>LG 26</b>   | <b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>                | <b>Summe</b>  | .....               |  |

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

|                |   |                                                             |              |          |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>29</b>      | V | <b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>                   |              |          |
| <b>2901</b>    | V | <b>Unterlagsbeton Pflasterarbeiten</b>                      |              |          |
| <b>290101C</b> | V | <b>Unterlagsbeton C20/25/X0 Randbegrenzung mit Schalung</b> |              | LT PU:01 |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 3,00 m <sup>3</sup>             | PP: .....    |          |
| <b>2902</b>    | V | <b>Randsteine ohne Anlauf ROA</b>                           |              |          |
| <b>290201D</b> | V | <b>Randst. gerade Granit,16/20 ROA2, MB, AG</b>             |              | LT PU:01 |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 15,00 m                         | PP: .....    |          |
| <b>LG 29</b>   |   | <b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>                   | <b>Summe</b> | .....    |

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

|                |          |                                                    |              |           |  |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|--|
| <b>31</b>      | <b>V</b> | <b>Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten</b>   |              |           |  |
| <b>3101</b>    | <b>V</b> | <b>Beton und Stahlbeton</b>                        |              |           |  |
| <b>310119A</b> | <b>Z</b> | <b>Einkornbeton 16/32 mit Schalung</b>             |              | LT PU:01  |  |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                        | 98,00 m³     | PP: ..... |  |
| <b>310139A</b> | <b>Z</b> | <b>Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL</b> |              | LT PU:01  |  |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                        | 40,00 m³     | PP: ..... |  |
| <b>310170C</b> | <b>V</b> | <b>Betonharz 5 cm,16/32 mm, flächig</b>            |              | LT PU:01  |  |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                        | 20,00 m²     | PP: ..... |  |
| <b>3102</b>    | <b>V</b> | <b>Bewehrung</b>                                   |              |           |  |
| <b>310201A</b> | <b>V</b> | <b>Betonstahl B550B</b>                            |              | LT PU:01  |  |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                        | 5,00 t       | PP: ..... |  |
| <b>3105</b>    | <b>V</b> | <b>Sonstige Betonarbeiten</b>                      |              |           |  |
| <b>310510</b>  | <b>V</b> | <b>Rückenentwässerung Drainagematten</b>           |              | LT PU:01  |  |
|                |          | L: ..... S: ..... EP: .....                        | 60,00 m²     | PP: ..... |  |
| <b>LG 31</b>   |          | <b>Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten</b>   | <b>Summe</b> |           |  |

|                |   |                                                                    |              |          |  |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|
| <b>32</b>      | V | <b>Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton</b>                  |              |          |  |
| <b>3201</b>    | V | <b>Oberflächenvorbereitung von Betonflächen</b>                    |              |          |  |
| <b>320105A</b> | V | <b>HDW von Altbetonabd.flächen mit bit. Voranstrich horizontal</b> |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 230,00 m <sup>2</sup>                  | PP: .....    |          |  |
| <b>320106A</b> | V | <b>HDW von Altbetonabd.flächen mit bit.Voranstrich vertikal</b>    |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 80,00 m <sup>2</sup>                   | PP: .....    |          |  |
| <b>320125A</b> | V | <b>HDW Altbet. hor. vert. überk. nachf. Besch.</b>                 |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 150,00 m <sup>2</sup>                  | PP: .....    |          |  |
| <b>3205</b>    | V | <b>Kitte und Fugenmassen</b>                                       |              |          |  |
| <b>320501B</b> | V | <b>Kittfugen b=1,5 cm</b>                                          |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 11,00 m                                | PP: .....    |          |  |
| <b>320504B</b> | Z | <b>Randfuge Schrammb. Verguss 2/5</b>                              |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 80,00 m                                | PP: .....    |          |  |
| <b>3214</b>    | V | <b>Bitumen-Abdichtungen Beton</b>                                  |              |          |  |
| <b>321404B</b> | V | <b>Br.abd.system A2, Sys II, Var A</b>                             |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 310,00 m <sup>2</sup>                  | PP: .....    |          |  |
| <b>321411</b>  | V | <b>Az Reaktionsharzmehrverbrauch für Unebenheitenausgleich</b>     |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 62,00 kg                               | PP: .....    |          |  |
| <b>321413A</b> | V | <b>Az Abdichtung vertikal</b>                                      |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 55,00 m <sup>2</sup>                   | PP: .....    |          |  |
| <b>321422</b>  | V | <b>Einbinden Abdichtungs-Tagwasserablauf</b>                       |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 2,00 Stk                               | PP: .....    |          |  |
| <b>321460A</b> | Z | <b>Gleitschichte mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.</b>  |              | LT PU:01 |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 60,00 m <sup>2</sup>                   | PP: .....    |          |  |
| <b>LG 32</b>   |   | <b>Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton</b>                  | <b>Summe</b> | .....    |  |

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

|                 |   |                                                                     |              |           |       |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| <b>36</b>       | V | <b>Oberflächenschutz von Metall</b>                                 |              |           |       |
| <b>3602</b>     | V | <b>Komplettkorrosionssch. Voll-o. Teilerneuer.best.Stahlkonstr.</b> |              |           |       |
| <b>360201C</b>  | V | <b>Laden und Wegschaffen Strahlsch.Kompl.Ko.Bestand STK</b>         |              | LT PU:01  |       |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                         | 2,00 Stk     | PP: ..... |       |
| <b>360201C1</b> | V | <b>Laden und Wegschaffen Strahlsch.Kompl.Ko.Bestand STK</b>         |              | LT PU:01  |       |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                         | 2,00 Stk     | PP: ..... |       |
| <b>360204I</b>  | V | <b>Kompl.-Ko.Schutz Bestand S17 Stk</b>                             |              | LT PU:01  |       |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                         | 2,00 Stk     | PP: ..... |       |
| <b>360204I1</b> | V | <b>Kompl.-Ko.Schutz Bestand S17 Stk</b>                             |              | LT PU:01  |       |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                         | 2,00 Stk     | PP: ..... |       |
| <b>LG 36</b>    |   | <b>Oberflächenschutz von Metall</b>                                 | <b>Summe</b> |           | ..... |

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

|                |   |                                                              |        |       |           |  |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|
| <b>41</b>      | V | <b>Brückenausrüstung</b>                                     |        |       |           |  |
| <b>4105</b>    | V | <b>Wasserableitungen</b>                                     |        |       |           |  |
| <b>410504B</b> | V | <b>Tagwasserablauf Guss NW 320x320,400KN, EQ430</b>          |        |       | LT PU:01  |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                  | 2,00   | Stk   | PP: ..... |  |
| <b>410517A</b> | V | <b>Teilsickerrohr Einkornbeton</b>                           |        |       | LT PU:01  |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                  | 25,00  | m     | PP: ..... |  |
| <b>410590A</b> | Z | <b>Drainageausleitung PP-ML durch Widerlager oder Flügel</b> |        |       | LT PU:01  |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                  | 6,00   | m     | PP: ..... |  |
| <b>4107</b>    | V | <b>Sonstige Brückenausrüstung</b>                            |        |       |           |  |
| <b>410708O</b> | V | <b>Kabelrohr PVC, DN/OD 90 liefern und einbauen</b>          |        |       | LT PU:01  |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                  | 72,00  | m     | PP: ..... |  |
| <b>410721A</b> | V | <b>Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste</b>  |        |       | LT PU:01  |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                  | 110,00 | Stk   | PP: ..... |  |
| <b>LG 41</b>   |   | <b>Brückenausrüstung</b>                                     |        | Summe | .....     |  |

|                 |   |                                                       |                      |           |  |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--|
| <b>47</b>       | V | <b>Instandsetzungsarbeiten Bauwerke</b>               |                      |           |  |
| <b>4701</b>     | V | <b>Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten</b>             |                      |           |  |
| <b>470104F</b>  | V | <b>STB abbrechen Randbalken M3</b>                    |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 36,00 m <sup>3</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470104K</b>  | V | <b>STB abbrechen Bauteil M3:Kammerwand</b>            |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 9,00 m <sup>3</sup>  | PP: ..... |  |
| <b>470104K1</b> | V | <b>STB abbrechen Bauteil M3: SP</b>                   |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 20,00 m <sup>3</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470125C</b>  | V | <b>Beton abtragen horizontal bewehrt 3,5</b>          |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 20,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470125D</b>  | V | <b>Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470125C</b>             |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 20,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470125I</b>  | V | <b>Az freilegen Bewehrung Pos. 470125C u. 470125G</b> |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 20,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470126C</b>  | V | <b>Beton abtragen vertikal bewehrt 3,5</b>            |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 15,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470126D</b>  | V | <b>Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470126C</b>             |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 15,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470126I</b>  | V | <b>Az freilegen Bewehrung Pos. 470126C u. 470126G</b> |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 15,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470127C</b>  | V | <b>Beton abtragen Untersicht bewehrt 3,5</b>          |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 10,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470127D</b>  | V | <b>Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470127C</b>             |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 10,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |  |
| <b>470127I</b>  | V | <b>Az freilegen Bewehrung Pos. 470127C u. 470125G</b> |                      | LT PU:01  |  |
|                 |   | L: ..... S: ..... EP: .....                           | 10,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |  |

|                |                                                                 | LB-FSV-VI-007 |     | Preisangaben in EUR |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|--|
| <b>470128A</b> | V <b>Az Erschwernisse Beton abtragen Kleinflächen &lt; 4 m2</b> |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 100,00        | Stk | PP: .....           |  |
| <b>470130D</b> | V <b>Abtragsränder scharfkantig 1 cm Bauteil</b>                |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 150,00        | m   | PP: .....           |  |
| <b>470133A</b> | V <b>Kernb horizontal Beton</b>                                 |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 2,00          | m   | PP: .....           |  |
| <b>470134A</b> | V <b>Kernbohrung vertikal Beton</b>                             |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 4,00          | m   | PP: .....           |  |
| <b>470136A</b> | V <b>Schnitte Bewehrung</b>                                     |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 300,00        | VE  | PP: .....           |  |
| <b>470137A</b> | V <b>Betonkanten abrunden</b>                                   |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 100,00        | m   | PP: .....           |  |
| <b>470137B</b> | V <b>Betonixen vorbereiten</b>                                  |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 40,00         | m   | PP: .....           |  |
| <b>470164A</b> | V <b>Randstein abtr. Wiederverw. M1</b>                         |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 18,00         | m   | PP: .....           |  |
| <b>470167A</b> | V <b>Randstein abtr. wegschaffen M1</b>                         |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 72,00         | m   | PP: .....           |  |
| <b>470178A</b> | V <b>Bituminöse Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen</b>    |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 250,00        | m²  | PP: .....           |  |
| <b>4702</b>    | V <b>Ausbau von Brückenausrüstung</b>                           |               |     |                     |  |
| <b>470201B</b> | V <b>Übergangskonstr. ausbauen, laden, wegschaffen ST</b>       |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 2,00          | Stk | PP: .....           |  |
| <b>4711</b>    | V <b>Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung</b>              |               |     |                     |  |
| <b>471141A</b> | V <b>Reinigen Bewehrung Sa 2,5</b>                              |               |     | LT PU:01            |  |
|                | L: ..... S: ..... EP: .....                                     | 150,00        | m   | PP: .....           |  |

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

|                |          |                                                               |          |           |                      |           |          |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| <b>471143A</b> | <b>V</b> | <b>Bewehrstahlbeschichtung KH aktiv</b>                       |          |           |                      |           | LT PU:01 |
|                |          | L: .....                                                      | S: ..... | EP: ..... | 150,00 m             | PP: ..... |          |
| <b>4712</b>    | <b>V</b> | <b>Beton und Mauerwerksinstandsetzung</b>                     |          |           |                      |           |          |
| <b>471204C</b> | <b>V</b> | <b>Fertigmörtel R3 XF4 KLFL horizontal 1,5 M2</b>             |          |           |                      |           | LT PU:01 |
|                |          | L: .....                                                      | S: ..... | EP: ..... | 20,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |          |
| <b>471204D</b> | <b>V</b> | <b>Fertigmörtel R3 XF4 KLFL horizontal Mehrdicke M2</b>       |          |           |                      |           | LT PU:01 |
|                |          | L: .....                                                      | S: ..... | EP: ..... | 80,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |          |
| <b>471206C</b> | <b>V</b> | <b>Fertigmörtel R3 XF4 KLFL vertikal 1,5 M2</b>               |          |           |                      |           | LT PU:01 |
|                |          | L: .....                                                      | S: ..... | EP: ..... | 15,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |          |
| <b>471206D</b> | <b>V</b> | <b>Fertigmörtel R3 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2</b>         |          |           |                      |           | LT PU:01 |
|                |          | L: .....                                                      | S: ..... | EP: ..... | 60,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |          |
| <b>471208C</b> | <b>V</b> | <b>Fertigmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht 1,5 M2</b>             |          |           |                      |           | LT PU:01 |
|                |          | L: .....                                                      | S: ..... | EP: ..... | 10,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |          |
| <b>471208D</b> | <b>V</b> | <b>Fertigmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2</b>       |          |           |                      |           | LT PU:01 |
|                |          | L: .....                                                      | S: ..... | EP: ..... | 40,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |          |
| <b>471252C</b> | <b>V</b> | <b>Aufzählung Betonixe Mörtel rund</b>                        |          |           |                      |           | LT PU:01 |
|                |          | L: .....                                                      | S: ..... | EP: ..... | 40,00 m              | PP: ..... |          |
| <b>4722</b>    | <b>V</b> | <b>Stahlbauinstandsetzung</b>                                 |          |           |                      |           |          |
| <b>472202</b>  | <b>Z</b> | <b>Bestehendes Geländer instandsetzen und wiedermontieren</b> |          |           |                      |           | LT PU:01 |
|                |          | L: .....                                                      | S: ..... | EP: ..... | 80,00 m              | PP: ..... |          |
| <b>LG 47</b>   |          | <b>Instandsetzungsarbeiten Bauwerke</b>                       |          |           | <b>Summe</b>         |           | .....    |

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

|               |   |                                                   |          |           |             |           |
|---------------|---|---------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|
| <b>98</b>     | V | <b>Regiearbeiten</b>                              |          |           |             |           |
| <b>9801</b>   | V | <b>Regie Arbeiter</b>                             |          |           |             |           |
| <b>980101</b> | V | <b>Bauarbeiter Mischpreis</b>                     |          |           | LT PU:01    |           |
|               |   | L: .....                                          | S: ..... | EP: ..... | 80,00 h     | PP: ..... |
| <b>9802</b>   | V | <b>Regie Geräte BGL</b>                           |          |           |             |           |
| <b>980201</b> | V | <b>Anteil Gerätemiete - BGL</b>                   |          |           | LT PU:01    |           |
|               |   | L: .....                                          | S: ..... | EP: ..... | 5.000,00 VE | PP: ..... |
| <b>980203</b> | V | <b>Anteil Betriebsstoffe - BGL</b>                |          |           | LT PU:01    |           |
|               |   | L: .....                                          | S: ..... | EP: ..... | 2.000,00 VE | PP: ..... |
| <b>9805</b>   | V | <b>Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen</b> |          |           |             |           |
| <b>980503</b> | Z | <b>Baustofflieferungen</b>                        |          |           | LT PU:02    |           |
|               |   | L: .....                                          | S: ..... | EP: ..... | 7.000,00 VE | PP: ..... |
| <b>980504</b> | Z | <b>Fremdleistungen</b>                            |          |           | LT PU:02    |           |
|               |   | L: .....                                          | S: ..... | EP: ..... | 7.000,00 VE | PP: ..... |
| <b>LG 98</b>  |   | <b>Regiearbeiten</b>                              |          |           | Summe       | .....     |

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

| LG              | BEZEICHNUNG                                | FSV-VI-007 | Summe            |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|------------------|
| 01              | Projektierung und Bauwerksprüfung          |            | ..... EUR        |
| 02              | Baustellengemeinkosten                     |            | ..... EUR        |
| 06              | Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten             |            | ..... EUR        |
| 12              | Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen |            | ..... EUR        |
| 19              | Baugrubenaushub und Baugrubensicherung     |            | ..... EUR        |
| 26              | Bituminöse Trag- und Deckschichten         |            | ..... EUR        |
| 29              | Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen         |            | ..... EUR        |
| 31              | Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten  |            | ..... EUR        |
| 32              | Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton |            | ..... EUR        |
| 36              | Oberflächenschutz von Metall               |            | ..... EUR        |
| 41              | Brückenausrüstung                          |            | ..... EUR        |
| 47              | Instandsetzungsarbeiten Bauwerke           |            | ..... EUR        |
| 98              | Regiearbeiten                              |            | ..... EUR        |
| <b>Summe LV</b> |                                            |            | <b>..... EUR</b> |

| Nachlässe / Aufschläge |             |        |
|------------------------|-------------|--------|
| LG                     | Bezeichnung | Gesamt |

**LV Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge**

..... **EUR**

% Aufschlag/Nachlass

..... %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass

..... **EUR**

**Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.**

..... **EUR**

Gesamtpreis

..... EUR

zuzüglich . . . . % USt.

..... EUR

Angebotspreis

..... EUR

| <b>Lücken</b>       |             |            |       |        |
|---------------------|-------------|------------|-------|--------|
|                     | LNr.        | Lückentext | Menge | EH     |
| <b>Schlussblatt</b> |             |            |       |        |
|                     | Bezeichnung |            |       | Gesamt |

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

### Umrechnung veränderlicher Preise

Leistungsteil 01 Leistungsteil 01

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Sonstiges

Leistungsteil 02 Baustofflieferungen und Fremdleistungen

Anteil Lohn: Festpreise

Anteil Sonstiges: Festpreise

| <b>Lücken</b>             |                                            |            |       |       |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|-------|
|                           | LNr.                                       | Lückentext | Menge | EH    |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b> |                                            |            |       |       |
| LG                        | BEZEICHNUNG                                |            |       | Seite |
| 00                        | Vorgestellte Vorbemerkungen                |            |       | 1     |
| 01                        | Projektierung und Bauwerksprüfung          |            |       | 2     |
| 02                        | Baustellengemeinkosten                     |            |       | 3     |
| 06                        | Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten             |            |       | 6     |
| 12                        | Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen |            |       | 8     |
| 19                        | Baugrubenaushub und Baugrubensicherung     |            |       | 9     |
| 26                        | Bituminöse Trag- und Deckschichten         |            |       | 10    |
| 29                        | Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen         |            |       | 12    |
| 31                        | Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten  |            |       | 13    |
| 32                        | Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton |            |       | 14    |
| 36                        | Oberflächenschutz von Metall               |            |       | 15    |
| 41                        | Brückenausrüstung                          |            |       | 16    |
| 47                        | Instandsetzungsarbeiten Bauwerke           |            |       | 17    |
| 98                        | Regiearbeiten                              |            |       | 20    |
|                           | Zusammenstellung der Leistungsgruppen      |            |       | 21    |
|                           | Nachlässe / Aufschläge                     |            |       | 22    |
|                           | Schlussblatt                               |            |       | 23    |