

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
		Ständige Vorbemerkung		
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
000003	VZ	Zusätzliche Vorbemerkungen zu Pos. 260101A Reinigen		
02		Baustellengemeinkosten		
0201		Einrichten der Baustelle		
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
0204		Räumen der Baustelle		
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0209		Baustellensicherung		
020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	1,00	PA
020902	N	Besondere Verkehrserschwernisse	1,00	PA
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061611A	N	Bit. Schichten <=15 cm schneiden	1,00	m²
061618A	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2	7.800,00	m²
061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	315,00	m³
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601		Vorarbeiten		
260101A	N	Reinigen	3.055,00	m²
260103A	N	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar	7.800,00	m²
260106A	N	Vorspritzen PmB	15.600,00	m²
2613		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261305C	N	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 7cmFahr/Abst	7.800,00	m²
2632		Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
263241A	N	AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, 3cm Fahr/Abst	7.800,00	m²