

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

01

LG Baustellengemeinkosten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

0111**ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten**

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

0111 03

Einmalige, zeitgebundene, Geräte- und sonstige Kosten der Baustelle.

Die Verrechnung erfolgt nach Baufortschritt nach Prozent der Leistungserbringung.

0111 03A

Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 1,00 PA

0111**Summe ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten****01****Summe LG Baustellengemeinkosten****38****LG Holzfußböden**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei

Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

3801**ULG Untergrund vorbereiten**

3801 21

Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

3801 21A

Estrich schleifen

Estrich vorbereiten durch Schleifen.

Lohn:

Sonstiges:

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Preis/EH:	265,00 m ²	
3801 22	Risse, Scheinfugen und Plattenstöße (Estrichrisse) in Estrichen kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen (anfallenden Abfallmaterialien). Abgerechnet wird die Risslänge.			
3801 22B	Estrichrisse verbinden Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		30,00 m	
3801 24	Ausgleichen von Unebenheiten bei erhöhten Anforderungen an die Ebenheit.			
3801 24A	Estrich ausgleichen d.Rakeln ü.2-5mm Bei Unterböden aus Estrich oder Unterbeton durch Nivellieren mit einer Rakel.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		265,00 m ²	
3801 27	Auftragen eines Voranstriches bei Fußbodenheizungen.			
3801 27B	Voranstrich auf Zementestrich Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		525,00 m ²	
3801	Summe ULG Untergrund vorbereiten			
3833	Z ULG Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 2,5-3mm 1. Formate: Standardformat (Langriemen-Optik): • Längen: 750 bis 1250 mm • Breiten: 90 bis 130 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.			
3833 01	Z Mehrschicht (MS-) parkett (Zweischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): ca. 2,5-3mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) • Oberflächenbehandlung allgemein (z.B. werksgeölt, gebürstet) • Holzart allgemein (z.B. Eiche) • Sortierung (ruhig / lebhaft)			
3833 01A	w Z MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö Beispielhaftes Erzeugnis: Weitzer Diele 1000, Eiche ruhig, gebürstet, ProActive+ geölt oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Mögliche Fischgrät-Verlegung, 4-seitige Nut-Feder-Verbindung, kratzbeständige Oberfläche.			

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Angebotenes Produkt:			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		555,00 m ²	
3833 01B	W Z Az MS-Parkett verkl.Langr.-Optik 2,5-3 f.Verlegung Fischgrät			
	Aufzahlung (Az) Verlegung: Fischgrätmuster lt. Muster			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		555,00 m ²	
3833	Z Summe ULG Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 2,5-3mm			
3860	ULG Sonstiges, Oberflächen			
3860 03	Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers. • massiv • farblos lackiert • mit Schrauben und Dübeln an der Wand montiert Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.			
3860 03M	Z Sesselleiste "Schweizerleiste" Eiche			
	Sockelleiste Eiche massiv ca. 15x55mm, Oberfläche und Farbton analog zu Parkettboden.			
	Ecken sind auf Gehrung zu schneiden. Offene Enden sind auf Gehrung geschnitten Endkappen herzustellen			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		660,00 m	
3860 03N	Z Az ausführung mit dämmstreifen 3mm Zw. Fußleiste und Wand			
	Aufzahlung (Az) für die Ausführung mit Dämmstreifen zwischen Sockelleiste und Wand.			
	Liefern und fachgerechtes Verlegen eines flexiblen Dämmstreifens (z.B. PE-Schaum oder Zellkautschuk), ca. 3 mm dick, zur schallentkoppelnden Ausführung zwischen Sockelleiste und Wand.			
	Der Streifen ist rückseitig an die Sockelleiste anzubringen und auf gesamter Länge vollflächig anzudrücken.			
	Scharfe Ecken, Unebenheiten oder Versätze im Putzverlauf sind dabei sauber aufzunehmen.			
	Die Mehrleistung ist zusätzlich zur Standardausführung der Sockelleistenverlegung zu rechnen.			
	Material, Zuschnitt, Klebung und Anpassung an ungerade Wandverläufe sind inbegriffen.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		660,00 m	
3860 06	Versiegeln des frisch abgeschliffenen Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen. Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers matt, seidenmatt oder glänzend.			
3860 06H	Grundieren+3x versiegeln WL,Klasse C			
	Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).			

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Klasse C			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		250,00 m ²	
3860	Summe ULG Sonstiges, Oberflächen			
3881	ULG Instandsetzungsarbeiten			
3881 02	Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Im Positionsstichwort ist das Stichmaß (mm) angegeben. <i>Hinweis zur Abrechnung:</i> <i>Eine Positionszuordnung erfolgt nach dem Stichmaß z.B. Stichmaß 13 mm = Ausschreibung und Abrechnung nur mit Position 38. 8102C.</i> <i>Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.</i>			
3881 02B	Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.5-10mm			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		50,00 m ²	
3881 03	Auftragen eines Voranstriches.			
3881 03A	Z Voranstrich auf Zementestrich Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		50,00 m ²	
3881 10	Abschleifen von alten Holzfußböden für Oberflächenbehandlungen. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Oberflächenbehandlungen sind in eigenen Positionen beschrieben)			
3881 10A	Abschleifen Holzfußboden			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		250,00 m ²	
3881 11	Z Bestehenden Mosaikboden ergänzen. Der Mosaikboden ist in Holzart, Muster sowie Abmessung entsprechend dem Bestand auszuführen. Ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet in Summe der Einzelflächen.			
3881 11A	Z Bestehenden Mosaikboden ergänzen			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		50,00 m ²	
3881 22	Instandsetzen (verlegen) von Mosaikparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst			

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m ²) der Einzelfläche angegeben.			
3881 22A	Instandsetzen Mosaikparkett b.0,5m2			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		5,00 Stk	
3881 22B	Instandsetzen Mosaikparkett ü.0,5-1m2			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		3,00 Stk	
3881 22C	Instandsetzen Mosaikparkett ü.1-5m2			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		5,00 Stk	
3881 22D	Az Instandsetzen Mosaikparkett f.neues Material			
	Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		50,00 m ²	
3881	Summe ULG Instandsetzungsarbeiten			
3890	ULG Regieleistungen			
	1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.			
	2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.			
	3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.			
	4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.			
	5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.			
3890 01	Regiestunden.			
3890 01A	Regiestunde Facharbeiter			

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	Facharbeiter.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		40,00 h	
3890 01B	Regiestunde Hilfsarbeiter			
	Hilfsarbeiter.			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		40,00 h	
3890 51	Materiallieferungen f.Regieleistungen			
	Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12			
	Lohn:			
	Sonstiges:			
	Preis/EH:		2.000,00 VE	
3890	Summe ULG Regieleistungen			
38	Summe LG Holzfußböden			

50 LG Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Technische Unterlagen:

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die genaue Bezeichnung des angebotenen Belages (Erzeuger, Type, Bahnenbreite/Fliesengröße, Kollektion) sowie dessen technischen Eigenschaften vorgelegt.

2. Prüfbericht:

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Prüfberichte einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle über die Beläge vorgelegt.

3. Verlegung:

Alle Beläge werden vollflächig geklebt.

Für eine bei stuhlrolleneignete Verlegung und/oder Fußbodenheizung wird ein Spachteln einschließlich Voranstrich mit eigener Position verrechnet.

Das Verlegen auf Stufen wird mit eigenen Positionen verrechnet.

4. Verschnitt:

Der Verschnitt ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

5. Belagsdicken:

Die angegebenen Belagsdicken sind Minstdicken.

6. Hochzüge:

Hochzüge des Bodenbelages als Wandabschluss werden der Fläche des Bodenbelages zugerechnet.

Die Erschwernisse beim Hochziehen werden mit eigenen Aufzahlungspositionen verrechnet.

7. Farbe, Design:

Wenn keine Farbe und/oder Design angegeben ist, kann der Auftraggeber Farbe und/oder Design des Belages und der Sockelleisten sowie etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der Kollektion des Belags- oder Formteilerzeugers wählen.

8. Brandverhalten, Rauchentwicklung:

Das Brandverhalten der Beläge ist schwer brennbar und die Rauchentwicklung schwach qualmend.

5000 ULG Wählbare Vorbemerkungen

5000 00 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

5000 00A Z Klebearbeiten für Bodenbeläge

Alle Beläge werden vollflächig geklebt.

Sämtliche Ausschnitte, z.B. Auslässe für Heizkörperanschlüsse, Ausschnitte für TGA (technische Gebäudeausstattung) Dosen etc. sind, soweit hier keine gesonderten Positionen im LV vorgesehen sind, im Einheitspreis einkalkuliert und werden nicht gesondert vergütet.

5000 00B Z Anforderungen an Ästhetik (Zweckmäßigkeit, Farbe, Design)

Die ausgewählten Farben und Designs erfüllen eine Funktion zum Wohlbefinden der Mitarbeiter und Besucher. Sie sind abgestimmt mit anderen Elementen wie Wänden, Decken, Möbeln und Textilien. Angebotene Produkte müssen daher dem vorgegebenen Design gemäß Positionstext entsprechen. Mögliche Vorauswahlen von Farben werden anhand von RAL oder NCS-Farbangaben ebenfalls auf Positionsebene beschrieben. Das Material für zusammenhängende Flächen muss aus einer Charge stammen.

5000 00E Z Anforderungen an Umwelt- und Nachhaltigkeit

Zur Vorbeugung und Vermeidung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch flüchtige organische Verbindungen (VOC) und gesundheitsschädliche Stoffe sind nach dem Stand der Technik sehr emissionsarme Bodenbeläge einzusetzen, die nachfolgend genannte Anforderungen erfüllen.

Geforderte Gütezeichen: siehe Positionstexte der Produktbeschreibungen (oder gleichwertiger Art).

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien:

- Der Bieter muss nachweisen, dass der Hersteller seines angebotenen Fabrikats bei dessen Produktion die Ethikrichtlinien des wdk (Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V., die europäische Strategie für nachhaltige Entwicklung, die ILO-Kernarbeitsnormen und die Richtlinien des globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) eingehalten hat. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn der Hersteller Mitglied des wdk ist. Ist der Hersteller nicht Mitglied des wdk ist auf andere Weise der Nachweis zu führen, dass sich der Hersteller zur Einhaltung dieser Regelwerke bei der Produktion des angebotenen Fabrikats verpflichtet hat.

-

- Der Bieter muss nachweisen, dass der Bodenbelagshersteller seines angebotenen Fabrikats ein

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 oder gleichwertig betreibt. •			
5000 00F	Z Prüfung der Gleichwertigkeit Die Nachweise für die Gleichwertigkeit angebotener Fabrikate sind in Form technischer Beschreibungen des Herstellers, Prüfberichte anerkannter Stellen oder ähnlicher Unterlagen dem Angebot beizulegen. Angebote ohne Nachweise können nicht gewertet werden.			
5000 00P	Z Sicherheit für Hygiene und Infektionskontrolle Kautschuk Zur Sicherheit und zur umfassenden Infektionskontrolle muss der Hygienestandard der angebotenen Bodenbeläge nachweislich als sehr hoch eingestuft sein. Dazu ist mit Abgabe des Angebots ein Prüfzeugnis eines anerkannten Hygiene-Instituts vorzulegen, das die vollständige Desinfizierbarkeit und die Eignung für den Einsatz in Risikobereichen belegt.			
5000 00S	Z Garantie f. Verbraucher 15 Jahre Der Bodenbelagshersteller garantiert, dass seine Standardbodenbeläge der ersten Wahl die folgenden Anforderungen gemäß den Normen EN 1816, EN 1817, EN 12199 und EN 14041 erfüllen: Maßbeständigkeit, Planlage, Brandverhalten, Designbeständigkeit, Verschleißverhalten Die Garantiedauer beträgt 15 Jahre ab Rechnungsdatum.			
5011	V ULG Untergrund vorbereiten Beläge entfernen: Das Entfernen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Die Erschwernis bei der Entfernung der Beläge von Tritt- und Setzstufen wird mit Aufzählungspositionen verrechnet. Abbrechen, Abtragen, Entfernen - Auslösen, Demontieren: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. Die Ausdrücke Auslösen, Demontieren und dergleichen bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle im Einvernehmen mit dem Auftraggeber einkalkuliert. Behördliche Vorschriften: Die behördlichen Vorschriften betreffend das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert. Abrechnung: Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert. Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.			
5011 22	V Risse in Alt-Estrichen kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien. Abgerechnet wird die Risslänge.			
5011 22B	V Estrichrisse verbinden Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.			
	Lohn: Sonstiges:			
	Preis/EH:	100,00 m		
5011 24	V Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes aus Estrich mit einer Nivelliermasse einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit einer 4 m langen Latte mit dem Auftraggeber festgelegt. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen.			
5011 24A	V Estrich ausgleich.ü.2-5mm Bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.			

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		Preis/EH:	685,00 m ²	
5011 24B	V Estrich ausgleich.ü.5-10mm Bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.			
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		Preis/EH:	460,00 m ²	
5011 27	V Auftragen eines Voranstriches.			
5011 27E	V Voranstrich Zementestrich Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.			
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		Preis/EH:	2.630,00 m ²	
5011 29	V Einmaliges Spachteln des Untergrundes aus Estrichen vor den Verlegearbeiten.			
5011 29A	V Spachteln Untergrund			
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		Preis/EH:	530,00 m ²	
5011 29B	V Spachteln Stuhl/Heiz-eignung Einschließlich Voranstrich für eine stuhlrollengeeignete Verlegung und/oder bei einer Fußbodenheizung.			
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		Preis/EH:	2.100,00 m ²	
5011 31	V Randdämmstreifen aus Materialien nach der Spachtelung oder nach dem Verlegen harter Beläge abschneiden, einschließlich Entsorgen.			
5011 31A	V Randstreifen abschneiden			
		Lohn:		
		Sonstiges:		
		Preis/EH:	2.330,00 m	
5011 32	V Abdichten der Fugen zur Wand gegen das Eindringen der Spachtelmasse (Schallbrücke), nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers, wenn bei Neuestrichen oder Altestrichen überstehende Randstreifen nicht vorhanden sind.			
5011 32A	V Estrich-Randfuge abdicht.Acryl Mit elastischer Fugenmasse aus Acryl.			

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.055,00 m

5011	V	Summe ULG Untergrund vorbereiten		
------	---	---	--	--

5014	V	ULG Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk		
------	---	--	--	--

Kautschukbeläge:

Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk (Elastomer-Bodenbeläge) ohne Zusätze wie PVC-Weichmacher, Asbest, Formaldehyd, Cadmium, Halogene oder FCKW.

Kautschukbeläge werden unverfugt verlegt, das heißt Fliesen Stoß auf Stoß und Bahnen in Doppelschnitt-Technik.

Klassen, Verwendungsbereiche:

In den Positionen wurde die Einstufung in Anlehnung an die Klassen gemäß ÖNORM prEN 685 vorgenommen.

Stuhlrollen und Fußbodenheizung:

Alle Beläge sind für Stuhlrollen und Fußbodenheizung geeignet (Untergrund vorbereiten in eigener Position).

5014 02	Z	Bodenbelag aus Kautschuk mit glatter Oberfläche, 2 mm, R9		
---------	---	---	--	--

Lieferung und Verlegen von beschichtungs- und lackfreiem Bodenbelag aus Kautschuk gemäß Anforderungen nach EN 1817.

Der Belag muss zum Nachweis der Erfüllung geforderter Merkmale in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit die folgenden Gütezeichen aufweisen:

- Österreichisches Umweltzeichen UZ 42 elastische Fußbodenbeläge

- Cradle to Cradle mindestens Zertifizierungslevel Silber

- Das Produkt muss mind. 10% Naturkautschuk enthalten. Dieser muss PEFC-zertifiziert sein.

Akzeptiert werden andere Gütezeichen, die gleichwertige Anforderungen an den Belag stellen. Kann

der Bieter aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, die Gütezeichen innerhalb der

Angebotsfrist nicht erlangen, werden andere geeignete Nachweise akzeptiert, mit denen die Erfüllung

der Anforderungen des Gütezeichens nachgewiesen werden kann.

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit:

- Erfüllt die Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards des Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, nachzuweisen über die Österreichische baubook-Plattform baubook.at.

- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025

Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion) sind einzuhalten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt auf mineralischem Untergrund.

- Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436

- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.

- Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV

- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 150 mm³

- Rutschsicherheitseinstufung nach EN 16165: R9

- Für Fußbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet.

- 2,0 mm dick

- Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 6 dB

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:

Um die Wirtschaftlichkeit des einzubauenden Bodenbelages während der gesamten Nutzungsdauer

sicherzustellen, wird aus Kosten- und Umweltgründen ein Reinigungs- und Pflegesystem ohne

Beschichtung vorgeschrieben. Der angebotene Bodenbelag muss deshalb über eine so dichte,

geschlossene und leicht zu reinigende Oberflächenbeschaffenheit verfügen, dass eine zusätzliche

Beschichtung, werksseitig oder vor Ort nachträglich aufgebracht, nicht erforderlich ist. Der Bieter hat

nachzuweisen, dass der Belagshersteller diese Eigenschaft über die gesamte Lebensdauer hinweg

gewährleistet. Auf Nachfrage sind durch den Hersteller gleich geartete Referenzen dieses Produktes zu

benennen. Die technische Nutzungsdauer gemäß EPD (ISO 14025) beträgt 40 Jahre.

5014 02G	W Z	Kautschuk-Bodenbelag Bahnen glatt		
----------	-----	--	--	--

Lieferung, Verlegen und thermischen Verfugen von umweltverträglichem Kautschuk glatt in Bahnen.

Beispielhaftes Erzeugnis: Noraplan CASTELLO in Stone, Farbcode NCS S 1505-Y30R oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Richtungsfreies Korndesign in zwei Farben (je ein heller und ein dunkler Farbton). Granulatgröße: ca. 0,8 - 1,2 mm, Belag in Bahnen ca. 1,2 m breit.

Angebotenes Produkt:

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.100,00 m²

5014 04	Z	Bodenbelag aus Kautschuk mit geprägter Oberfläche, 2 mm, R10 Liefen und Verlegen von beschichtungs- und lackfreiem Bodenbelag aus Kautschuk gemäß Anforderungen nach EN 1817.
---------	---	--

Der Belag muss zum Nachweis der Erfüllung geforderter Merkmale in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit die folgenden Gütezeichen aufweisen:

- Österreichisches Umweltzeichen UZ 42 elastische Fußbodenbeläge
- Cradle to Cradle mindestens Zertifizierungslevel Silber
- Das Produkt muss mind. 10% Naturkautschuk enthalten. Dieser muss PEFC-zertifiziert sein.

Akzeptiert werden andere Gütezeichen, die gleichwertige Anforderungen an den Belag stellen. Kann der Bieter aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, die Gütezeichen innerhalb der Angebotsfrist nicht erlangen, werden andere geeignete Nachweise akzeptiert, mit denen die Erfüllung der Anforderungen des Gütezeichens nachgewiesen werden kann.

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit:

- Erfüllt die Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards des Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, nachzuweisen über die Österreichische baubook-Plattform baubook.at.
- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025

Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion) sind einzuhalten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt auf mineralischem Untergrund.
- Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
- Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 150 mm³
- Rutschsicherheitseinstufung nach EN 16165: R10
- Für Fußbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet.
- 2,0 mm dick
- Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 6 dB

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen: Um die Wirtschaftlichkeit des einzubauenden Bodenbelages während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, wird aus Kosten- und Umweltgründen ein Reinigungs- und Pflegesystem ohne Beschichtung vorgeschrieben. Der angebotene Bodenbelag muss deshalb über eine so dichte, geschlossene und leicht zu reinigende Oberflächenbeschaffenheit verfügen, dass eine zusätzliche Beschichtung, werksseitig oder vor Ort nachträglich aufgebracht, nicht erforderlich ist. Der Bieter hat nachzuweisen, dass der Belagshersteller diese Eigenschaft über die gesamte Lebensdauer hinweg gewährleistet. Auf Nachfrage sind durch den Hersteller gleich geartete Referenzen dieses Produktes zu benennen. Die technische Nutzungsdauer gemäß EPD (ISO 14025) beträgt 40 Jahre.

5014 04C	W Z	Kautschuk-Bodenbelag Bahnen geprägt
----------	-----	--

Liefen, Verlegen und thermischen Verfugen von umweltverträglichem Kautschuk geprägt in Bahnen. Rutschsicherheitseinstufung nach EN 16165: R10, A und B, ohne zusätzliche Beschichtung.

Beispielhaftes Erzeugnis: Noraplan CASTELLO in Stone, Farbcode NCS S 1505-Y30R in R10 oder gleichwertig

Kriterien der Gleichwertigkeit: Reflexbrechende Oberflächenstruktur. Richtungsfreies Korndesign in zwei Farben (je ein heller und ein dunkler Farbton). Granulatgröße: ca. 0,8 - 1,2 mm, Belag in Bahnen ca. 1,2 m breit.

Angebotenes Produkt:

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 530,00 m²

5014 40 V Verfugen der Belagsnähte von Kautschukbelägen (Kautschb.) mit glatter Oberfläche, mit einer Thermoschnur, Durchmesser 4 mm, beim Wandhochzug mit Zweikomponenten-PU-Fugenmasse, einschließlich Fräsen der Fugen.

5014 40A V **Therm.Verfugen von Bahnen**

Bei Bahnenbelägen entsprechend der angebotenen Bahnenbreite.

Betrifft Position: alle der ULG 5014

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.630,00 m²

5014 45 V Sockelleisten aus synthetischem Kautschuk (Kautsch.) mit dauerelastischer, 12 mm breiter Dichtungslippe, auf vorbereiteten Untergrund mit Kontaktkleber geklebt einschließlich Ausbilden von Außen- und Innenecken. Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Kollektion des Sockelleistenerzeugers.

5014 45C W Z **Kautsch.Sockelleiste 70mm**

Wandsockelleiste, 60 mm hoch.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.635,00 m

5014 V Summe ULG Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk

5023 V ULG Einbauteile und Sonstiges

5023 00 Z An- und Abschlüsse

5023 00A Z **Anschlüsse**

Anschlüsse an Sichtmauerwerk, Türzargen, etc. mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Empfehlung des Herstellers verfugen.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 100,00 m

5023 00B Z **Anarbeiten Kautschuk-Bodenbelag an Bauteile ohne Sockelleist**

Zulage für das sorgfältige, exakte Anarbeiten der Kautschuk-Bodenbeläge der Vorpositionen an aufgehende oder höhengleich angrenzende Bauteile an denen keine Sockelleisten zur Ausführung kommen.

Die Anschlussfuge zwischen Kautschukbelag und aufgehendem oder höhengleich angrenzendem Bauteil bleibt sichtbar.

Der Kautschukbelag ist so exakt zu dem Bauteil abzuschneiden, dass die Anschlussfuge über die gesamte Bauteillänge eine einheitliche, gleichbleibende Fugenbreite von ca. 5 mm aufweist.

Abschließend Fuge vollvolumig mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung,

abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Empfehlung des Herstellers hinterfüllen.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 60,00 m

5023 00C Z **Schutz des Bodenbelages**

Lückenloses, dauerhaftes und lagegesichertes Abdecken vorbenannter Bodenbeläge zum Schutz vor schädigenden Einwirkungen aus dem weiteren Baugeschehen mit dafür geeigneten Materialien, sowie anschließendes fachgerechtes Entsorgen dieser, inkl. Entfernung der Abdeckung auf Anordnung der Bauleitung.

Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.625,00 m²

5023 09 V Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenbeläge.

5023 09A V **Az Bodenb.Deckel b.0,1m2**

Für das Belegen von Deckeln bis 0,1 m2 Einzelgröße.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 12,00 Stk

5023 09B V **Az Bodenb.Deckel ü.0,1-0,5m2**

Für das Belegen von Deckeln über 0,1 bis 0,5 m2 Einzelgröße.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 12,00 Stk

5023 09C V **Az Bodenb.Deckel ü.0,5m2**

Für das Belegen von Deckeln über 0,5 m2 Einzelgröße. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 6,00 m²

5023 10 Z Liefern und Verlegen von Fußabstreifermatten

5023 10A Z **Fußabstreifer außen**

Liefern und verlegen einer Sauberlaufmatte

- Brandklassifizierung: Cfl-s1
- rollbar – einfach zu reinigen
- kinderwagen-, rollstuhlsicher
- vollflächig trittschallgedämmt
- exakte Maßanfertigung
- langlebig daher wirtschaftlich
- Grob- u. Feinstreifer kombinierbar

Pos. Nr.	WGHP Lt/ZzV Text	Preis/EH	Menge EH	Gesamtpreis €
	•Alu-Trägerprofile 30 mm breit mit Gummi, Bürsten u./o. Kratzprofilen. •Profilhöhe: 27 mm •Verbindungselemente statt Seile – rollbar. •Profilabstand: 5 mm Verlegung: Versenkt in umlaufenden Alu-Rahmen, 27 mm hoch Folgende Leistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen: Bestehenden Untergrund mit Diamantfräse abschleifen, mit Haftbrücke grundieren und spachteln. Beispielhaftes Erzeugnis: Scheybal Mega-Mat G/27/5 oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Technische Eigenschaften, „Rollbarkeit, Modellvielfalt Angebotenes Produkt: &O13 Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 6,00 m²			
5023 10B	Z Fußabstreifer innen Liefern und verlegen einer Sauberlaufmatte • hochwertige Textileinlagen •Brandklassifizierung: Cfl-s1 •Textil: u.a. 100% Polyamid für höchste Nässe-Aufnahme • extrem belastbar und trittsicher •rollbar – einfach zu reinigen • kinderwagen-, rollstuhlsicher • vollflächig trittschallgedämmt • exakte Maßanfertigung • langlebig daher wirtschaftlich • Grob- u. Feinstreifer kombinierbar •Alu-Trägerprofile 30 mm breit mit Gummi, Bürsten u./o. Kratzprofilen. •Profilhöhe: 27 mm •Verbindungselemente statt Seile – rollbar. •Profilabstand: 5 mm Verlegung: Versenkt in umlaufenden Alu-Rahmen, 27 mm hoch Folgende Leistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen: Bestehenden Untergrund mit Diamantfräse abschleifen, mit Haftbrücke grundieren und spachteln. Beispielhaftes Erzeugnis: Scheybal Mega-Mat Tex-FDA/27/5 oder gleichwertig Kriterien der Gleichwertigkeit: Technische Eigenschaften, „Rollbarkeit, Modellvielfalt Angebotenes Produkt: &O13 Lohn: Sonstiges: Preis/EH: 9,00 m²			
5023 15	V Erste Pflege des Bodenbelages einschließlich vorheriger Reinigung gemäß Pflegeanleitung des Belagsherstellers mit Beigabe der Pflegemittel.			
5023 15D	V 1.Pflege nach verl.Kautschuk Von Bodenbelägen aus synthetischem Kautschuk.			

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 2.630,00 m²

5023 16 Z Fugenprofile.

5023 16A Z **Dehnfugenprofil**

Dehfugenprofil: 2-teiliges Alu-Profil für 2 mm Belag der Positionen der ULG 5014

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 8,00 m

5023 V Summe ULG Einbauteile und Sonstiges**5090 V ULG Regieleistungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

5090 01 V Regiestunden.

5090 01A V **Regiestunde Facharbeiter**

Für Facharbeiter.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH: 75,00 h

5090 01B V **Regiestunde Hilfsarbeiter**

Für Hilfsarbeiter.

Lohn:

Sonstiges:

Preis/EH:		75,00 h	
-----------	-------	---------	-------

5090 51	V	Materiallieferungen f.Regieleistungen
---------	---	--

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Lohn:	
-------	-------

Sonstiges:	
------------	-------

Preis/EH:		2.000,00 VE	
-----------	-------	-------------	-------

5090	V	Summe ULG Regieleistungen	
------	---	----------------------------------	-------

50		Summe LG Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge	
----	--	---	-------

LEISTUNGSSUMME

LV-Zwischensumme	
------------------	-------

..... % Aufschlag/Nachlass	
----------------------------	-------

NETTOSUMME	
------------	-------

+20% USt	
----------	-------

BRUTTOSUMME	
--------------------	-------

Gruppenzusammenstellung

Gruppennr.	Überschrift	Gesamt €
01	LG Baustellengemeinkosten	
38	LG Holzfußböden	
50	LG Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge	
LV-Summe:		