

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
		Ständige Vorbemerkung		
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
02		Baustellengemeinkosten		
0201		Einrichten der Baustelle		
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
0202		Zeitgebundene Kosten der Baustelle		
020201A	N	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA	1,00	PA
0204		Räumen der Baustelle		
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0209		Baustellensicherung		
020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	1,00	PA
020902	N	Besondere Verkehrserschwerisse	1,00	PA
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061611A	N	Bit. Schichten <=15 cm schneiden	3,00	m²
061614B	N	Auffräsen Bit. Schicht Fahrbahn>15-30 cm, >=2,50 m	1.500,00	m²
061625A	N	Kleinfläche Abfräsen/Abtragen 0-8 cm,<=100 m², m3	2,00	m³
061630A	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn laden	400,00	m³
061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	400,00	m³
25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		
2515		Sonstige ungebundene Tragschichten		
251505A	N	Graderung Fräsgut ohne Zusatzmaterial Fahrbahn	8.800,00	m²
2530		Bankette		
253004A	NZ	Bankett C90/3 bis 20 cm einlagig, nur Einbau	2.400,00	m
253005A	NZ	Bankettmaterial C90/3 liefern	600,00	t
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601		Vorarbeiten		
260106A	N	Vorspritzen PmB	7.650,00	m²
2602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201B	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm	20,00	m
2613		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261310D	N	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,10cmFahr/Abst	7.650,00	m²
2632		Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
263240A	E	AC11deck,PmB45/80-65,A1,G1, Ka18, 3cm Fahr/Abst	7.550,00	m²
2640		Splittmastixasphalt (SMA) m2		
264045A	N	SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1, 3cm Fahr/Abst	7.550,00	m²