

# Ausschreibung

# 25-01 Gedenkstätte Mauer Öhling

Verfahrensart:  
Abgabeort:

Nicht Offenes Verfahren gemäß BVergG 2018  
Beschafferportal des Auftraggebers:

<https://noe.vemap.com/>

Angebotsfrist bis:

03.02.2026, bis spätestens 10:00 Uhr

Leistungsverzeichnis:  
Version:  
Bauvorhaben:  
Ausführungszeitraum:

**Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**  
22.12.2025  
Gedenkstätte Mauer Öhling - Variante Wand BC  
ab Mitte März 2026

Ausschreibende Stelle:

**Land Niederösterreich**  
p.A. Amt der NÖ Landesregierung  
Abteilung Landeshochbau BD6  
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

LV-Summe: ..... EUR

..... % Nachlass/Aufschlag: ..... EUR

Nachlass/Aufschlag pauschal: ..... EUR

---

**Gesamtpreis:** ..... EUR

Umsatzsteuer: 20,00 %: ..... EUR

---

**Angebotspreis:** ..... EUR  
(zivilrechtlicher Preis)

---

..... am: .....  
Ort Datum

.....  
Rechtsgültige Unterschrift und Firmenstempel

## Ausschreibung Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                      **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>		
00.	Allgemeine Bestimmungen.....	HB22..... 5
00.00.	Projektangaben.....	HB22..... 5
00.11.	Angebotsbestimmungen.....	HB22..... 8
00.12.	Umstände der Leistungserbringung.....	HB22..... 11
00.13.	Zusammenfassende Beschreibung der Leistung.....	HB22..... 14
00.14.	Allgemeine Bestimmungen.....	HB22..... 15
00.16.	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall.....	HB22..... 16
01.	Baustellengemeinkosten.....	HB22..... 26
01.10.	Beweissicherung und Sonstiges.....	HB22..... 26
01.11.	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten.....	HB22..... 27
01.12.	Sonderkosten der Baustelle.....	HB22..... 30
01.13.	Baustellengemeinkosten im Einzelnen.....	HB22..... 31
03.	Roden, Baugrube, Sicherungen u. Tiefgründungen.....	HB22..... 38
03.01.	Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs.....	HB22..... 39
03.02.	Aushub Baugrube (Grube).....	HB22..... 41
03.03.	Aushub Fundamente.....	HB22..... 42
03.61.	Hinterfüllen von Gruben.....	HB22..... 44
03.91.	Transportieren, Verwerten, Deponieren von Aushubmaterial.....	HB22..... 46
07.	Beton- u. Stahlbetonarbeiten.....	HB22..... 49
07.01.	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen.....	HB22..... 50
07.02.	Wände, Balken u. Stützen.....	HB22..... 56
07.21.	Fugen.....	HB22..... 63
08.	Mauerarbeiten.....	HB22..... 64
08.00.	Wählbare Vorbemerkungen.....	HB22..... 64
08.12.	Misch-Sichtmauerwerk.....	HB22..... 66
08.21.	Mauerwerk Sonstiges.....	HB22..... 67
09.	Versetzarbeiten.....	HB22..... 69
09.21.	Sonstiges liefern+versetzen.....	HB22..... 69
13.	Außenanlagen.....	HB22..... 71
13.01.	Flächenabtrag und Schüttungen.....	HB22..... 71
13.72.	Sonstiges.....	HB22..... 73
14.	Besondere Instandsetzungsarbeiten.....	HB22..... 74
14.01.	Instandsetzung Versetzarbeiten.....	HB22..... 75
16.	Fertigteile.....	HB22..... 76
16.26.	Sonstige Fertigteile.....	HB22..... 76
16.28.	Einbauteile u. Sonstiges.....	HB22..... 78
20.	Regieleistungen.....	HB22..... 80
20.11.	Stundensätze.....	HB22..... 80
20.12.	Geräteinsatz (Gerätebeistellung).....	HB22..... 82
20.13.	Transportleistungen.....	HB22..... 84
20.15.	Materiallieferungen für Regieleistungen.....	HB22..... 85
58.	Gartengestaltung und Landschaftsbau.....	HB22..... 86
58.13.	Erdarbeiten/Vegetationstragschichten.....	HB22..... 86
58.17.	Rasenflächen herstellen.....	HB22..... 88
58.19.	Gärtnerischer Wegebau, Sonstiges.....	HB22..... 89

**Ausschreibung  
Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
	Zusammenstellung.....	92

<b>Leistungsbeschreibung(en):</b>			
Sachgebiet	Bezeichnung	Datum	Version
HB22	Leistungsbeschreibung Hochbau	31.12.2021	22



## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

Gültigkeitsbereich gesamtes LV

HB22

Leistungsbeschreibung Hochbau

31.12.2021 22

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### 1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### 2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### 3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### 4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### 5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte

Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige

Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### 6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### 7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### 8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### 9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von

Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### 10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### 11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

### 12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

## 00. Allgemeine Bestimmungen

Version 022 (2021-12)

### 00.00. Projektangaben

#### 00.00.01. Lage, Zufahrt Z

Die Baustelle befindet sich in der Hausmeninger Straße 221 im Gemeindegebiet von 3362 Mauer und ist über die Zufahrt des Friedhofs des Landesklonikums Mauer erreichbar.

#### 00.00.03. Arbeitsbeginn Z

Mit den Arbeiten ist im Einvernehmen mit dem Bauherrn und der Bauleitung zu beginnen. Die genauen Termine sind im beiliegenden Terminplan fixiert.

#### 00.00.04. Allgemeine Beschreibung Z

Die folgend aufgelisteten Arbeiten beschreiben die Baumeisterarbeiten auf der oben beschriebene Liegenschaft bzw. laut beiliegender Unterlagen.

#### 00.00.05. Örtliche Gegebenheiten Z

Der Bieter hat sich vor Angebotslegung unbedingt von den örtlichen Gegebenheiten zu überzeugen. Mehrkosten aufgrund Unkenntnis der Baustelle werden nicht anerkannt. Sich daraus ergebende Erschwernisse sind in die Einheitspreise zu inkludieren.

#### 00.00.06. Anlagenverzeichnis Z

Beiliegende Anlagen:

- Grobterminplan v. 16.12.2025
- Sige-Plan v. 10.12.2025
- Baubewilligungsbescheid samt Bescheidgrundlagen v. 19.09.2025

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
	- Deckplan zur Einreichplanung Nr 25-01_PL_EIN_02 v. 18.12.2025 - Vorstatik v. 03.12.2025 - 25-01_Mauer Öhling_Mischmauerwerk Musterabbildung_2025-12-08			
00.00.07.	<b>PLANUNG - PLANEINSICHT</b> <b>Derntl, Derntl.</b>  Derntl Derntl GmbH Linzerstraße 4 A-4050 Traun  Mobil: (+43)0699   13288488 Email: <a href="mailto:franz@derntlderntl.com">franz@derntlderntl.com</a>		<b>Z</b>	
00.00.08.	<b>ÖBA</b>		<b>Z</b>	
00.00.09.	<b>BAUHERR, AUFTRAGGEBER</b> Land Niederösterreich Abteilung Gesundheitsstrategie - GS3 / Landhausplatz 1 / 3109 St. Pölten		<b>Z</b>	
00.00.10.	<b>SONDERPLANER</b> Statik:  Vorstatik: Dipl.Ing. Helmut Schiebel Ziviltechniker Ges.m.b.H. / Tobersbergerweg 6 / 4040 Linz  Geotechnik:  HSL-Planung:  Bauphysik:  Vermessung:  Brandschutz:  Planungs- und Baustellenkoordination: kpp consulting gmbh / Schulgasse 1 / A-3943 Schrems		<b>Z</b>	

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

---

<b>Positions-Nr.</b>	<b>Positionstext</b>	<b>Preisanteile</b>	<b>P V ZZ w GK ZA</b>	<b>Positionspreis</b>
	<b>Menge EH</b>	<b>in EUR</b>		<b>in EUR</b>
<b>00.00.11.</b>	<b>Parkplatzsituation</b> Das Parken mit Baustellenfahrzeugen der ausführenden Firmen ist auf der Baustelle möglich.		<b>Z</b>	

---



## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>00.11.</b>	<b>Angebotsbestimmungen</b>			
<b>00.11.01</b>	Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des Bundesvergabegesetzes (BVerG).			
<b>00.11.01B.</b>	<b>Öffentliche AG/Unterschwellenbereich</b> Es gelten die Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber im Unterschwellenbereich.			
<b>00.11.04</b>	Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:			
<b>00.11.04A.</b>	<b>Vollständigkeit des Angebotes</b> Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.			
<b>00.11.07</b>	Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:			
<b>00.11.07A.</b>	<b>Einheitspreisanteile, Korrektur</b> Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise. Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null. Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt. Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.			

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>00.11.08</b>	Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:			
<b>00.11.08A.</b>	<b>Nachlässe Aufschläge ÖNORM</b> Es gelten die Regeln der ÖNORM.			
<b>00.11.08D.</b>	<b>Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass</b> Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.			
<b>00.11.13</b>	Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt:			
<b>00.11.13E.</b>	<b>Produktpräsentation</b> 'x'			
<b>00.11.13F.</b>	<b>Muster/Dokumentation</b> Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.			
<b>00.11.13G.</b>	<b>Qualitätsbescheinigungen</b> Qualitätsbescheinigungen oder Prüfzeugnisse einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle, mit denen bestätigt wird, dass durch entsprechende Bezugnahme genau gekennzeichnete Produkte bestimmten Spezifikationen oder ÖNORMEN entsprechen.			
<b>00.11.15</b>	Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:			
<b>00.11.15A.</b>	<b>Nachweise m.Angebot</b> Sämtliche Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen.			

## Ausschreibung

Projekt: 25-01 Gedenkstätte Mauer Öhling  
 LV: 01 Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>00.11.25</b>	In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie der Unterlage für spätere Arbeiten.			
<b>00.11.25A.</b>	<p><b>Sicherheit und Gesundheitsschutz</b></p> <p>Maßnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen. Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält, in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind. Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert.</p>			

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>00.12.</b>	<b>Umstände der Leistungserbringung</b>			
<b>00.12.01</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.			
<b>00.12.01A.</b>	<b>Leistungsstermine</b> Termine: Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 'laut Grobterminplan v. 16.12.2025' Verbindlicher Fertigstellungstermin: 'laut Grobterminplan v. 16.12.2025'			
<b>00.12.01B.</b>	<b>Terminplan einvernehmlich</b> Für Zwischentermine wird nach Auftragserteilung einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt.			
<b>00.12.01C.</b>	<b>Zwischentermine verbindlich</b> Nachstehende Zwischentermine sind verbindlich: 'laut Grobterminplan v. 16.12.2025'			
<b>00.12.02</b>	Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.			
<b>00.12.02A.</b>	<b>Örtliche Besonderheiten</b> Örtliche Besonderheiten: 'Die Baustelle befindet sich im Nahbereich des Friedhofs- und des Erholungsareals des Landeskrankenhauses Mauer. Das Gelände um die Baustelle wird von Besuchern und Patienten genutzt.  Der Kiesweg im Norden der Baustelle muss während der gesamten Bauzeit befahr- und begehbar bleiben.  Der angrenzende und anzubauende Friedhof des Landeskrankenhauses ist denkmalgeschützt und die betroffenen Wandbereiche müssen geschützt werden.  Das Gräberfeld darf nicht befahren und begangen werden. Falls eine Begehung des Gräberfeldes für den Bauprozess unbedingt erforderlich ist, darf dieses nur im Rahmen in mit der			

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
	<p>ÖBA abzustimmenden Korridoren erfolgen.</p> <p>Die Baustelle wird archäologisch begleitet. Die Archäologen werden vom Bauherrn beauftragt und begleiten den Bauprozess.</p> <p>Eine Verschmutzungen und Beschädigungen des Gräberfeldes sind unbedingt zu vermeiden.'</p>			
<b>00.12.03</b>	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.</p>			
<b>00.12.03A.</b>	<p><b>Besondere Erschwernisse/Erleichterungen</b>            Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: 'Die Errichtung und Rückbauung einer erforderlichen Baustraße einschließlich Wiederherstellung des Urzustandes zur Umsetzung der Bauaufgabe ist in den Baustellengemeinkosten miteinzurechnen.</p> <p>Der Kiesweg im Norden den Baustelle muss während der gesamten Bauzeit befahr- und begehbar bleiben. Sollte im Laufe der Bauzeit der Kiesweg aufgrund fehlender Alternativen abgesperrt werden müssen, muss für diese Zeit ein Provisorium errichtet werden, die die Befahr- und Begehbarkeit dieser Wegverbindung ermöglicht. Die Errichtung und Rückbauung des erforderlichen Wegprovisoriums einschließlich Wiederherstellung des Urzustandes ist in den Baustellengemeinkosten miteinzurechnen.'</p>			
<b>00.12.04</b>	<p>Baubegleitung - Kommunikation</p>			
<b>00.12.04A.</b>	<p><b>Teilnahme an Sitzungen</b>            Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich, nur technisch kompetente und entscheidungsbefugte Vertreter zu allen stattfindenden Bauleitungs-, Koordinations und Planungsbesprechungen zu entsenden.</p>		<b>Z</b>	

## Ausschreibung

Projekt: 25-01 Gedenkstätte Mauer Öhling  
 LV: 01 Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
00.12.04B.	<b>Deutsche Sprache</b> Sämtliche leitende Personen (Bauleiter, Polier, Vorarbeiter usw.) müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein.		Z	
00.12.05	Beistellung von Planunterlagen			
00.12.05A.	<b>Planunterlagen in digitaler Form</b> Es wird vereinbart, dass sämtliche Planunterlagen dem Auftragnehmer nur in digitaler Form als PDF, bei Anfrage auch als DWG zur Verfügung gestellt werden.		Z	

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**00.13. Zusammenfassende Beschreibung der Leistung**

**00.13.01**

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**00.13.01A. Beschreibung der Leistung**

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: 'x'

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**00.14.            Allgemeine Bestimmungen**

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

**00.14.01**

Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.

**00.14.01B.**

**Vertragsgrundlage ÖNORMEN**

Die ÖNORM B 2110, in der derzeit gültigen Fassung, soweit in gegenständlicher Ausschreibung nichts Abweichendes geregelt ist.

**Z**

**00.14.02**

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:

**00.14.02C.**

**Festpreise**

Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart:

Die angebotenen Preise gelten als Festpreise auf Baudauer unabhängig davon ob und aus welchen Gründen auch immer sich die Leistungsfrist verlängert.

**Z**

**00.14.04**

Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

**00.14.04A.**

**Bestimmungen EVU**

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: 'x'

**00.14.04B.**

**Bestimmungen Wasserversorgung**

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: 'x'

**00.14.04C.**

**Bestimmungen Abwasserentsorgung**

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: 'x'



## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>00.16.</b>	<b>Besondere Bestimmungen für den Einzelfall</b>			
<b>00.16.01</b>	Als Vertragsbestandteile gelten:			
<b>00.16.01A.</b>	<b>SiGe-Plan verbindlich</b> Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: 'Sige-Plan v. 10.12.2025'			
<b>00.16.01B.</b>	<b>Unterlage f.spätere Arbeiten</b> Die Unterlage für spätere Arbeiten, in der Fassung: 'Sige-Plan v. 10.12.2025'			
<b>00.16.02</b>	Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.			
<b>00.16.02A.</b>	<b>Abfallnachweis AN</b> Sonstige Angaben: 'x'			
<b>00.16.03</b>	Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gilt:			
<b>00.16.03A.</b>	<b>Ankündigung gefährlicher Stoffe</b> Der Auftragnehmer beabsichtigt, die in der Folge angekündigten gefährlichen Stoffe bis zu den angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet werden können. Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in einem etwaigen SiGe-Plan. Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche Stoffe einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator hergestellt. Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen beigebracht. Das Verwenden gefährlicher Stoffe wird angekündigt.			

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>00.16.04</b>	Folgende Materialien oder Eigenleistungen des Auftraggebers (AG) werden beigestellt und sind daher in den Einheitspreisen nicht einkalkuliert:			
<b>00.16.04A.</b>	<b>Beistellung von Leistungen des AG</b> 'keine'			
<b>00.16.05</b>	Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.			
<b>00.16.05A.</b>	<b>Baustellengemeinkosten (Umlage)</b>			
<b>00.16.06</b>	Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:			
<b>00.16.06A.</b>	<b>Wasserverbrauch:AG</b> Der Auftraggeber (AG).			
<b>00.16.07</b>	Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:			
<b>00.16.07A.</b>	<b>Stromverbrauch:AG</b> Der Auftraggeber (AG).			
<b>00.16.08</b>	Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten, Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.			
<b>00.16.08B.</b>	<b>Leistungen f.andere AN Tarif</b> Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.			

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>00.16.09</b>	Subzähler für die Feststellung des Verbrauches (z.B. Strom, Wasser, Gas). Die Montage ist in den Baustellengemeinkosten einkalkuliert.			
<b>00.16.09B.</b>	<b>Subzähler:AN</b> Werden vom Auftragnehmer (AN) beigestellt. Nähere Angaben: 'x'			
<b>00.16.11</b>	Erschwernisse			
<b>00.16.11A.</b>	<b>Erschwernis Winterarbeit-Schlechtwetter</b> Soweit hierfür keine gesonderten Positionen angeführt sind, werden durch Winter- bzw. Schlechtwetter bedingte Erschwernisse, z.B. das Entfernen von Schnee und Eis, sowie Zuschläge für Materialien (Frostzuschlag auf Beton) nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise zu inkludieren.		<b>Z</b>	
<b>00.16.15</b>	Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:			
<b>00.16.15C.</b>	<b>Bautagesberichte AN</b> Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.  Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart, dass die Bautagesberichte dem AG jedenfalls innerhalb von 7 Tagen nachweislich zu übergeben sind.  Die Unterfertigung eines Bautagesberichtes kann nicht als schlüssige Änderung bzw. Anerkennung von Regieleistungen gelten, sofern dafür Positionen in Leistungsverzeichnis bestehen.		<b>Z</b>	
<b>00.16.16</b>	Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:			

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>00.16.16A.</b>	<b>Überwachung am Erfüllungsort</b> Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.			
<b>00.16.17</b>	Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:			
<b>00.16.17B.</b>	<b>Übernahme förmlich</b> Eine förmliche Übernahme gemäß ÖNORM B 2110. Folgende Form wird eingehalten: 'nach Vorgabe Bauherr'			
<b>00.16.18</b>	Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:			
<b>00.16.18B.</b>	<b>Gewährleistungsfristen vereinbarte</b> Es gelten die Fristen von: 'Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart:  Die Gewährleistung beginnt mit der förmlichen Abnahme des Gesamtbauvorhabens. Bei wesentlichen Mängeln beginnt die Gewährleistungsfrist mit der Behebung des Mangels, bei verdeckten Mängeln mit der Erkennbarkeit des Mangels.  Im Rahmen der Gewährleistung haftet der Auftragnehmer für die sach- und fachgemäße, sowie termin-gerechte Ausführung der beauftragten Leistungen. Der Auftragnehmer haftet insbesondere dafür, daß die erbrachten Leistungen, die gewöhnlich vorausgesetzten und die zugesicherten Eigenschaften haben, sowie den anerkannten Regeln der Technik und allen einschlägigen Normen entsprechen.  Sollte der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, haftet er für alle daraus entstehenden Nachteile und Folgeschäden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich ausdrücklich, den Auftraggeber gegenüber allen Ansprüchen Dritter aus der Bauführung heraus schad- und klaglos zu halten. Dies gilt auch bei Schäden an Nachbarliegenschaften oder Objekten. Die Schadloshaltung gilt bei leichter und grober Fahrlässigkeit auch für den Fall des Verzuges.  Unbeschadet aller sonstigen Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle während der Gewährleistungsfrist aufgetretenen Mängel auf seine Kosten, innerhalb der von der Bauleitung gestellten Frist zu beheben. Bei nicht termingerechter Erfüllung der Gewährleistungsfrist ist der Auftraggeber unbeschadet seiner			

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
	sonstigen Rechte zur Ersatzvornahme berechtigt und kann den Bankgarantiebrief in Anspruch nehmen.			
	Bei der Verwendung von unbekanntem, neuen, oder nicht im LV angeführten Produkten erhält der Auftraggeber die volle Herstellungsgarantie, bzw. die volle Deckung eventueller Folgeschäden. Ebenso haftet der Auftragnehmer für die Folgen aus der Verwendung von nicht den Forderungen des Leistungsverzeichnisses entsprechenden, bzw. vom Auftraggeber bewilligten Produkten.'			
<b>00.16.19</b>	Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist wird vereinbart:			
<b>00.16.19B.</b>	<b>Schlussfeststellung vereinbart</b> Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.			
<b>00.16.20</b>	Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:			
<b>00.16.20A.</b>	<b>EDV-Bauabrechnung zulässig</b> EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM ist zulässig.			
<b>00.16.21</b>	Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart. Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.			
<b>00.16.21B.</b>	<b>Deckungsrücklass</b> Ein Deckungsrücklass in der Höhe von: '5,00%'			
<b>00.16.21C.</b>	<b>Haftungsrücklass</b> Ein Haftungsrücklass in der Höhe von: '2,00%'			

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
00.16.22.	<p><b>Gerüste</b></p> <p>Alle erforderlichen Gerüste sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern in der Ausschreibung keine eigene Position hierfür vorgesehen ist. Der AN hat die Benützung seiner Gerüstung durch Dritte unentgeltlich zu dulden, sofern er dadurch objektiv betrachtet nicht in der Erbringung der eigenen Leistungen behindert wird.</p>		Z	
00.16.23.	<p><b>Baustellenzufahrten</b></p> <p>Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart, dass die Herstellung, Benutzbarmachung, Erhaltung und Wiederherstellung sowie ständige Reinigung von Baustellenzufahrten und Lagerplätzen, sofern nicht in eigenen Positionen in der Ausschreibung vorgesehen, in die Baustellengemeinkosten einzurechnen sind.</p>		Z	
00.16.24.	<p><b>BauKG</b></p> <p>Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart, dass die Leistungen gemäß BauKG, die dem AN übertragen werden, sofern nicht in eigenen Positionen in der Ausschreibung vorgesehen, in die Baustellengemeinkosten einzurechnen sind.</p> <p>Im Falle des Zuwiderhandelns können Leistungen gemäß BauKG auf Kosten des AN bauseits veranlasst werden. Dies gilt insbesondere für die Wiederherstellung von entfernten Schutzmaßnahmen (z.B.: Absturzsicherungen und Abdeckungen). Sollte der Verursacher nicht ausmachen sein, werden die Kosten auf die auf der Baustelle zu diesem Zeitpunkt tätigen AN, gemäß dem vom AG festgelegtem Schlüssel, aufgeteilt.</p> <p>Aufteilungsschlüssel: Auftragssumme der anwesenden Firma dividiert durch Summe der Auftragssummen der anwesenden Firmen</p>		Z	
00.16.25.	<p><b>Laufende Reinigung</b></p> <p>Der AN hat für die laufende Reinigung des Arbeitsplatzes selbst Sorge zu tragen, insbesondere sind Arbeitsrückstände und Verpackungsmaterial jeglicher Art unmittelbar, spätestens jedoch täglich vor Verlassen der Baustelle unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Vorschriften zur Baumülltrennung zu räumen. Daraus entstehende Kosten hat der AN selbst zu tragen.</p> <p>Im Falle des Zuwiderhandelns kann die Reinigung bzw. Entfernung ohne vorhergehende Ankündigung auf Kosten des AN bauseits veranlasst werden.</p>		Z	

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
	<p>Sollte der Verursacher nicht ausmachen sein, werden die Kosten auf die auf der Baustelle zu diesem Zeitpunkt tätigen AN, gemäß dem vom AG festgelegtem Schlüssel, aufgeteilt.</p> <p>Aufteilungsschlüssel: Auftragssumme der anwesenden Firma dividiert durch Summe der Auftragssummen der anwesenden Firmen</p>			
<b>00.16.26.</b>	<p><b>Prüf- und Warnpflicht</b>            Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart:</p> <p>Der Auftragnehmer hat sämtliche ihm übertragenen Ausführungsunterlagen auf ihre Vollständigkeit Richtigkeit, Übereinstimmung untereinander und die Erfordernisse hinsichtlich des Vertrages zu prüfen. Stellt der Auftragnehmer Fehler oder Mängel fest bzw. hat er Bedenken gegen die vorgeschriebene Ausführung, so hat er unverzüglich die örtliche Bauaufsicht und die Architekten/Sonderplaner schriftlich darüber zu informieren.</p> <p>Neben diesem technischen Aspekt der Warnpflicht hat der Auftragnehmer darüber hinaus die Pflicht, eine Überschreitung der Abrechnungssumme bzw. Kostenüberschreitungen im Sinne des §1170 ABGB der örtlichen Bauaufsicht und den Werkbesteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen.</p>		<b>Z</b>	
<b>00.16.27</b>	<p>Zusammenwirken am Erfüllungsort</p> <p>Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart:</p>			
<b>00.16.27A.</b>	<p><b>Einforderung von Vorleistungen</b>            Der AN ist verpflichtet, Vorleistungen, die vom AG oder dritten zu erbringen sind, so zeitgerecht aufzufordern, dass keine Verzögerungen in der Leistungsdurchführung eintreten. Der AN ist weiters verpflichtet sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Vorleistung, insbesondere im Bezug auf die Art der Ausführung und die verwendeten Werkstoffe so rechtzeitig zu überzeugen, dass allfällige Mängel an der Vorleistung der ÖBA schriftlich bekannt gegeben werden können und eine Mängelbehebung ohne Verzögerung in der Ausführung der nachfolgenden Leistungen möglich ist. Einen allfälligen Schaden oder einen Mehraufwand aus Forcieren des Eigenen Gewerks aus einer Nichteinhaltung dieser Verpflichtung hat der AN zu tragen.</p>		<b>Z</b>	

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
	<p>Zusammenwirken Bauablauf:  Zur Vermeidung von gegenseitigen Behinderungen am Baufeld ist zwischen den beauftragten AN rechtzeitig eine Abstimmung über den Ablauf der beauftragten Leistungen durchzuführen. Zwischen den AN ist die fallweise erforderliche Umlagerung von gelagerten Materialien, Baustelleneinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen usw. abzustimmen. Die ÖBA hat das Recht, gegenüber einzelnen AN entsprechende Anordnungen zu treffen. Sollte ein AN nicht selbst für die rechtzeitige Beseitigung von Behinderungen Sorge tragen, kann die ÖBA alle erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des säumigen AN selbst vornehmen oder durch dritte vornehmen lassen.</p>			
<b>00.16.27B.</b>	<p><b>Zusammenwirken Bauablauf</b>  Zur Vermeidung von gegenseitigen Behinderungen am Baufeld ist zwischen den beauftragten AN rechtzeitig eine Abstimmung über den Ablauf der beauftragten Leistungen durchzuführen. Zwischen den AN ist die fallweise erforderliche Umlagerung von gelagerten Materialien, Baustelleneinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen usw. abzustimmen. Die ÖBA hat das Recht, gegenüber einzelnen AN entsprechende Anordnungen zu treffen. Sollte ein AN nicht selbst für die rechtzeitige Beseitigung von Behinderungen Sorge tragen, kann die ÖBA alle erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des säumigen AN selbst vornehmen oder durch dritte vornehmen lassen.</p>		<b>Z</b>	
<b>00.16.29.</b>	<p><b>Leistungsabweichung</b>  Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Änderung von Mengen bewirkt keine Änderung der Einheitspreise.</li> <li>- Ein dem AN durch Entfall oder Minderung einer Leistung erwachsender Nachteil ist - unabhängig von der Verschuldensfrage - vom AG nicht abzugelten, auch nicht, wenn sich durch die Leistungsänderungen die Umstände der Leistungserbringung ändern sollten.</li> <li>- Ist absehbar, dass die Menge der beauftragten Leistungen die Nettoauftragssumme um mehr als 10% übersteigen wird, so hat der AN dem AG rechtzeitig vor Ausführung der Leistung hierüber schriftlich Mitteilung zu machen und ein schriftliches Nachtragsanbot unter Anwendung dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen zu legen, widrigenfalls der AN seinen diesbezüglichen Anspruch auf Entlohnung verliert.</li> <li>- Werden vom AN zusätzliche Vergütungen für bereits beauftragte Leistungen bzw. Vergütungen für zusätzlich zu erbringende Leistungen begehrt, so berechtigt dies keinesfalls</li> </ul>		<b>Z</b>	



## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

zur Unterbrechung oder Nicht-Ausführung der Arbeit, auch dann nicht, wenn diese Leistungen vorerst nur dem Grunde nach beauftragt werden und die Einigung über die Vergütung durch den AG, aus welchem Grund immer, erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

- Auf Grund von geänderten oder zusätzlichen Leistungen resultierende Verlängerungen der Leistungsfristen sind im Zusatzanbot bekannt zugeben und vor Durchführung dieser Leistungen mit dem AG zu vereinbaren.

<b>00.16.30.</b>	<p><b>Rechnungslegung</b>            Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart:</p>	<b>Z</b>
------------------	--	----------

Originalrechnungen sind an die örtliche Bauaufsicht zu übermitteln.

Eine Abschrift des Rechnungsdeckblattes mit

- Rechnungsempfänger
- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Rechnungsbezeichnung Gewerksbezeichnung
- Leistungszeitraum UID-Nummer des Auftragnehmers
- UID- Nummer des Auftraggebers
- Gesamtrechnungsbetrag

ist an den Auftraggeber zu übermitteln.

Alle Rechnungen (Abschlags-, Teil-, Teil-/Schluss- und Schlussrechnungen) haben, wie auch alle Beilagen:

- das gegenständliche Projekt deutlich zu bezeichnen
- sind entsprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnisses in der Form einer Schlussrechnung kumuliert, detailliert und prüffähig aufzustellen
- sind mit prüffähigen Aufmaßunterlagen, Bestandplänen, Massenermittlungen, Betriebsanleitungen, Attesten, Prüfbüchern, Funktionsnachweisen und allen sonstigen notwendigen Unterlagen zu versehen

Prüffähig sind Rechnungen dann, wenn alle oben angeführten Unterlagen (insbesondere Aufmaßunterlagen, Bestandplänen, Massenermittlungen, Betriebsanleitungen, Attesten, Prüfbüchern, Funktionsnachweise) beigeschlossen sind und die Berechnung auf einvernehmlichen Massenfeststellungen beruht.

Die Rechnungseingangsstelle ist berechtigt, nicht vereinbarungskonform gelegte Rechnungen zurückzuweisen. Auch das Fehlen einzelner Rechnungsunterlagen berechtigt zur Zurückstellung der Rechnung.  
 Abschlagsrechnungen sind höchstens einmal monatlich zu

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

stellen und können für noch nicht eingebaute Leistungen nur nach Vereinbarung mit dem AG und gegen Vorlage einer Bankgarantie gelegt werden. Rechnungen für noch nicht angelieferte Waren oder noch nicht erbrachte Dienstleistungen sind nicht zulässig. Die Schlussrechnung darf erst nach Fertigstellung und Abnahme gelegt werden. Ab diesem Zeitpunkt kann deren Vorlage vom AG verlangt werden. Teil-/Schlußrechnungen dürfen keine Vorbehalte enthalten, widrigenfalls sie als nicht vorgelegt gelten.

<b>00.16.32.</b>	<p><b>Bauschäden</b> Abweichend/Ergänzend von der ÖNORM B2110 wird vereinbart:</p>	<b>Z</b>	
------------------	--	----------	--

Für Schäden, die im Zuge der Baumaßnahmen an den neu errichteten bzw. bestehenden Gebäudeteilen auftreten, für die kein Verursacher augemacht werden kann, werden die daraus resultierenden Kosten auf die auf der Baustelle zu diesem Zeitpunkt tätigen AN, gemäß dem vom AG festgelegtem Schlüssel, aufgeteilt.

Aufteilungsschlüssel: Auftragssumme der anwesenden Firma dividiert durch Summe der Auftragssummen der anwesenden Firmen

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**01. Baustellengemeinkosten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Allgemeines:**

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

**2. Vorhalten:**

Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

**3. Stillliegezeiten:**

Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

**01.10. Beweissicherung und Sonstiges**

**01.10.03**

Einbauten und Beweissicherung.

**01.10.03D. Beweissicherung AN**

Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder Rechte (z.B. Quellen und Fischteiche) oder des Zustandes von benachbarten Gebäuden durch den Auftragnehmer, zur späteren Feststellung etwaiger Bauschäden, die durch die Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein des Eigentümers. Die Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber übergeben.

Betrifft Bauteil(e): 'Asphalтиerte Zufahrt und angrenzende Mauer Friedhof Landesklinikum Mauer, Gräberfeld, Landesstraße 121, Schotterweg '

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1,00 PA Einheitspreis ..... .....

**Summe 01.10. Beweissicherung und Sonstiges** .....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**01.11. Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten**

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

**01.11.01**

Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

**01.11.01A. Einrichten der Baustelle**

Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1,00 PA Einheitspreis ..... .....

**01.11.01B. Räumen der Baustelle**

Räumen (Abbauen und Abtransportieren).

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1,00 PA Einheitspreis ..... .....

**01.11.02**

Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Gerätekosten und sonstige Kosten der Baustelle.  
 Die einzelnen Kosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt (durchschnittliche Kosten je Woche).

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>01.11.02A.</b>	<b>Kosten eigene Baubetrieb</b> Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der Baubetriebszeit.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	18,00 Wo Einheitspreis	.....		.....
<b>01.11.02B.</b>	<b>Kosten eigene Stillliegezeit</b> Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der Stillliegezeit.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 Wo Einheitspreis	.....		.....
<b>01.11.02C.</b>	<b>Kosten SiGe Baubetrieb</b> Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Baubetriebszeit.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	18,00 Wo Einheitspreis	.....		.....
<b>01.11.02D.</b>	<b>Kosten SiGe Stillliegezeit</b> Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Stillliegezeit.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 Wo Einheitspreis	.....		.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
	<b>Summe 01.11.</b>	<b>Zusammenfassung der Baustellengemeinko..</b>		.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>01.12.</b>	<b>Sonderkosten der Baustelle</b>			
<b>01.12.01</b>	Sonderkosten der Baustelle.			
<b>01.12.01A.</b>	<b>Sonderkosten Statik+Pläne AN</b> Für das Ausarbeiten der statischen Berechnungen und der Konstruktionspläne (Schalungs-, Bewehrungs- und Werkstattpläne) durch den Auftragnehmer (AN).			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 PA Einheitspreis	.....		.....
<b>Summe 01.12.</b>	<b>Sonderkosten der Baustelle</b>			.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**01.13. Baustellengemeinkosten im Einzelnen**

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

**01.13.00**

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**01.13.00A. Einrichtungen f.d.eigenen Bedarf u.Dritte**

Einrichtungen für den eigenen Bedarf (Auftragnehmer) und Dritte (andere Auftragnehmer des Auftraggebers).  
 Betrifft Position(en): 01.13.02A, 01.13.02B, 01.13.04A, 01.13.04B, 01.13.05A, 01.13.05B, 01.13.05C, 01.13.07D, 01.13.07E, 01.13.07F, 01.13.13A, 01.13.13B, 01.13.13C, 01.13.20A, 01.13.20B, 01.13.21A, 01.13.21B'

**01.13.02**

Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrain, einschließlich Türen oder Tore.

**01.13.02A. Bauzaun**

Lohn: .....

Sonstiges: .....

214,00 m Einheitspreis .....

**01.13.02B. Bauzaun vorhalten**

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m x Wochen).

Lohn: .....

Sonstiges: .....

3.852,00 VE Einheitspreis .....



**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**01.13.04**

Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom Auftraggeber angegebenen Stelle.

**01.13.04A. Baustromverteiler**

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1,00 Stk Einheitspreis ..... .....

**01.13.04B. Baustromverteiler vorhalten**

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

Lohn: .....

Sonstiges: .....

18,00 VE Einheitspreis ..... .....

**01.13.05**

Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegeämmt, zur Verwendung als Aufenthaltsraum (Aufenth.) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.

**01.13.05A. Cont.Stand.Aufenth.**

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1,00 Stk Einheitspreis ..... .....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>01.13.05B.</b>	<b>Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Baubetrieb</b> Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	18,00 VE Einheitspreis	.....		.....
<b>01.13.05C.</b>	<b>Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Stillliegezeit</b> Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 VE Einheitspreis	.....		.....
<b>01.13.07</b>	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m) einschließlich Zwischenwände, Türen mit Beschlägen, wärme gedämmt, zur Verwendung als Sanitärräume (Sanitär) mit Sanitärgegenständen (einschließlich Duschen) und Installationen (Kalt- und Warmwasser, Beleuchtung), betriebsbereit montiert und angeschlossen, gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.			
<b>01.13.07D.</b>	<b>Cont.Stand.Sanitär+Abwassertank</b> Cont.Stand.Sanitär+Abwassertank		<b>Z</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 Stk Einheitspreis	.....		.....

## Ausschreibung

Projekt: 25-01 Gedenkstätte Mauer Öhling  
 LV: 01 Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
01.13.07E.	<b>Cont.Stand.Sanitär+Abwassertank vorhalten Baubetrieb</b> Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		Z	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	18,00 VE Einheitspreis	.....		.....
01.13.07F.	<b>Cont.Stand.Sanitär+Abwassertankvorhalten Stillliegezeit</b> Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		Z	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 VE Einheitspreis	.....		.....
01.13.13	Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.			
01.13.13A.	<b>Chem.Toiletten</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 Stk Einheitspreis	.....		.....
01.13.13B.	<b>Chem.Toiletten vorhalten Baubetrieb</b> Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher			

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
	Reinigung und Verbrauchsmaterial (z.B. Toilettenpapier, Handtücher). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	4,00 VE Einheitspreis	.....		.....
<b>01.13.13C.</b>	<b>Chem.Toiletten vorhalten Stillliegezeit</b> Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	1,00 VE Einheitspreis	.....		.....
<b>01.13.20</b>	Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem vom Auftragnehmer festgestellten Erfordernis. Tragkonstruktionen, nach Wahl des Auftragnehmers, sind in den Einheitspreis einkalkuliert.			
<b>01.13.20A.</b>	<b>Verkehrszeichen</b> Ohne Unterschied der Anzahl. Abgerechnet wird eine Pauschale. Planungsangabe: 'Pauschale für alle erforderlichen Verkehrszeichen zur Absicherung der Baustelle'			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	1,00 PA Einheitspreis	.....		.....

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>01.13.20B.</b>	<b>Verkehrszeichen vorhalten</b> Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
		_____		
	18,00 Wo	Einheitspreis .....		.....
<b>01.13.21</b>	Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder der Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen oder Gerüsten, einschließlich Tragkonstruktionen montiert. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Tafel angegeben.			
<b>01.13.21A.</b>	<b>Hinweistafel b.0,25m2</b> Abgerechnet wird eine Pauschale. Planungsangabe: 'Pauschale für alle erforderlichen Hinweistafeln zur Absicherung der Baustelle'			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
		_____		
	1,00 PA	Einheitspreis .....		.....
<b>01.13.21B.</b>	<b>Hinweistafel b.0,25m2 vorhalten</b> Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
		_____		
	18,00 Wo	Einheitspreis .....		.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>01.13.51</b>	Einrichten, Räumen und Vorhalten einer Fahrstreifensperre von bis zu 2 Fahrstreifen einschließlich aller baulichen, verkehrstechnischen Maßnahmen, Maßnahmen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz, Maßnahmen für die Verkehrssicherheit etc. sowie aller Gebühren			
<b>01.13.51A.</b>	<b>Einrichten und Räumen Fahstreifensperre Landesstraße 121</b>		<b>Z</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 PA Einheitspreis	.....		.....
<b>01.13.51B.</b>	<b>Fahrstreifensperre Landesstraße 121 vorhalten</b>		<b>Z</b>	
	Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	6,00 Wo Einheitspreis	.....		.....
<b>Summe 01.13.</b>	<b>Baustellengemeinkosten im Einzelnen</b>			.....
<b>Summe 01.</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>			.....

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

### 03. Roden, Baugrube, Sicherungen u. Tiefgründungen

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### 1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

#### 2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

##### 2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

##### 2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnete Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

##### 2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

##### 2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

#### 3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

#### 4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

#### 5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einem Einzelausmaß bis 0,1 m<sup>3</sup>
- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

- Organisation (Förderart und Förderweg)  
 - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind

**6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

**03.01. Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs**

**1. Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Der Umfang von Bäumen, Baumstümpfen und Wurzelstöcken wird ca. 1 m über dem Erdboden gemessen.

**03.01.05**

Wildschutzzaun rückbauen, einschließlich Entfernen der Steher nach Aufforderung durch den Auftraggeber.

**03.01.05B. Wildschutzzaun m.Drahtgeflecht rückbauen Z**

Wildschutzzaun m.Drahtgeflecht einschließlich Steher Achse C rückbauen.

Lohn: .....

Sonstiges: .....

52,20 m Einheitspreis ..... .....

**03.01.13**

Baumstümpfe und Wurzelstöcke entfernen und entsorgen.  
 Wurzelstöcke und Baumstümpfe werden bis mindestens 0,5 m unter dem Geländeniveau entfernt. Im Positionsstichwort ist der Umfang angegeben.



**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>03.01.13A.</b>	<b>Baumstumpf entfernen ü.30-100cm</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 Stk Einheitspreis	.....		.....
<b>03.01.13B.</b>	<b>Baumstumpf entfernen ü.100-150cm</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 Stk Einheitspreis	.....		.....
<b>Summe 03.01.</b>	<b>Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs</b>			.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**03.02. Aushub Baugrube (Grube)**

**1. Einkalkulierte Leistungen:**

Im Folgenden sind Gruben im Freien beschrieben.

1.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)

**2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) bis zur Sohle des Aushubes gemessen.

Arbeitsräume (Abböschchen/Böschungswinkel) werden spätestens vor Beginn der Arbeiten unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

**03.02.01**

Mutterboden (AKL-M).

**03.02.01C. Mutterboden (AKL-M) mit Grasnarbe b.30cm**

Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern. Abgerechnet wird die abgetragene Fläche.

Lohn: .....

Sonstiges: .....

751,94 m<sup>2</sup> Einheitspreis ..... .....

**Summe 03.02. Aushub Baugrube (Grube) .....**

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**03.03. Aushub Fundamente**

**1. Aushub von Fundamenten (Streifen-, Einzelfundamente und etwaige Frostschrüzen):**

Beim Fundamentaushub (Aushub Fundament) wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen Sauberkeitsschicht oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle erzielt wird.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Im Folgenden sind Fundamente im Freien beschrieben.

2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind

**3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) oder ab der Grubensohle bis zur Sohle des Aushubes gemessen.

**03.03.10**

Aushub Lockerboden (AKL) bei Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschrüzen (Fundament).  
 Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

**03.03.10A. Aushub Lockerboden (AKL) Fundament 0-1,25m**

Lohn: .....

Sonstiges: .....

203,61 m<sup>3</sup> Einheitspreis ..... .....

**03.03.11**

Aushub Lockerboden (AKL) bei Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb von bestehenden Fundamenten. Abgerechnet wird das Raummaß des neuen Unterfangungsfundamentes, gemessen ab Unterkante des bestehenden Fundamentes.  
 Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>03.03.11A.</b>	<b>Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangungen 0-1,25m</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	3,33 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>03.03.21</b>	Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.			
<b>03.03.21A.</b>	<b>Feinplanum Fundamente</b> Bei Fundamenten.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	88,30 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>Summe 03.03.</b>	<b>Aushub Fundamente</b>			.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**03.61. Hinterfüllen von Gruben**

**1. Hinterfüllen (seitliches Einschütten von Bauwerken):**

Hinterfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem Aushubmaterial.

Hinterfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recykliertes oder industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gruben

**3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Hinterfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.

**03.61.01**

Hinterfüllen von Baukörpern außerhalb von Gebäuden, einschließlich etwaigem Laden und Abladen. Abgerechnet wird nach Planmaß.

**03.61.01A. Hinterfüllen Grube Aushub+verdichten**

Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht befestigte Flächen).

Lohn: .....

Sonstiges: .....

78,20 m<sup>3</sup> Einheitspreis ..... .....

**03.61.02**

Hinterfüllen mit Gesteinskörnungen als Schüttmaterial bei Baukörpern außerhalb von Gebäuden. Abgerechnet wird nach Planmaß.

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>03.61.02A.</b>	<b>Schüttmaterial Grube gebrochenes Material</b> Aus gebrochenem Material (Grädermaterial). In Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	78,20 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>03.61.02B.</b>	<b>Schüttmaterial Grube Rollschotter</b> Aus Rollschotter.		<b>W1 ZZ</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	78,20 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		*****
<b>Summe 03.61.</b>	<b>Hinterfüllen von Gruben</b>			.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**03.91. Transportieren, Verwerten, Deponieren von Aushubmaterial**

**03.91.05**

Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.

**03.91.05A. Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein**

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält. Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

Lohn: .....

Sonstiges: .....

172,92 m<sup>3</sup> Einheitspreis .....

**03.91.05B. Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall b.30% / b.3% E**

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält. Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33):  
 • bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile  
 • bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1,00 m<sup>3</sup> Einheitspreis ..... \*\*\*\*\*

**03.91.05C. Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall ü.30% / ü.3% E**

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält.

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33):  
 • über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile  
 • über 3% organische bodenfremde Bestandteile

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1,00 m<sup>3</sup> Einheitspreis ..... \*\*\*\*\*

**03.91.05D. Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestmassen b.30% / b.3%E**

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub- oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhält.  
 Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):  
 • bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile  
 • bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1,00 m<sup>3</sup> Einheitspreis ..... \*\*\*\*\*

**03.91.05E. Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestmassen ü.30% / ü.3%E**

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub- oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhält.  
 Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):  
 • über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile  
 • über 3% organische bodenfremde Bestandteile

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1,00 m<sup>3</sup> Einheitspreis ..... \*\*\*\*\*



**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>03.91.05F.</b>	<b>Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Reststoff</b> Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall- oder Baurestmassendeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Reststoffdeponien (Reststoff.) einhält. Bodenaushub Reststoffqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)		<b>E</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		*****
<b>03.91.05G.</b>	<b>Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Massenabfall</b> Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall-, Baurestmassen- und Reststoffdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Massenabfalldeponien (Massenabf.) einhält. Bodenaushub Massenabfallqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)		<b>E</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		*****
<b>Summe 03.91.</b>	<b>Transportieren,Verwerten,Deponieren ..</b>			.....
<b>Summe 03.</b>	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründ..</b>			.....

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

### 07. Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### 1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

#### 2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m<sup>2</sup>.

#### 3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

##### 3.1 Oberfläche bei Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1, Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

##### 3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichter Einbringung des Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 3° C (Lufttemperatur) und 5° C (Beton)
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von Dreikantleisten
- Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
- wasserdichtes Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) vereinbart ist
- Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht beschädigt wird.

#### 4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

##### 4.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

Höhen von z.B. Plattenbalken- und Kassettendecken werden nach der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

#### 4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

#### 4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

#### 4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalteten Flächen der Betonkörper abgerechnet.

### 07.01. Flachgründungen, Bodenkonstruktionen

#### Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind
- Arbeitsfugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen)

#### 07.01.00

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

<b>07.01.00A.</b>	<b>Auffüllen Beton C8/10</b> Leistung Pos 07.01.01A. - Auffüllen Beton C8/10 für laut Statik erforderlicher Bodenauswechslung und Hinterfüllungen im Bereich Wand B	<b>Z</b>
<b>07.01.00B.</b>	<b>Einzelfundamente Beton C25/30</b> Leistung ULG 07.01.05. - Einzelfundamente Beton für Fundamentierung für Stahlprofil in L-Form als Wegefassung	<b>Z</b>
<b>07.01.00C.</b>	<b>Streifenfundamente und Frostschrüzen aus Beton.</b> Leistung ULG 07.01.06. - Streifenfundament/Frostschrüzen Beton C25/30 für Fundamentierung für Wände Einfriedung	<b>Z</b>

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.01.00D.</b>	<b>Unterfangungs-Fundamente aus Beton</b> Leistung ULG 07.01.13. - Unterfangungs-Fundamente aus Beton für laut Statik erforderliche Unterfangung der Bestandsfundamente der Einfriedung des Bestandsfriedhofes des Landeskrankenhauses Mauer im Bereich Wand B		<b>Z</b>	
<b>07.01.01</b>	Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen. Abgerechnet nach Raummaß.			
<b>07.01.01A.</b>	<b>Auffüllen Beton C8/10</b> Mit Beton der Festigkeitsklasse C8/10.			
	Lohn: .....			
	Sonstiges: .....			
	13,74 m <sup>3</sup> Einheitspreis .....			.....
<b>07.01.02</b>	Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalteten Fundamenten wird allseitig 10 cm zum Planmaß dazugerechnet. Abgerechnet nach Raummaß.			
<b>07.01.02A.</b>	<b>Sauberkeitsschicht C12/15</b> Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.			
	Lohn: .....			
	Sonstiges: .....			
	6,88 m <sup>3</sup> Einheitspreis .....			.....
<b>07.01.05</b>	Einzelfundamente aus Beton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.			

### Ausschreibung

Projekt: 25-01 Gedenkstätte Mauer Öhling  
 LV: 01 Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.01.05G.</b>	<b>Einzelfundamente Beton C25/30</b>			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	10,00 m <sup>3</sup>	Einheitspreis .....		.....
<b>07.01.05S.</b>	<b>Schalung Einzelfundamente</b> Schalung.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	80,00 m <sup>2</sup>	Einheitspreis .....		.....
<b>07.01.05V.</b>	<b>Bewehrung Stabst.Einzelfundamente</b> Bewehrung mit Stabstahl.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	50,00 kg	Einheitspreis .....		.....
<b>07.01.05W.</b>	<b>Bewehrung Matten Einzelfundamente</b> Bewehrung mit Matten.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	50,00 kg	Einheitspreis .....		.....
<b>07.01.06</b>	Streifenfundamente und Frostschrüzen aus Beton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.			

## Ausschreibung

Projekt: 25-01 Gedenkstätte Mauer Öhling  
 LV: 01 Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.01.06G.</b>	<b>Streifenfundament/Frostschürzen Beton C25/30</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	25,33 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>07.01.06S.</b>	<b>Schalung Streifenfundament/Frostschürzen Schalung.</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	93,30 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>07.01.06V.</b>	<b>Bewehrung Stabst.Streifenfundament/Frostschürzen Bewehrung mit Stabstahl.</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	126,65 kg Einheitspreis	.....		.....
<b>07.01.06W.</b>	<b>Bewehrung Matten Streifenfundament/Frostschürzen Bewehrung mit Matten.</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	126,65 kg Einheitspreis	.....		.....
<b>07.01.09</b>	Aufzählung (Az) auf Beton für Fundamente, Sohlen und Bodenkonstruktionen (Fund./Platten) für besondere Eigenschaften von Beton.			

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.01.09C.</b>	<b>Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B2</b> Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30) bei außen liegenden Bauteilen, bei schwach lösenden Angriff.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	25,33 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>07.01.13</b>	Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise hergestellt, ohne Unterschied der Einzelausmaße. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.			
<b>07.01.13A.</b>	<b>Beton Unterfangung-Fundamente C16/20</b>		<b>E</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		*****
<b>07.01.13B.</b>	<b>Beton Unterfangung-Fundamente C25/30</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,25 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>07.01.13S.</b>	<b>Schalung Unterfangung-Fundamente</b> Schalung.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	2,56 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
	<b>Summe 07.01.</b>	<b>Flachgründungen, Bodenkonstruktionen</b>		.....



**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**07.02. Wände,Balken u.Stützen**

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Rahmen werden als Stützen und Balken ohne jede Überschneidung abgerechnet, Stützen bis Unterkante Balken, Balken von außen bis außen gemessen.

**07.02.00**

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

<b>07.02.00A.</b>	<b>Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m</b> Leistung Pos. 07.02.01H. - Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m für den oberen Betonteil der 2-schaligen Einfriedungswand Wand B		<b>Z</b>	
-------------------	---	--	----------	--

<b>07.02.00B.</b>	<b>Beton Wand ü.30-40cm C25/30 b.3,2m</b> Leistung Pos. 07.02.01J. - Beton Wand ü.30-40cm C25/30 b.3,2m für den unteren Teil der Einfriedungswand (eingeschütteter Teil und Sockelbereich) Wand C		<b>Z</b>	
-------------------	--	--	----------	--

<b>07.02.00C.</b>	<b>Beton Wand ü.40-50cm C25/30 b.3,2m</b> Leistung Pos. 07.02.01K. - Beton Wand ü.40-50cm C25/30 b.3,2m für den unteren Teil der Einfriedungswand (eingeschütteter Teil und Sockelbereich) Wand B		<b>Z</b>	
-------------------	--	--	----------	--

**07.02.01**

Wände aus Beton (Wand).  
 Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) und bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.  
 Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

**07.02.01H. Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m**

Lohn: .....

Sonstiges: .....

15,64 m<sup>3</sup> Einheitspreis ..... .....

**Ausschreibung**

**Projekt: 25-01 Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV: 01 Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.02.01I.</b>	<b>Beton Wand ü.20-30cm C25/30 b.3,2m</b>		<b>E</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	1,00 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		*****
<b>07.02.01J.</b>	<b>Beton Wand ü.30-40cm C25/30 b.3,2m</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	13,25 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>07.02.01K.</b>	<b>Beton Wand ü.40-50cm C25/30 b.3,2m</b>		<b>Z</b>	
	Beton Wand ü.40-50cm C25/30 b.3,2m			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	21,94 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>07.02.01S.</b>	<b>Schalung Beton Wand b.3,2m</b>			
	Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	320,00 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.02.01T.</b>	<b>Spreizschalung Beton Wand b.3,2m</b> Einseitige Spreizschalung (z.B. in Baulücken), ohne Unterschied der Wanddicke.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	46,26 m <sup>2</sup>	Einheitspreis .....		.....
<b>07.02.01V.</b>	<b>Bewehrung Stabst.Beton Wand b.3,2m</b> Bewehrung mit Stabstahl.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	742,89 kg	Einheitspreis .....		.....
<b>07.02.01W.</b>	<b>Bewehrung Matten Beton Wand b.3,2m</b> Bewehrung mit Matten.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	742,89 kg	Einheitspreis .....		.....
<b>07.02.40</b>	Aufzahlung (Az) auf Beton (Wände, Stützen, Balken, Brüstungen, Attiken und Parapete) für besondere Eigenschaften von Beton.			

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.02.40C.</b>	<b>Az Beton b.C25/30 f.B2</b> Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30), bei außen liegenden Bauteilen, bei schwach lösendem Angriff. Betrifft Position(en): '07.02.01J. '			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	13,25 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>07.02.40E.</b>	<b>Az Beton b.C25/30 f.B5</b> Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30), bei außen liegenden Bauteilen, bei schwach lösendem Angriff. Betrifft Position(en): 07.02.01H., 07.02.01K.		<b>Z</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	37,58 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>07.02.41</b>	Aufzahlung (Az) auf Wände aus Beton (Wand) für besondere Eigenschaften von Beton und Schalung.			
<b>07.02.41A.</b>	<b>Az Wände aus Sichtbeton 3P,S1,F1,A1</b> Az Wände aus Sichtbeton gemäß ÖNORM B 2211, Pohrigkeit 3P, Struktur S1, Farbgleichheit F1, Arbeitsfugen A1		<b>W4 ZZ Z</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	50,83 m <sup>3</sup> Einheitspreis	.....		*****

**Ausschreibung**

**Projekt: 25-01 Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV: 01 Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.02.41B.</b>	<b>Az Wände aus Sichtbeton 3P,S2,F1,A4</b> Az Wände aus Sichtbeton gemäß ÖNORM B 2211, Pohrigkeit 3P, Struktur S2, Farbgleichheit F1, Arbeitsfugen A4		<b>Z</b>	
	Lohn: .....			
	Sonstiges: .....			
	50,83 m <sup>3</sup> Einheitspreis .....			.....
<b>07.02.41C.</b>	<b>Az Wände aus Sichtbeton 2P,S2,F2,A4</b> Az Wände aus Sichtbeton gemäß ÖNORM B 2211, Pohrigkeit 2P, Struktur S2, Farbgleichheit F2, Arbeitsfugen A4		<b>W5 ZZ Z</b>	
	Lohn: .....			
	Sonstiges: .....			
	50,83 m <sup>3</sup> Einheitspreis .....			*****
<b>07.02.41X.</b>	<b>Az Wände f.Einfärbung n.Wahl Bauherr</b> Az Wände f.Einfärbung n.Wahl Bauherr		<b>Z</b>	
	Lohn: .....			
	Sonstiges: .....			
	50,83 m <sup>3</sup> Einheitspreis .....			.....
<b>07.02.62</b>	Behandeln von Betonflächen bei Bauteilen, ausgenommen Unterbeton und Betonpflaster.			

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.02.62H.</b>	<b>Stocken von Wand-,u.Stützenflächen</b> Stocken von Wand-, und Stützenflächen.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	185,05 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>07.02.62I.</b>	<b>Spitzen von Wand-,u.Stützenflächen</b> Spitzen von Wand-, und Stützenflächen.		<b>W6 ZZ</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	185,05 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		*****
<b>07.02.62K.</b>	<b>Sandstrahlen von Wand-,u.Stützenflächen</b> Sandstrahlen von Wand-,u.Stützenflächen		<b>W7 ZZ Z</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	185,05 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		*****
<b>07.02.95</b>	Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Wände, Balken und Roste (Wand) aus Beton.			

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                   **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>07.02.95B.</b>	<b>Anschlusselement Wand/Balken/Roste 2-reihig</b> 2-reihig.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	18,50 m	Einheitspreis .....		.....
<b>Summe 07.02.</b>	<b>Wände,Balken u.Stützen</b>			.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**07.21. Fugen**

**Einkalkulierte Leistungen:**

Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt.  
 Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**07.21.21**

Bewegungsfugen, einschließlich Trennlage, ohne Unterschied der Breite und der Dicke.  
 Abgerechnet wird die Trennfläche.

**07.21.21A. Bewegungsfuge Wand/Stütze/Balken**  
 In Wänden, Stützen und Balken.

Lohn: .....

Sonstiges: .....

5,53 m<sup>2</sup> Einheitspreis ..... .....

**Summe 07.21. Fugen** .....

**Summe 07. Beton-u.Stahlbetonarbeiten** .....



## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

### 08. Mauerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### 1. Kategorie I für tragende Wände:

Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß Norm (ohne Angaben von Festigkeitsklassen) verwendet.

#### 2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

##### 2.1 Anforderungen:

Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmafähigen Material ohne besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.

##### 2.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird
- Ausführungen von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

#### 3. Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

### 08.00. Wählbare Vorbemerkungen

#### 08.00.00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

#### 08.00.00W. Misch-Sichmauerwerk

**Z**

Das Misch-Sichmauerwerk besteht aus den Bestandteilen 47,3% Alter Wienerziegel, 44,2 % Gespaltenen Betonstein (6x36x12cm), 6,9% Handverlegten Kalkstein (Naturstein-beige/ocker), 0,8% Handverlegten Schiefer (Naturstein-dunkel), 0,7% Handverlegten Sandstein.

Diese Prozentsätze bilden die Opferzahlen ab und müssen in diesen Prozentsetzen pro lfm Wand in Art und Weise wie die unten angeführte Musterabbildung vermauert werden.

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

---

<b>Positions-Nr.</b>	<b>Positionstext</b>	<b>Preisanteile</b>	<b>P V ZZ w GK ZA</b>	<b>Positionspreis</b>
	<b>Menge EH</b>	<b>in EUR</b>		<b>in EUR</b>

---

In den Einheitspreisen sind 1 Mustermauerung für 2lfm  
Mischmauerwerk einzurechnen.  
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:  
25-01\_Mauer Öhling\_Mischmauerwerk Musterabbildung\_2025-  
12-08

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**08.12. Misch-Sichtmauerwerk**

**1. Ausführung:**

Klinkerziegeln werden mit grauem Sondermauermörtel mit Lagerfugen (im Mittel 1,2 cm) und Stoßfugen (1 cm) gemauert und mit kantenbündiger Hohlkehle verfugt. Teilsteine sind sauber geschnitten. Der Ziegelverband erfolgt nach Angaben des Auftraggebers.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Ausbilden von geraden (nicht verzahnten) Trenn- und Bewegungsfugen

**08.12.01**

Misch-Sichtmauerwerk für Außenflächen aus kantenreinen Klinkerziegeln, Steine. Im Positionstichwort ist die Dicke des Mauerwerks, Anzahl der Sichflächen angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

**08.12.01C. 28 cm Mischmwk.1-Sf.b.3,2m Z**  
 28 cm Mischmwk.1-Sf.b.3,2m

Lohn: .....

Sonstiges: .....

78,03 m<sup>2</sup> Einheitspreis ..... .....

**08.12.01D. 38 cm Mischmwk.2-Sf.b.3,2m Z**  
 38 cm Mischmwk.2-Sf.b.3,2m

Lohn: .....

Sonstiges: .....

41,85 m<sup>2</sup> Einheitspreis ..... .....

**Summe 08.12. Misch-Sichtmauerwerk** .....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**08.21. Mauerwerk Sonstiges**

**08.21.13**

Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberfläche mit mindestens 3 Prozent Gefälle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgeführt, dass der Überstand über die Mauerflucht mindestens 5 cm beträgt, wobei ein etwaiger projektgemäßer Verputz durch größeren Überstand beim Rohbau berücksichtigt wird und beidseitig Wassernasen ausgeführt werden. Die Oberflächen werden fein verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird gesondert vergütet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbeständig geschlossen (z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

**08.21.13A. Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m**

Lohn: .....

Sonstiges: .....

39,61 m<sup>2</sup> Einheitspreis .....

**08.21.24**

Bewehrungseisen BST 550 D16mm in Mischmauerwerk einmauern und mit frostbeständigen Zementmörtel ausgießen. Korrosionsschutz beachten. Abgerechnet wird die Länge der eingemauerten und ausgegossenen Bewehrungseisen. Schalungen, Bewehrungseisen, Zementmörtel sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

**08.21.24A. Einmauern u.Ausgießen Bewehrungseisen D16mm Z**  
 Einmauern u.Ausgießen Bewehrungseisen D16mm in Wand Achse C.

Lohn: .....

Sonstiges: .....

20,70 m Einheitspreis .....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>08.21.25</b>	Aufzahlung (Az) auf Mischmauerwerk für das Abmauern ddes Mauerendes in Sichtmauerwerkqualität. Abgerechnet wird die abgemauerte Sichtmauerwerkfläche.			
<b>08.21.25A.</b>	<b>Az Mauerende Sichtmauerwerk</b>		<b>Z</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	2,32 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>Summe 08.21.</b>	<b>Mauerwerk Sonstiges</b>			.....
<b>Summe 08.</b>	<b>Mauerarbeiten</b>			.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**09. Versetzarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Wandkonstruktion:**

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

**3. Arbeitshöhen:**

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

**09.21. Sonstiges liefern+versetzen**

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Bauteilen beschrieben.

**09.21.24**

Stahlprofil in L-Form als Wegefassung liefern und versetzen, Stahl unbehandelt. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.

<b>09.21.24A.</b>	<b>L-Stahlprofil roh b.100kg</b>	<b>Z</b>
	L-Stahlprofil roh b.100kg	

Lohn: .....

Sonstiges: .....

2.086,50 kg Einheitspreis ..... .....

**Summe 09.21. Sonstiges liefern+versetzen** .....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
	<b>Summe 09.</b>	<b>Versetzarbeiten</b>		.....

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

### 13. Außenanlagen

Version 022 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### 1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

#### 2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

#### 3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

### 13.01. Flächenabtrag und Schüttungen

#### 1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen). Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

Eine Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

#### 2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

##### 2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

##### 2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnete Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

##### 2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

##### 2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

#### 3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

#### 4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und



**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

Vorschriften.

**5. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einem Einzelausmaß bis 0,1 m<sup>3</sup>
- das Laden des Aushub- oder Abtragsmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z.B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht oder beschränkt zur weiteren Verwertung verwendbar sind

**6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

6.1 Preise:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

**13.01.11**

Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen.  
 Abgerechnet wird das projektgemäße Abtragsprofil.  
 Im Positionstichwort ist die Bodenklasse angegeben.

**13.01.11B. Flächenabtrag Lockerboden (AKL)**

Von Lockerboden (AKL).

Lohn: .....

Sonstiges: .....

18,16 m<sup>3</sup> Einheitspreis ..... .....

---

**Summe 13.01. Flächenabtrag und Schüttungen** .....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>13.72.</b>	<b>Sonstiges</b>			
<b>13.72.01</b>	Im Folgenden ist das Instandsetzung von Wegen beschrieben. Abgerechnet wird instandzusetzende projizierte Wegfläche.			
<b>13.72.01A.</b>	<b>Instandsetzung Weg Wand C</b>		<b>Z</b>	
	Instandsetzung des die Wand C begleitenden Weges nach Errichtung der Einfriedungsmauer.			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	49,10 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>Summe 13.72.</b>	<b>Sonstiges</b>			.....
<b>Summe 13.</b>	<b>Außenanlagen</b>			.....

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

### 14. Besondere Instandsetzungsarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### 1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

#### 2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.

#### 3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

##### 3.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

##### 3.1.1 Verwerten oder Deponieren:

Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

##### 3.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

##### 3.3 Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

##### 3.4 Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Höhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

#### 4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

<b>Positions-Nr.</b>	<b>Positionstext</b> <b>Menge EH</b>	<b>Preisanteile</b> <b>in EUR</b>	<b>P V ZZ w GK ZA</b>	<b>Positionspreis</b> <b>in EUR</b>
----------------------	---	--------------------------------------	-----------------------	--

**14.01. Instandsetzung Versetzarbeiten**

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.

**14.01.37**

Steckeisen einbohren und verankern, Bohrdurchmesser bis 14 mm, Bohrlochlänge bis 25 cm, einschließlich satten Verfüllens des Bohrloches mit Zementmörtel (Bewehrungsstahl ist in eigener Position beschrieben).

**14.01.37B. Steckeisen bohren/verankern Beton**

In Beton, Stahlbeton- oder Mantelbeton (Beton).

Lohn: .....

Sonstiges: .....

329,00 Stk Einheitspreis .....

**Summe 14.01. Instandsetzung Versetzarbeiten** .....

**Summe 14. Besondere Instandsetzungsarbeiten** .....

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

### 16. Fertigteile

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### 1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen (z.B. Polier- und etwaiger Detailpläne) werden vom AG zur Verfügung gestellt.

#### 2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Anfertigen der Werkzeichnungen, einschließlich Einbauteile. Werkzeichnungen werden dem Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt.
- durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte
- Einmessen der Fertigteile
- Vergießen von Hüllrohr- und Dornverbindungen
- Ausbilden abgefaster Kanten
- Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile untereinander oder mit der Tragkonstruktion benötigt werden, einschließlich der Gegenstücke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt werden müssen

#### 3. Oberflächen:

Die geschalteten Sichtoberflächen werden mit wassersperrenden Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflächenvergüteten, mehrschichtigen Platten) gemäß ÖNORM B 2204 Klasse 2P, S2, F1 und A1 hergestellt.

Die Einfüllseite ist waagrecht abgezogen.

#### 4. Bewehrung:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm mit einer Werkslänge von höchstens 14 m und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m<sup>2</sup>.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten.

### 16.26. Sonstige Fertigteile

#### 16.26.41

Fertigteile in Sonderform, einschließlich Bewehrung und Verankerungen.

#### 16.26.41B. Mauerkronenabdeckung ü.40-50cm

**Z**

Für/als: Mauerkronenabdeckung

Festigkeitsklasse Beton: C25/30 B3

Abmessungen: 40-50 cm

Dicke: Mindestbauteildicke nach Angabe Fertigeilwerk

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
Art der Verankerung: laut Wahl Auftragnehmer Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben: Pulform, Neigung nach Außen  Lohn: ..... Sonstiges: ..... _____				
	46,50 m	Einheitspreis		.....
<b>16.26.41C.</b>	<b>Mauerkronenabdeckung ü.50-60cm</b> Für/als: Mauerkronenabdeckung Festigkeitsklasse Beton: C25/30 B3 Abmessungen: 50-60 cm Dicke: Mindestbauteildicke nach Angabe Fertigeilwerk Art der Verankerung: laut Wahl Auftragnehmer Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben: Pulform, Neigung nach Außen		<b>Z</b>	
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
		_____		
	46,20 m	Einheitspreis		.....
<b>16.26.41V.</b>	<b>Bewehrung Stabstahl f. Mauerkronenabdeckung</b>		<b>Z</b>	
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
		_____		
	420,24 kg	Einheitspreis		.....
<hr/>				
	<b>Summe 16.26.</b>	<b>Sonstige Fertigteile</b>		.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**16.28. Einbauteile u.Sonstiges**

**1. Einbauteile:**

Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass keine Beeinträchtigungen der Sichtflächen (z.B. durch Rostbildung) eintreten.

Aussparungen für Einbauteile (z.B. Elektroinstallationen) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Eine Dokumentation der Erdungs-, Potentialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

**16.28.52**

Aufzahlung (Az) auf Beton für Fertigteilelemente.

**16.28.52H. Az Beton f.eingefärbten Beton Z**

Für eingefärbten Beton.

Farbton: laut Wahl Bauherr

Pigmentanteil zu Zementgehalt: laut Wahl Bauherr in %

Material (z.B. Gesteinskörnungen (z.B. Kies, Marmor, Granit),

Korngröße, Zementart):

Betrifft Position(en): 16.26.41B, 16.26.41C

Lohn: .....

Sonstiges: .....

92,70 m Einheitspreis ..... .....

**16.28.96**

Fugen zwischen Fertigteilen oder zwischen Fertigteilen und der tragenden Konstruktion (aus Beton) schließen.

Das Vorbehandeln mit systementsprechendem Primer, Füllen mit elastischem Dichtstoff und Nachbehandeln der ausgefüllten Fuge ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Dichtstoffe Farben: laut Wahl Bauherr

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
16.28.96A.	<b>Außenfuge b.20mm</b> Außenfuge mit Dichtstoff, einschließlich Hinterlegen mit einer Rundschnur. Fuge bis 20 mm breit.		Z	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	22,45 m Einheitspreis	.....		.....
<b>Summe 16.28.</b>	<b>Einbauteile u.Sonstiges</b>			.....
<b>Summe 16.</b>	<b>Fertigteile</b>			.....



**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**20. Regieleistungen**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

**2. Mengenänderungen:**

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

**3. Beschäftigungsgruppen:**

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

**20.11. Stundensätze**

**Stundensätze:**

Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.

**20.11.03**

Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.

**20.11.03A. Maurer-,Zimmerervorarbeiter**

Lohn: .....

Sonstiges: .....

---

60,00 h Einheitspreis ..... .....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>20.11.03B.</b>	<b>Maurer,Zimmerer,Betonbauer</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	120,00 h	Einheitspreis	.....	.....
<b>20.11.05</b>	Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.			
<b>20.11.05A.</b>	<b>Hilfsarbeiter</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	60,00 h	Einheitspreis	.....	.....
<b>Summe 20.11.</b>	<b>Stundensätze</b>			.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>20.12.</b>	<b>Geräteinsatz (Gerätebeistellung)</b>			
<b>20.12.01</b>	Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport erfolgt nicht.			
<b>20.12.01A.</b>	<b>Elektrische Handgeräte</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	60,00 h Einheitspreis	.....		.....
<b>20.12.12</b>	Auf der Baustelle vorhandener Bagger, einschließlich eines Kranführers.			
<b>20.12.12C.</b>	<b>Kettenbagger 7 to</b>		<b>Z</b>	
	Kettenbagger 7 to			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	10,00 h Einheitspreis	.....		.....
<b>20.12.12D.</b>	<b>Kettenbagger 14 to</b>		<b>Z</b>	
	Kettenbagger 14 to			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	10,00 h Einheitspreis	.....		.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>20.12.13</b>	Aufzahlung (Az) auf auf der Baustelle vorhandener Bagger für Zubehör.			
<b>20.12.13C.</b>	<b>Hydraulikhammer für 7-14 to Bagger</b> Hydraulikhammer für 7-14 to Bagger		<b>Z</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	5,00 h Einheitspreis	.....		.....
<b>Summe 20.12.</b>	<b>Geräteinsatz (Gerätebeistellung)</b>			.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>20.13.</b>	<b>Transportleistungen</b>			
<b>20.13.01</b>	Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Fahrer, angegeben die höchstzulässige Nutzlast. Für die An- und Abfahrt wird höchstens je eine halbe Stunde je Fahrzeug verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.			
<b>20.13.01F.</b>	<b>LKW ü.8-12t+Kipper</b> Mit Kipper.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	10,00 h	Einheitspreis .....		.....
<b>20.13.01G.</b>	<b>LKW ü.8-12t+Kipper+Kran</b> Mit Kipper und Autoladekran.			
		Lohn: .....		
		Sonstiges: .....		
	10,00 h	Einheitspreis .....		.....
<b>Summe 20.13.</b>	<b>Transportleistungen</b>			.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**20.15. Materiallieferungen für Regieleistungen**

**20.15.51. Materiallieferungen f.Regieleistungen**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).  
 Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.  
 Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.  
 1 VE = 1 EURO  
 Beispiel:  
 angebotener Prozentsatz: +12%  
 als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Lohn: .....

Sonstiges: .....

1.000,00 VE Einheitspreis .....  
 -----

**Summe 20.15. Materiallieferungen für Regieleistungen** .....

**Summe 20. Regieleistungen** .....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**58. Gartengestaltung und Landschaftsbau**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen, sowie von Baum-, Strauch- und Grünschnitt, Gras, Mähgut und Laub zu verstehen.

Sofern vom Auftraggeber nicht anders angeordnet, geht das zu entsorgende Material mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

**58.13. Erdarbeiten/Vegetationstragschichten**

**1. Recycling-Baustoffe:**

Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie für Recycling-Baustoffe des Österreichischen Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

**2. Lagerplatz:**

Der Platz für die Lagerung von vom Auftraggeber beigestellten Materialien wird mit dem Auftraggeber vorher abgestimmt und im Baustelleneinrichtungsplan festgelegt (z.B. Mieten).

**58.13.19**

Vorhandenen oder gelagerten Oberboden beziehungsweise Zwischenboden (Oberboden) andecken und eibebnen.  
 Abgerechnet wird das Ausmaß im eingebauten Zustand.  
 Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.

**58.13.19A. Oberboden vorh./gelagert andecken b.10cm**

Lohn: .....

Sonstiges: .....

310,10 m<sup>2</sup> Einheitspreis ..... .....

**58.13.20**

Oberboden liefern, andecken und eibebnen.  
 Das Ausscheiden und Entsorgen von Steinen mit einer Größe über 5 cm und z.B. Baumwurzeln, die den Mähvorgang behindern könnten, sind in den Einheitspreis einkalkuliert.  
 Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>58.13.20A.</b>	<b>Oberboden andecken b.10cm</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	310,10 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>58.13.31</b>	Aufzahlung (Az) für das besondere Gestalten (modellieren). Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche des modellierten Geländeabschnittes.			
<b>58.13.31B.</b>	<b>Az f. Modellieren/Anarbeiten Gelände</b>		<b>Z</b>	
	Aufzahlung für Modellieren/Anarbeiten des Geländes an Gehweg und Bauwerk mit seitlich gelagertem Material			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	463,60 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>58.13.31C.</b>	<b>Az f. Modellieren/Wiederherstellen Sickermulde</b>		<b>Z</b>	
	Az f. Modellieren/Wiederherstellen Sickermulde Wand B mit seitlich gelagertem Material			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	156,60 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>Summe 58.13.</b>	<b>Erdarbeiten/Vegetationstragschichten</b>			.....



**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**58.17. Rasenflächen herstellen**

**1. Fertigrasen:**

1.1 Güteanforderung und Maße:

Es gelten die Güteanforderungen an Fertigrasen gemäß ÖNORM.

Rasentyp und Maße entsprechen der Bestellung.

Die mittlere Dicke beträgt 2 cm, die Seiten sind parallel.

1.2 Lieferung:

Der Rasen wird so geliefert, dass eine Verlegung innerhalb von 48 Stunden nach der Schälung erfolgen kann. Der Schälzeitpunkt ist auf dem Lieferschein vermerkt.

1.3 Ansaaten:

Saatgutrezeptur und -menge sowie gegebenenfalls Zuschlagstoffe, Düngerszusammensetzung und -menge werden vom Auftraggeber bekannt gegeben.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Entsorgen aller im Zuge der Verlegearbeiten anfallende Verpackungsabfälle (z.B. Paletten, Kisten, Folie)

**58.17.17**

Rasenflächen (Gebrauchsrasen) durch Ansaat herstellen, einschließlich Saatgut. Das Walzen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.  
 Abgerechnet wird die besäimte Fläche.

**58.17.17A. Ansaat (Saatgut)**

Saatgut/Aufwandsmenge: 'nach Wahl Bauherr'

Lohn: .....

Sonstiges: .....

620,20 m<sup>2</sup> Einheitspreis ..... .....

**Summe 58.17. Rasenflächen herstellen** .....

## Ausschreibung

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positionen-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
----------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**58.19.                      Gärtnerischer Wegebau, Sonstiges**

Eine Gefällsausbildung bis 6 Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

**58.19.01**

Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und für den darüberliegenden Oberbau verdichtet und abgeglichen. Das Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertig gestellte Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhöhe.

**58.19.01A.              Unterbauplanum Geh-u.Radweg**

Für Geh- und Radwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 30 MN/m<sup>2</sup>.

Lohn: .....

Sonstiges: .....

	181,60 m <sup>2</sup>	Einheitspreis	.....	.....
--	-----------------------	---------------	-------	-------

**58.19.02**

Frostschutzschichte (untere Tragschichte) aus

- humusfreien, korngestuften Sand-Kiesgemisch oder
- gebrochenem Gesteinmaterial oder
- einer gleichmäßigen Mischung aus beidem

Das Material ist wetterbeständig und frostsicher und erleidet während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornzertrümmerung. Das Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertig gestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhöhe. Im Positionsstichwort ist die Dicke im verdichteten Zustand angegeben.

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
<b>58.19.02A.</b>	<b>Frostschuttschichte 10cm</b>			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	181,60 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....
<b>58.19.02B.</b>	<b>Frostschuttschichte 20cm</b>		<b>W8 ZZ</b>	
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	181,60 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		*****
<b>58.19.03</b>	<p>Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngröße 0/35 oder 0/55.                      Das Material ist wetterbeständig, frostbeständig und erleidet während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornzertrümmerung.                      Das Verdichten erfolgt bei günstigem Wassergehalt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertig gestellte Planum der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe.                      Oberkante der Tragschicht: mindestens 3% Gefälle                      Im Positionsstichwort ist die Dicke im verdichteten Zustand angegeben.</p>			
<b>58.19.03A.</b>	<b>Mech.stab.Tragschichte Geh-u.Radweg 10cm</b>			
	Für Geh- und Radwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 60 MN/m <sup>2</sup> .			
	Lohn:	.....		
	Sonstiges:	.....		
	181,60 m <sup>2</sup> Einheitspreis	.....		.....

**Ausschreibung**

**Projekt:** 25-01 **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Positions-Nr.	Positionstext Menge EH	Preisanteile in EUR	P V ZZ w GK ZA	Positionspreis in EUR
---------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

**58.19.05**

Deckschichte für wassergebundene Wege aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngröße 0/4 oder 0/8. Das Material ist wetterbeständig, frostbeständig und erleidet während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornzertrümmerung. Das Verdichten erfolgt ausschließlich statisch und bei einem Wassergehalt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Oberkante der Deckschicht: mindestens 3 % Gefälle

**58.19.05C. Deckschicht 0/4mm 4cm**

Im Positionsstichwort sind die Körnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben. Farbe Deckschicht: 'nach Wahl Bauherr'

Lohn: .....

Sonstiges: .....

181,60 m<sup>2</sup> Einheitspreis .....

**58.19.05D. Deckschicht 0/8mm 4cm W9 ZZ**

Im Positionsstichwort sind die Körnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben. Farbe Deckschicht: 'nach Wahl Bauherr'

Lohn: .....

Sonstiges: .....

181,60 m<sup>2</sup> Einheitspreis ..... \*\*\*\*\*

---

**Summe 58.19. Gärtnerischer Wegebau, Sonstiges** .....

---

**Summe 58. Gartengestaltung und Landschaftsbau** .....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>Zusammenstellung</b>		
<b>01.</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>	<b>EUR</b>
01.10.	Beweissicherung und Sonstiges	.....
01.11.	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten	.....
01.12.	Sonderkosten der Baustelle	.....
01.13.	Baustellengemeinkosten im Einzelnen	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>	.....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>03.</b>	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>	<b>EUR</b>
03.01.	Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs	.....
03.02.	Aushub Baugrube (Grube)	.....
03.03.	Aushub Fundamente	.....
03.61.	Hinterfüllen von Gruben	.....
03.91.	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>	.....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>07.</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>	<b>EUR</b>
07.01.	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen	.....
07.02.	Wände,Balken u.Stützen	.....
07.21.	Fugen	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>	.....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>08.</b>	<b>Mauerarbeiten</b>	<b>EUR</b>
08.12.	Misch-Sichtmauerwerk	.....
08.21.	Mauerwerk Sonstiges	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Mauerarbeiten</b>	.....



**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>09.</b>	<b>Versetzarbeiten</b>	<b>EUR</b>
09.21.	Sonstiges liefern+versetzen	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Versetzarbeiten</b>	.....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>13.</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>EUR</b>
13.01.	Flächenabtrag und Schüttungen	.....
13.72.	Sonstiges	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Außenanlagen</b>	.....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>14.</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>	<b>EUR</b>
14.01.	Instandsetzung Versetzarbeiten	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>	.....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                 **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>16.</b>	<b>Fertigteile</b>	<b>EUR</b>
16.26.	Sonstige Fertigteile	.....
16.28.	Einbauteile u.Sonstiges	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Fertigteile</b>	.....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>20.</b>	<b>Regieleistungen</b>	<b>EUR</b>
20.11.	Stundensätze	.....
20.12.	Geräteinsatz (Gerätebeistellung)	.....
20.13.	Transportleistungen	.....
20.15.	Materiallieferungen für Regieleistungen	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Regieleistungen</b>	.....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>58.</b>	<b>Gartengestaltung und Landschaftsbau</b>	<b>EUR</b>
58.13.	Erdarbeiten/Vegetationstragschichten	.....
58.17.	Rasenflächen herstellen	.....
58.19.	Gärtnerischer Wegebau, Sonstiges	.....
<b>Gesamt</b>	<b>Gartengestaltung und Landschaftsbau</b>	.....

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt: 25-01 Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV: 01 Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>EUR</b>
01.	Baustellengemeinkosten	.....
03.	Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen	.....
07.	Beton-u.Stahlbetonarbeiten	.....
08.	Mauerarbeiten	.....
09.	Versetzarbeiten	.....
13.	Außenanlagen	.....
14.	Besondere Instandsetzungsarbeiten	.....
16.	Fertigteile	.....
20.	Regieleistungen	.....
58.	Gartengestaltung und Landschaftsbau	.....
<b>Gesamt</b>	<b>01 Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof</b>	.....
	Gesamtpreis in EUR	..... EUR
	Zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 20,00 %	..... EUR
	<b>Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR</b>	..... <b>EUR</b>

**Ausschreibung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 25-01                      **Gedenkstätte Mauer Öhling**  
**LV:** 01                                **Baumeisterarbeiten Gedenkstätte/Friedhof**

---

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
--------------	--------------------	----------------------

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 104

---

*Ort*

*Datum*

*rechtsgültige Fertigung*