

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
		Ständige Vorbemerkung		
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
02		Baustellengemeinkosten		
0201		Einrichten der Baustelle		
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
0204		Räumen der Baustelle		
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0209		Baustellensicherung		
020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	1,00	PA
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061618D	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>8-12 cm >=2,50 + laden m2	3.550,00	m²
061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	440,00	m³
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601		Vorarbeiten		
260101A	N	Reinigen	3.550,00	m²
260103A	N	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar	3.550,00	m²
260106A	N	Vorspritzen PmB	7.100,00	m²
2602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201B	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm	15,00	m
260202B	N	Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm	665,00	m
260205A	NZ	Fugenanschluss heiß an kalt 3,0cm	650,00	m
2613		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261311C	N	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 9cmFahrb/Abst	3.550,00	m²
2640		Splittmastixasphalt (SMA) m2		
264038M	N	SMA11deck PmB45/80-65,S2,GS,Ka18, 3cm Fahrb/Abst	3.550,00	m²