

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
01		Anteil LAND		
0100		Vorgestellte Vorbemerkungen		
010000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
01000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
01000001	VZ	Vorbemerkungen zur Preisbildung Prüfpositionen Straßenbau		
0102		Baustellengemeinkosten		
010201		Einrichten der Baustelle		
01020101A	N	Einrichten der Baustelle	0,45	PA
010204		Räumen der Baustelle		
01020401A	N	Räumen der Baustelle	0,45	PA
010209		Baustellensicherung		
01020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	0,45	PA
01020902	N	Besondere Verkehrserschwerisse	0,45	PA
0106		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
010607		Abtrag Einbauten		
01060740C	N	Schachtabdeckungen LW <=700 mm abtragen+seitl. lagern	15,00	Stk
01060745A	N	Straßenkappen abtragen+laden	15,00	Stk
01060745B	N	Straßenkappen abtragen+seitl. lagern	15,00	Stk
01060746C	N	Straßenkappen wegschaffen	15,00	Stk
010616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
01061611A	N	Bit. Schichten <=15 cm schneiden	0,50	m²
01061617B	N	Abtragsfräsen Bit. Schicht Fahrbahn>15-30 cm>=2,50 m + laden	180,00	m³
01061618A	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2	100,00	m²
01061618B	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>4-6 cm >=2,50 m+ laden m2	50,00	m²
01061618C	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>6-8 cm >=2,50 m+ laden m2	300,00	m²
01061618D	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>8-12 cm >=2,50 + laden m2	1.300,00	m²
01061618E	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>12-16 cm >=2,50+ laden m2	100,00	m²
01061619	N	Az Flächenfräsen bit. Schichten nach Deckenbuch	3.000,00	m²
01061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	350,00	m³
0126		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
012601		Vorarbeiten		
01260103A	N	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar	6.100,00	m²
01260106A	N	Vorspritzen PmB	6.100,00	m²

012602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
01260202A	N	Voranstrich Nahtflanken 0 bis 5 cm	10,00	m
012613		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
01261305B	N	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 6cmFahr/Abst	3.000,00	m²
012632		Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
01263210A	N	AC11deck,PmB45/80-65,A2,GS, 3cm Fahr/Abst	3.100,00	m²
02		Anteil GEMEINDE		
0200		Vorgestellte Vorbemerkungen		
020000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
02000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
02000001	VZ	Vorbemerkungen zur Preisbildung Prüfpositionen Straßenbau		
0202		Baustellengemeinkosten		
020201		Einrichten der Baustelle		
02020101A	N	Einrichten der Baustelle	0,55	PA
020204		Räumen der Baustelle		
02020401A	N	Räumen der Baustelle	0,55	PA
020209		Baustellensicherung		
02020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	0,55	PA
02020902	N	Besondere Verkehrserschwerisse	0,55	PA
0206		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
020616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
02061611A	N	Bit. Schichten <=15 cm schneiden	4,00	m²
02061611B	N	Bit. Schichten >15-30 cm schneiden	1,50	m²
02061618A	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2	560,00	m²
02061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	25,00	m³
0212		Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		
021250		Schachtabdeckungen, Einlaufgitter		
02125003A	N	Versetzen Schachtabdeckung LW <=700	15,00	Stk
02125066A	N	Straßenkappen bauseits beig. versetzen	30,00	Stk
0226		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
022601		Vorarbeiten		
02260101A	N	Reinigen	1.350,00	m²
02260103A	N	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar	900,00	m²
02260106A	N	Vorspritzen PmB	900,00	m²
022602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
02260202A	N	Voranstrich Nahtflanken 0 bis 5 cm	40,00	m
022610		Bituminöse Tragschichten m2		
02261046R	N	AC16trag,70/100,T2,G6, 6cm Gehst/Bahnst	1.350,00	m²
022611		Bituminöse Tragschichten nach Tonnen		
02261111A	N	AC32trag,70/100,T1,G4,Fahr/Abst. Einbau-t	270,00	t
022630		Bituminöse Deckschichten m2		
02263005A	N	AC11deck,70/100,A1,G1, 3cm Fahr/Abstell	560,00	m²
02263020Q	N	AC8deck,70/100,A1,G2, 3cm Gehst/Bahnst	1.350,00	m²
0298		Regiearbeiten		
029801		Regie Arbeiter		
02980101	N	Bauarbeiter Mischpreis	50,00	h
029802		Regie Geräte BGL		
02980201	N	Anteil Gerätemiete - BGL	3.000,00	VE
02980203	N	Anteil Betriebsstoffe - BGL	3.000,00	VE
029805		Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen		
02980501	N	Baustofflieferungen	5.000,00	VE