

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
		Ständige Vorbemerkung		
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
02		Baustellengemeinkosten		
0201		Einrichten der Baustelle		
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
0202		Zeitgebundene Kosten der Baustelle		
020201A	N	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA	1,00	PA
0204		Räumen der Baustelle		
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0209		Baustellensicherung		
020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	1,00	PA
020902	N	Besondere Verkehrserschwerisse	1,00	PA
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061611A	N	Bit. Schichten <=15 cm schneiden	5,00	m ²
061614A	N	Auffräsen Bit. Schicht Fahrbahn<=15 cm, >=2,50 m	600,00	m ²
061625A	N	Kleinfläche Abfräsen/Abtragen 0-8 cm,<=100 m ² , m3	4,00	m ²
25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		
2515		Sonstige ungebundene Tragschichten		
251505A	N	Graderung Fräsgut ohne Zusatzmaterial Fahrbahn	6.000,00	m ²
2530		Bankette		
253004A	NZ	Bankett C90/3 bis 20 cm einlagig, nur Einbau	1.850,00	m
253005A	NZ	Bankettmaterial C90/3 liefern	475,00	t
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601		Vorarbeiten		
260101A	N	Reinigen	6.000,00	m ²
260106A	N	Vorspritzen PmB	5.150,00	m ²
2602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201B	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm	25,00	m
2613		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261305C	N	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 7cmFahrb/Abst	5.200,00	m ²
2632		Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
263240A	E	AC11deck,PmB45/80-65,A1,G1, Ka18, 3cm Fahrb/Abst	5.100,00	m ²
2640		Splittmastixasphalt (SMA) m2		
264045A	N	SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1, 3cm Fahrb/Abst	5.100,00	m ²
28		Betondecken, zementstabil. Tragschichten		
2802		Zementstabilisierte Tragschichten		
280201B	N	Zementstab.Tragsch. ST-Z, 20 cm BMV	6.000,00	m ²
280211F	NZ	Zusatzmat. C50/30, 0/32 stab.Tragschicht	1.600,00	t
280220A	N	Zement liefern für ST-Z	135,00	t
280225A	N	Az ST abstreu. 6 kg, C90/1 2/4,LA25, PSV44	6.000,00	m ²
280230A	N	Entspannungswalzen der stab.Tragsch. ST-Z	6.000,00	m ²
280235B	NZ	Probeentnahme und Eignungsprüfung für ST-Z gem. RVS 08.17.01	1,00	PA