

## AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung LV-Code	<b>L7199.01-Leistungsverzeichnis</b> AVAAG\ST5-2025-L7199.01\L7199.01-LV		LV-Version 19.02.2026
Vorhaben	Kl. Kamp bei Schönbach A 3633 Schönbach, L7199		
Datum Preisbasis	31.03.2026		
Auftraggeber	<b>Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße</b> 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 [REDACTED]		
Vergebende Stelle	<b>Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße</b> 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 [REDACTED]		
LV-Ersteller	<b>Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße</b> 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Roland Raderbauer		
			geprüfte Summen
Summe LV	..... EUR		..... EUR
Aufschl./Nachl. ....	..... EUR		..... EUR
Gesamtpreis	..... EUR		..... EUR
zuzüglich ... % USt.	..... EUR		..... EUR
<b>Angebotspreis</b>	..... <b>EUR</b>		..... <b>EUR</b>

---

Ort und Datum

---

Rechtsgültige Unterfertigung

<b>00</b>	Z	<b>Vorgestellte Vorbemerkungen</b>				
<b>0000</b>	Z	<b>Vorgestellte Vorbemerkungen</b>				
<b>000000</b>	Z	<b>Vorgestellte Vorbemerkungen</b>				
		<i>Notiz:</i>	Vorgestellte Vorbemerkung in jedes LV einfügen.			
<b>000003</b>	Z	<b>Vorbemerkungen zu LG 02</b>				
<b>000047</b>	Z	<b>Vorbemerkungen zu LG 47</b>				
<b>01</b>	V	<b>Projektierung und Bauwerksprüfung</b>				
<b>0101</b>	V	<b>Projektierung</b>				
<b>010104</b>	Z	<b>Ausführung- und Detailplanung der Instandsetzung</b>				LT PU:01
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>010105</b>	Z	<b>Bestandspläne der Instandsetzung</b>				LT PU:01
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<hr/>						
LG 01		Projektierung und Bauwerksprüfung			Summe	.....
<b>02</b>	V	<b>Baustellengemeinkosten</b>				
<b>0201</b>	V	<b>Einrichten der Baustelle</b>				
<b>020101A</b>	V	<b>Einrichten der Baustelle</b>				LT PU:02
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>0202</b>	V	<b>Zeitgebundene Kosten der Baustelle</b>				
<b>020201A</b>	V	<b>Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA</b>				LT PU:02
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>0204</b>	V	<b>Räumen der Baustelle</b>				
<b>020401A</b>	V	<b>Räumen der Baustelle</b>				LT PU:02
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 PA	PP: .....
<b>0207</b>	V	<b>Sonderkosten</b>				
<b>020701</b>	Z	<b>Einrichten und Räumen Ladestation AG für Elektroautos</b>				LT PU:02
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00 Stk	PP: .....
<b>020702</b>	Z	<b>Zeitgebundene Kosten Ladestation AG für Elektroautos</b>				LT PU:02
		L: .....	S: .....	EP: .....	12,00 Wo	PP: .....
<b>0208</b>	V	<b>Baubüro für den Auftraggeber</b>				

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>020801A</b>	V <b>Einrichten Baubüro AG Standardausstattung &gt;8 m2</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00	PA	PP: .....
<b>020802D</b>	V <b>Zeitgebundene Kosten Baubüro AG &gt;8 m2 Wo</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	12,00	Wo	PP: .....
<b>020803A</b>	V <b>Räumen des Baubüros für den AG &gt;8 m2</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00	PA	PP: .....
<b>0209</b>	V <b>Baustellensicherung</b>			
<b>020901</b>	V <b>Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00	PA	PP: .....
<b>020902</b>	V <b>Besondere Verkehrserschwerisse</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00	PA	PP: .....
<b>020912A</b>	V <b>VLSA 2 Ampeln/3-kammerig verkehrsabhängig</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00	Stk	PP: .....
<b>020913A</b>	V <b>VLSA bereithalten, betreiben und bedienen d</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	84,00	d	PP: .....
<b>020915A</b>	V <b>Lauflichtanlage 5 Lichter</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00	Stk	PP: .....
<b>020916B</b>	V <b>Lauflichtanlage betreiben und bedienen PA</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00	PA	PP: .....
<b>020917A</b>	V <b>Verkehrsr. Signalscheiben innerh. Normal-AZ</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	20,00	h	PP: .....
<b>020920</b>	V <b>Vert. Leiteinrichtung Absperrung</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00	PA	PP: .....
<b>020930A</b>	Z <b>Verkehrszeichen MF I</b>		LT	PU:02
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00	Stk	PP: .....
<b>0210</b>	V <b>Gerüste für Instandsetzungen</b>			

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>021007A</b>	V <b>Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen:L7199.01</b>		LT PU:02	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>021007B</b>	V <b>Schutzgerüst PA auf-, abbauen:L7199.01</b>		LT PU:02	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>021008A</b>	V <b>Arbeitsgerüst PA bereithalten:L7199.01</b>		LT PU:02	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>021008B</b>	V <b>Schutzgerüst PA bereithalten:L7199.01</b>		LT PU:02	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>021014</b>	Z <b>Mobile staubdichte Einhausung</b>		LT PU:02	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>0212</b>	V <b>Baustellensicherheit SiGe</b>			
<b>021201</b>	V <b>Kosten Baustellenkoordinator PA</b>		LT PU:02	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>LG 02</b>	Baustellengemeinkosten	Summe	.....	
<b>06</b>	V <b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>0601</b>	V <b>Rodungsarbeiten</b>			
<b>060103A</b>	V <b>Gehölz &gt;10-30 cm fällen + laden + wegschaffen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....	
<b>060105B</b>	V <b>Wurzelstock &gt;10-30 cm roden + wegschaffen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....	
<b>060120B</b>	V <b>Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen PA</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 PA	PP: .....	
<b>0602</b>	V <b>Provisorische Begrenzungen, Einfriedungen</b>			
<b>060221A</b>	V <b>Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch AN beistellen+aufstellen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	45,00 m	PP: .....	
<b>060223A</b>	V <b>Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch bereithalten</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	135,00 VE	PP: .....	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>060224A</b>	V <b>Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch umstellen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	45,00 m	PP: .....	
<b>060225A</b>	V <b>Mobiler Bauzaun 2,0 m AN dem.abtrans.</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	45,00 m	PP: .....	
<b>0605</b>	V <b>Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung</b>			
<b>060508A</b>	V <b>FRS LSStahl, eins., gerammt, abtragen + laden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	25,00 m	PP: .....	
<b>060509C</b>	V <b>Az FRS LSStahl, eins., gerammt, schonend abtragen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	25,00 m	PP: .....	
<b>060510C</b>	V <b>FRS LSStahl, eins., wegschaffen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	25,00 m	PP: .....	
<b>0606</b>	V <b>Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton</b>			
<b>060637L</b>	V <b>Stahlbeton &gt;20 cm schneiden horizontal</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>060638J</b>	V <b>Stahlbeton &gt;10-15 cm schneiden vertikal</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	8,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>0615</b>	V <b>Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen</b>			
<b>061531B</b>	V <b>Naturrandstein abtragen + seitlich lagern</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m	PP: .....	
<b>061532A</b>	V <b>Az Naturrandstein schonend abtragen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m	PP: .....	
<b>061532B</b>	V <b>Az Naturrandstein reinigen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m	PP: .....	
<b>0616</b>	V <b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>			
<b>061601B</b>	V <b>Bit. Schicht Fahrbahn &gt;15-30 cm abtragen + laden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	45,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>061602C</b>	V <b>Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	45,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>061611A</b>	V <b>Bit. Schichten &lt;=15 cm schneiden</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	4,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>061618A</b>	V <b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn &gt;0-4 cm &gt;=2,50 + laden m2</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	100,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>061630C</b>	V <b>Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	4,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>0640</b>	V <b>Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz</b>			
<b>064001A</b>	V <b>Oberboden (AKL-O) liefern org. Substanz mind. 2,0%</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	6,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>064011A</b>	V <b>Ober-/Mutterboden andecken 10 cm</b>		LT PU:06	
	L: ..... S: ..... EP: .....	6,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>LG 06</b>	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe	.....	
<b>19</b>	V <b>Baugrubenaushub und Baugrubensicherung</b>			
<b>1901</b>	V <b>Baugrubenaushub</b>			
<b>190101A</b>	V <b>Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden</b>		LT PU:19	
	L: ..... S: ..... EP: .....	80,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>190103C</b>	V <b>Baugrubenaushubmaterial wegschaffen</b>		LT PU:19	
	L: ..... S: ..... EP: .....	80,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>LG 19</b>	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe	.....	
<b>25</b>	V <b>Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten</b>			
<b>2505</b>	V <b>Ungebundene untere Tragschichten</b>			
<b>250501D</b>	V <b>Ungebundene untere TS&gt;30-60 cm,U8,0/63, Fahrbahn</b>		LT PU:25	
	L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>2510</b>	V <b>Ungebundene obere Tragschichten</b>			

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>251001B</b>	V <b>Ungebundene obere TS 10 cm, U4, 0/32, Fahrbahn</b>			LT PU:25
	L: ..... S: ..... EP: .....	30,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>2530</b>	V <b>Bankette</b>			
<b>253003A</b>	V <b>Bankett bis 10 cm einlagig RA AN</b>			LT PU:25
	L: ..... S: ..... EP: .....	3,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>LG 25</b>	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe		.....
<b>26</b>	V <b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>			
<b>2601</b>	V <b>Vorarbeiten</b>			
<b>260101A</b>	V <b>Reinigen</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>260103A</b>	V <b>Spezialreinigen Hochdruckwasser &gt;= 300 bar</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	100,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>260106A</b>	V <b>Vorspritzen PmB</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	390,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>2602</b>	V <b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>			
<b>260210X</b>	Z <b>Bituminöse Fugen herst. X/X mm Heißverguss</b>			LT PU:26
	<i>Notiz:</i> Halbe Asphalt-Aufbauhöhe einschneiden.			
	L: ..... S: ..... EP: .....	48,10 m	PP: .....	
<b>260223</b>	Z <b>Az für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	30,00 m	PP: .....	
<b>260232</b>	Z <b>Erschwernis Schachtabdeckungen usw</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....	
<b>2606</b>	Z <b>Einbauerschwernisse Schutzschichtherstellung</b>			
<b>260601A</b>	Z <b>Erschwernis für Schutzschichtherstellung</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	140,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>2611</b>	V <b>Bituminöse Tragschichten nach Tonnen</b>			
<b>261111A</b>	V <b>AC32trag,70/100,T1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t</b>			LT PU:26
	L: ..... S: ..... EP: .....	25,00 t	PP: .....	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>2613</b>	V <b>Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2</b>			
<b>261305A</b>	V <b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: .....	205,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>2614</b>	V <b>Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t</b>			
<b>261405A</b>	V <b>AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,Fahr./Abst. Einbau-t</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 t	PP: .....	
<b>2632</b>	V <b>Modifizierte bituminöse Deckschichten m2</b>			
<b>263241A</b>	V <b>AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, 3cm Fahr/Abst</b>		LT PU:26	
	L: ..... S: ..... EP: .....	250,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>LG 26</b>	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe	.....	
<b>29</b>	V <b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>2901</b>	V <b>Unterlagsbeton Pflasterarbeiten</b>			
<b>290101C</b>	V <b>Unterlagsbeton C20/25/X0 Randbegrenzung mit Schalung</b>		LT PU:29	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>2904</b>	V <b>Leistensteine, Beeteinfassungen</b>			
<b>290401L</b>	V <b>Leistenst. gerade Granit 13/23 LS6, BB, AG</b>		LT PU:29	
	L: ..... S: ..... EP: .....	15,00 m	PP: .....	
<b>LG 29</b>	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe	.....	
<b>31</b>	V <b>Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten</b>			
<b>3101</b>	V <b>Beton und Stahlbeton</b>			
<b>310101A</b>	V <b>Füllbeton X0(A)/F38</b>		LT PU:31	
	L: ..... S: ..... EP: .....	3,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>310102B</b>	V <b>Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm</b>		LT PU:31	
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>310119A</b>	Z <b>Einkornbeton 16/32 mit Schalung</b>		LT PU:31	
	L: ..... S: ..... EP: .....	55,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<b>310134D</b>	Z <b>Randbalkenabsenkung m.S. C25/30/B7/SB/BL geradlinig</b>		LT PU:31	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>310139A</b>	<b>Z</b>	<b>Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL</b>		LT PU:31
		L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 m <sup>3</sup>	PP: .....
<b>310170C</b>	<b>V</b>	<b>Betonharz 5 cm,16/32 mm, flächig</b>		LT PU:31
		L: ..... S: ..... EP: .....	18,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>3102</b>	<b>V</b>	<b>Bewehrung</b>		
<b>310201A</b>	<b>V</b>	<b>Betonstahl B550B</b>		LT PU:31
		L: ..... S: ..... EP: .....	4,50 t	PP: .....
<b>3105</b>	<b>V</b>	<b>Sonstige Betonarbeiten</b>		
<b>310510</b>	<b>V</b>	<b>Rückenentwässerung Drainagematten</b>		LT PU:31
		L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>LG 31</b>		Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe	.....
<b>32</b>	<b>V</b>	<b>Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton</b>		
<b>3201</b>	<b>V</b>	<b>Oberflächenvorbereitung von Betonflächen</b>		
<b>320105A</b>	<b>V</b>	<b>HDW von Altbetonabd.flächen mit bit. Voranstrich horizontal</b>		LT PU:32
		L: ..... S: ..... EP: .....	160,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>320106A</b>	<b>V</b>	<b>HDW von Altbetonabd.flächen mit bit.Voranstrich vertikal</b>		LT PU:32
		L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>3205</b>	<b>V</b>	<b>Kitte und Fugenmassen</b>		
<b>320504B</b>	<b>Z</b>	<b>Randfuge Schrammb. Verguss 2/5</b>		LT PU:32
		L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m	PP: .....
<b>3209</b>	<b>Z</b>	<b>Fugenabschlussbänder aus Elastomer</b>		
<b>320910A</b>	<b>Z</b>	<b>Fugenabschlussband Elastomer FAE50 Randbalken</b>		LT PU:32
		L: ..... S: ..... EP: .....	7,00 m	PP: .....
<b>3214</b>	<b>V</b>	<b>Bitumen-Abdichtungen Beton</b>		
<b>321404B</b>	<b>V</b>	<b>Br.abd.system A2, Sys II, Var A</b>		LT PU:32
		L: ..... S: ..... EP: .....	165,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>321411</b>	<b>V</b>	<b>Az Reaktionsharzmehrverbrauch für Unebenheitenausgleich</b>		LT PU:32
		L: ..... S: ..... EP: .....	150,00 kg	PP: .....

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>321413A</b>	V <b>Az Abdichtung vertikal</b>			LT PU:32
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>321422</b>	V <b>Einbinden Abdichtungs-Tagwasserablauf</b>			LT PU:32
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....	
<b>321424</b>	V <b>Einbinden Abdichtungsentwässerung</b>			LT PU:32
	L: ..... S: ..... EP: .....	3,00 Stk	PP: .....	
<b>321460A</b>	Z <b>Gleitschicht mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.</b>			LT PU:32
	L: ..... S: ..... EP: .....	16,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>LG 32</b>	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe		.....
<b>41</b>	V <b>Brückenausrüstung</b>			
<b>4102</b>	V <b>Geländer</b>			
<b>410220B</b>	V <b>Geländer Stahl Type W, FVZ, VerankerungstypIX, Mörtelb,2 m</b>			LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	55,00 m	PP: .....	
<b>410222B</b>	V <b>Az Geländer Stahl Type W, Beschichtung S19</b>			LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	55,00 m	PP: .....	
<b>4105</b>	V <b>Wasserableitungen</b>			
<b>410501A</b>	V <b>Abdichtungsentwässerung GU DN/OD 70</b>			LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	3,00 Stk	PP: .....	
<b>410504B</b>	V <b>Tagwasserablauf Guss NW 320x320,400KN, EQ430</b>			LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	2,00 Stk	PP: .....	
<b>410506B</b>	V <b>Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 110</b>			LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	4,00 m	PP: .....	
<b>410517A</b>	V <b>Teilsickerrohr Einkornbeton</b>			LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	16,00 m	PP: .....	
<b>410590A</b>	Z <b>Drainageausleitung PP-ML durch Widerlager oder Flügel</b>			LT PU:41
	L: ..... S: ..... EP: .....	6,00 m	PP: .....	
<b>4107</b>	V <b>Sonstige Brückenausrüstung</b>			

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

<b>410721A</b>	V	<b>Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste</b>						LT PU:41
		L: .....	S: .....	EP: .....	126,00	Stk	PP: .....	
LG 41		Brückenausrüstung				Summe		.....
<b>43</b>	V	<b>Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme</b>						
<b>4301</b>	V	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen</b>						
<b>430140C</b>	V	<b>Az FRS LSStahl,N1 R&gt;10-50 m</b>						LT PU:43
		L: .....	S: .....	EP: .....	5,00	m	PP: .....	
<b>430151A</b>	V	<b>FRS LSStahl,eins.,N1,A,W2, gedübelt</b>						LT PU:43
		L: .....	S: .....	EP: .....	55,00	m	PP: .....	
<b>430154A</b>	V	<b>FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,N1,A,W2, gerammt</b>						LT PU:43
		L: .....	S: .....	EP: .....	1,00	PA	PP: .....	
<b>4305</b>	V	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme Temporär</b>						
<b>430520A</b>	Z	<b>FRS Einsatzbereich 1</b>						LT PU:43
		<i>Notiz:</i> Temporäres FRS für die Baustelle bis max. 80 km/h. Aufstellung etwa 45° quer zur Fahrbahn. Definitionen und weiter Informationen lt. RVS 05.05.42.						
		L: .....	S: .....	EP: .....	5,00	m	PP: .....	
<b>4306</b>	V	<b>Zubehör</b>						
<b>430601A</b>	V	<b>Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich</b>						LT PU:43
		L: .....	S: .....	EP: .....	6,00	Stk	PP: .....	
LG 43		Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				Summe		.....
<b>47</b>	V	<b>Instandsetzungsarbeiten Bauwerke</b>						
<b>4701</b>	V	<b>Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten</b>						
<b>470104F</b>	V	<b>STB abbrechen Randbalken M3</b>						LT PU:47
		L: .....	S: .....	EP: .....	22,00	m³	PP: .....	
<b>470104K</b>	V	<b>STB abbrechen Bauteil M3:gem. Pläne</b>						LT PU:47
		L: .....	S: .....	EP: .....	6,50	m³	PP: .....	
<b>470126C</b>	V	<b>Beton abtragen vertikal bewehrt 3,5</b>						LT PU:47
		L: .....	S: .....	EP: .....	5,00	m²	PP: .....	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>470126D</b>	V <b>Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470126C</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>470126I</b>	V <b>Az freilegen Bewehrung Pos. 470126C u. 470126G</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>470127C</b>	V <b>Beton abtragen Untersicht bewehrt 3,5</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>470127D</b>	V <b>Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470127C</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	20,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>470127I</b>	V <b>Az freilegen Bewehrung Pos. 470127C u. 470125G</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>470128A</b>	V <b>Az Erschwernisse Beton abtragen Kleinflächen &lt; 4 m2</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	7,00 Stk	PP: .....	
<b>470133A</b>	V <b>Kernb horizontal Beton</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	8,50 m	PP: .....	
<b>470133A1</b>	V <b>Kernb horizontal Beton</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	3,50 m	PP: .....	
<b>470134A</b>	V <b>Kernbohrung vertikal Beton</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	4,40 m	PP: .....	
<b>470137A</b>	V <b>Betonkanten abrunden</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m	PP: .....	
<b>470137B</b>	V <b>Betonixen vorbereiten</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m	PP: .....	
<b>470167A</b>	V <b>Randstein abtr. wegschaffen M1</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m	PP: .....	
<b>470178A</b>	V <b>Bituminöse Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen</b>			LT PU:47
	L: ..... S: ..... EP: .....	200,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>4702</b>	V <b>Ausbau von Brückenausrüstung</b>			

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>470208A</b>	V <b>Geländer ausbauen, laden, wegschaffen, Steher abtrennen M1</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	60,00 m	PP: .....	
<b>470221A</b>	V <b>Ausbauen Abdichtungsentwässerung</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	9,00 Stk	PP: .....	
<b>470223A</b>	V <b>Ausbauen Tagwasserentwässerung</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	3,00 Stk	PP: .....	
<b>4711</b>	V <b>Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung</b>			
<b>471104C</b>	V <b>Beton vertikal Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 2,0</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>471104D</b>	V <b>Beton vertikal Hochdruckwasserstrahlen Abreißfestigkeit 2,0</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>471107C</b>	V <b>Beton Untersicht Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 2,0</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>471109B</b>	V <b>Az Freilegen Korngerüst 3,0 mm</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	40,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>471141A</b>	V <b>Reinigen Bewehrung Sa 2,5</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	80,00 m	PP: .....	
<b>471144A</b>	V <b>Bohrlöcher Steckeisen Kumö. horizontal -20 mm</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	8,00 m	PP: .....	
<b>471146A</b>	V <b>Bohrlöcher Steckeisen Steck Kumö. vertikal -20 mm</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	14,00 m	PP: .....	
<b>4712</b>	V <b>Beton und Mauerwerksinstandsetzung</b>			
<b>471236A</b>	V <b>Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 vertikal M2</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>471236B</b>	V <b>Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	25,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
<b>471237A</b>	V <b>Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 Untersicht M2</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	5,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>471237B</b>	V <b>Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	25,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
<b>471267A</b>	V <b>Bauwerksergänzung Beton mit Schalung</b>		LT PU:47	
	L: ..... S: ..... EP: .....	14,00 m <sup>3</sup>	PP: .....	
<hr/>				
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe	.....	
<b>98</b>	V <b>Regiearbeiten</b>			
<b>9801</b>	V <b>Regie Arbeiter</b>			
<b>980101</b>	V <b>Bauarbeiter Mischpreis</b>		LT PU:98	
	L: ..... S: ..... EP: .....	150,00 h	PP: .....	
<b>9802</b>	V <b>Regie Geräte BGL</b>			
<b>980201</b>	V <b>Anteil Gerätemiete - BGL</b>		LT PU:98	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1 500,00 VE	PP: .....	
<b>980203</b>	V <b>Anteil Betriebsstoffe - BGL</b>		LT PU:98	
	L: ..... S: ..... EP: .....	1 500,00 VE	PP: .....	
<b>9805</b>	V <b>Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen</b>			
<b>980503</b>	Z <b>Baustofflieferungen</b>		LT PU:99	
	<i>Notiz:</i> In VI06 enthalten (LGPosNr. 980501) jedoch für ST5 nicht ausreichend.			
	L: ..... S: ..... EP: .....	2 000,00 VE	PP: .....	
<b>980504</b>	Z <b>Fremdleistungen</b>		LT PU:99	
	<i>Notiz:</i> In VI06 enthalten (LGPosNr. 980502) jedoch für ST5 nicht ausreichend.			
	L: ..... S: ..... EP: .....	2 000,00 VE	PP: .....	
<hr/>				
LG 98	Regiearbeiten	Summe	.....	
<b>Zusammenstellung der Leistungsgruppen</b>				
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007		Summe
01	Projektierung und Bauwerksprüfung			..... EUR

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
02	Baustellengemeinkosten		..... EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		..... EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		..... EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		..... EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		..... EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		..... EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		..... EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		..... EUR
41	Brückenausrüstung		..... EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		..... EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		..... EUR
98	Regiearbeiten		..... EUR
<b>Summe LV</b>			<b>..... EUR</b>