

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
		Ständige Vorbemerkung		
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
02		Baustellengemeinkosten		
0201		Einrichten der Baustelle		
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
0204		Räumen der Baustelle		
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0209		Baustellensicherung		
020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	1,00	PA
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061609A	NZ	Bit. Schichten <=Xcm schn., abst., laden u wegsch.	15,00	m
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601		Vorarbeiten		
260101A	N	Reinigen	6.600,00	m²
260106A	N	Vorspritzen PmB	6.600,00	m²
2602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201B	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm	15,00	m
260202B	N	Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm	1.000,00	m
260204B	N	Fugenanschluss 3,0 cm	1.000,00	m
2613		Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2		
261310B	N	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4, 8cmFahr/Abst	6.600,00	m²
2632		Modifizierte bituminöse Deckschichten m2		
263210A	N	AC11deck,PmB45/80-65,A2,GS, 3cm Fahr/Abst	6.500,00	m²
28		Betondecken, zementstabil. Tragschichten		
2802		Zementstabilisierte Tragschichten		
280201C	N	Zementstab.Tragsch. ST-Z, 25 cm BMV	7.500,00	m²
280210E	N	Zusatzmat. CNR, 0/63 stab.Tragschicht	2.350,00	t
280220A	N	Zement liefern für ST-Z	190,00	t
280225A	N	Az ST abstreu. 6 kg, C90/1 2/4,LA25, PSV44	7.500,00	m²
280230A	N	Entspannungswalzen der stab.Tragsch. ST-Z	7.500,00	m²