

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
00		Ständige Vorbemerkung		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
02		Baustellengemeinkosten		
0201		Einrichten der Baustelle		
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
0204		Räumen der Baustelle		
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0209		Baustellensicherung		
020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen		
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061609A	NZ	Bit. Schichten <=Xcm schn., abst., laden u wegsch.	12,00	m
061617D	N	Abtragsfräsen Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm >1,00-2,50m+ laden	60,00	m²
061618A	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2	4.900,00	m²
061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	256,00	m²
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601		Vorarbeiten		
260103A	N	Spezialreinenigen Hochdruckwasser >= 300 bar	5.900,00	m²
260105A	N	Vorspritzen	1.000,00	m²
260110A	N	Asphaltvlies	4.900,00	m²
2602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201F	NZ	Fugenanschluss selbstklebend 10/65 mm	15,00	m
2604		Einbauerschwerisse geringe Einbaubreite Fahrbahnen		
260401R	NZ	Erschweris Asphalt einbau f. Breiten >1,20-2,60 m, 6,0 cm	150,00	t
2611		Bituminöse Tragschichten nach Tonnen		
261106A	N	AC22trag,70/100,T1,G4,Fahrb./Abst. Einbau-t	150,00	t
2620		Bituminöse Tragdeckschichten m2		
262015C	N	AC16deck,70/100,A5,G7,PSV44, 6cm Fahrb/Abstellst	4.900,00	m²