

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Ausschreibungs LV / Geschlossenes LV

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00	Allgemeine Bestimmungen Version 022 (2021-12)		
00 11	Angebotsbestimmungen		
00 11 06	Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:		
00 11 06 A	Ausscheiden bei Rechenfehlern Ein Angebot wird ausgeschieden, wenn die Summe der Berichtigungen, erhöhend oder vermindern, 2 Prozent oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) beträgt.		
00 11 06 B	Keine Vorreihung korrigierter Angebote Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers erfolgt nicht.		
00 11 09	Alternativ- und Abänderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und als eigene Ausarbeitung einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet werden.		
00 11 09 C	Alternativangebot nicht zulässig Ein Alternativangebot ist nicht zulässig. Begründung: <i>Vergleichbarkeit</i>		
00 11 25	In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie der Unterlage für spätere Arbeiten.		
00 11 25 A	Sicherheit und Gesundheitsschutz Maßnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen. Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält, in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind. Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmenterminen sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert.		
00 12	Umstände der Leistungserbringung		
00 12 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
00 12 01 A	Leistungstermine Termine: Frühhestmöglicher Arbeitsbeginn: <i>Anfang September 2025</i> Verbindlicher Fertigstellungstermin: <i>Ende Dezember 2025</i>		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00 12 01 B	Terminplan einvernehmlich Für Zwischentermine wird nach Auftragserteilung einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt.		
00 12 02	Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.		
00 12 02 A	Örtliche Besonderheiten <i>Örtliche Besonderheiten: Bei den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten handelt es sich um Sanierungsarbeiten in einer im Betrieb befindlichen Berufsschule. Die Baustellenlogistik ist mit der ÖBA und der Direktion der Berufsschule abzusprechen. Auf die, aus Platzgründen sehr eingeschränkte Lagerungsmöglichkeit, wird hingewiesen. Daher ist vor Anlieferung von diversen Materialien, welche gelagert werden müssen, das Einverständnis seitens der ÖBA bzw. Direktion einzuholen. Eventuell entstehende Verzögerungen bzw. Stehzeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Es muss ein ungestörter Betrieb der bestehenden Berufsschule über die gesamte Baudauer aufrecht erhalten werden. Sämtliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen, wie Wasser, Wärme, Strom, usw. sind auch während der Arbeiten für die alle Bereiche aufrecht zu erhalten. Allenfalls erforderliche kurze Unterbrechungen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren und bedürfen ausnahmslos der rechtzeitigen Freigabe des Nutzers. Ebenso sind sämtliche Arbeiten im Bestand rechtzeitig vor Inangriffnahme mit dem Nutzer zu koordinieren und freigeben zu lassen.</i>		
00 12 03	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
00 12 03 A	Besondere Erschwernisse/Erleichterungen <i>Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: Alle Arbeiten sind bei vollem Betrieb der restlichen Berufsschule durchzuführen. Der Betrieb darf in keiner Weise gestört werden, es müssen entsprechend schallgedämmte Geräte und Maschinen verwendet werden. Lärm-, Staub-, Geruchsund sonstige Belästigungen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bei Überschreiten zumutbarer Werte (Entscheidung durch die ÖBA bzw. Direktion) sind die Baumaßnahmen sofort zu unterbrechen. Derartige Arbeiten sind dann zeitlich einzugrenzen und dürfen nur zu bestimmten, von der ÖBA bzw. Direktion angegebenen Zeiten durchgeführt werden. Aus diesem Titel werden dem AN durch entstandene Stehzeiten bzw. Überstundenleistungen keine Mehrkosten vergütet, sondern sind diese in die Einheitspreise einzukalkulieren. Im gegenständlichen Bauvorhaben wird angeraten, vor Angebotslegung eine örtliche Besichtigung durchzuführen, um sich von den örtlichen Gegebenheiten in Kenntnis zu setzen und die Kalkulation dahingehend durchzuführen. Landesberufsschule Pöchlarn Plessersstraße 1, 3380 Pöchlarn Tel. +43 (2757) 2634 (Verpflichtung einer Terminvereinbarung mit der Direktion des Hauses bei Besichtigungswunsch!) Es wird darauf hingewiesen, dass aus dem Titel "Unkerkenntnis der örtlichen Gegebenheiten" keine Mehrkosten akzeptiert werden! LAUFENDER BETRIEB: Es wird explizit darauf hingewiesen, dass sämtliche Abbrucharbeiten während des laufenden Betriebes erfolgen - der AN hat daher größtmögliche Vorkehrungen zu treffen, den laufenden Betrieb nicht zu stören. Eventuell notwendige Abschaltungen von Netzbereichen sind zwingend im Vorfeld mit dem Betrieb abzustimmen - die ÖBA ist darüber im Vorhinein ebenfalls schriftlich zu informieren.</i>		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00 13	Zusammenfassende Beschreibung der Leistung		
00 13 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
00 13 01 A	Beschreibung der Leistung Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: <i>Es ist aufgrund des Alters des Objektes eine brandschutztechnische Sanierung geplant. Diese Sanierung betrifft im ersten Bauabschnitt die Ertüchtigung der Brandabschnitte, die Adaptierung der Fluchtwegsbeleuchtung, die Installation einer Sicherheitsbeleuchtung sowie den Tausch bzw. den Einbau von neuen Brandschutztüren und -portalen. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich über den Nordtrakt, dieser wiederum gliedert sich in Hauptstiegenhaus, östlich angrenzenden Direktionstrakt, westlich angrenzenden Klassentrakt und südlich angrenzenden Klassentrakt. Erdgeschoß: Es werden im Hauptstiegenhaus im Eingangsbereich die bestehenden Portale bzw. Verglasungen gegen neue getauscht. Ebenso erfolgt der Einbau eines barrierefreien Zuganges zum Stiegenhaus von Aussen. Zusätzlich werden diverse bestehende Türen auf neuen Türen in Brandschutzqualifikation getauscht und das bestehende Holzgeländer der Haupttreppe gegen ein neues, nicht brennbares Geländer getauscht. Westlich angrenzend erfolgt der Einbau eines neuen Brandschutzportals als Abgrenzung zum westlichen Trakt. Südlich angrenzend ans Hauptstiegenhaus erfolgt der Tausch bzw. die Neuinstallation von Brandschutzportalen zur Abgrenzung des „Automatenraums“ und der Zentralgarderobe. Weiters erfolgt in der Zentralgarderobe die Herstellung eines neuen Windfanges zur Erschliessung des angrenzenden Treppenhauses direkt ins Freie. Östlich angrenzend erfolgt der Einbau eines neuen Brandschutzportals zur Abgrenzung des östlichen- bzw. Direktionstraktes. Östlich außen vorgelagert erfolgt der Bau einer neuen außenliegenden Fluchttreppe die als neuer Fluchtweg des darüber liegenden Klassentraktes dient. 1.Obergeschoß: Im Hauptstiegenhaus werden, analog zum EG diverse Türen gegen neue Brandschutztüren getauscht, ebenso erfolgt der Einbau von Brandschutzportalen in die östlich und westlich angrenzenden Trakte. Zusätzlich wird im östlich gelegenen Klassentrakt eine Klasse umgebaut, damit die neu errichtete außen situierte Fluchttreppe durch den neu entstandenen Gang erschlossen werden kann. 2. und 3. Obergeschoß: Im 2. und 3. Obergeschoß finden dieselben Änderungen wie im 1. Obergeschoß statt. Zusätzlich zur baulichen Einreichung wurde ein Brandschutzkonzept erstellt, welches den Einreichunterlagen beiliegt. Ebenso eine elektrotechnische Einreichbeschreibung welche die elektrotechnischen Maßnahmen beinhaltet. .</i>		
00 14	Allgemeine Bestimmungen Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.		
00 14 04	Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.		
00 14 04 A	Bestimmungen EVU Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: <i>Netz Niederösterreich GmbH EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf</i>		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00 14 04 B	Bestimmungen Wasserversorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: <i>Stadtgemeinde Pöchlarn Kirchenplatz 1 3380 Pöchlarn</i>		
00 14 04 C	Bestimmungen Abwasserentsorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: <i>Stadtgemeinde Pöchlarn Kirchenplatz 1 3380 Pöchlarn</i>		
00 16	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall		
00 16 01	Als Vertragsbestandteile gelten:		
00 16 01 A	SiGe-Plan verbindlich Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: <i>Juli 2025</i>		
00 16 02	Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.		
00 16 02 A	Abfallnachweis AN Sonstige Angaben: <i>Sofern in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, geht das Eigentum der Abfälle mit dem Abtransport durch den AN auf diesen über. Der AN entbindet den AG von allen verwaltungsrechtlichen Pflichten im Bereich des Abfallrechts. Der AN gilt als Abfallbesitzer im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG). Insbesondere die Bestimmungen des AWG inklusive aller Verordnungen und Normen sowie die Bestimmungen des Altlastensanierungsgesetzes sind somit, soweit sie das Bauvorhaben betreffen, vom AN zu erfüllen. Ausgenommen davon sind ausschließlich die den AG als Abfallerzeuger betreffenden Pflichten. Der AN hat dem AG die gesetztes- und vertragskonforme Sammlung und Behandlung von Abfällen nachzuweisen. Der Nachweis ist jedenfalls spätestens binnen 3 Werktagen (Montag - Freitag) nach Aufforderung zu erbringen. Im Fall der Übergabe an einen Sammler ist auch die gesetztes- und vertragskonforme Weitergabe an einen befugten Behandler und die gesetzteskonforme Behandlung nachzuweisen. Im Fall einer Vorbehandlung der Abfälle ist auch die nachfolgende Verwertung und/oder die Weitergabe an einen zur Deponierung befugten Behandler und die gesetztes- und vertragskonforme Deponierung nachzuweisen.</i>		
00 16 10	Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten trifft der Auftragnehmer insbesondere folgende Feuerschutzmaßnahmen ohne gesonderte Vergütung		
00 16 10 A	Feuerschutz <i>-) Feuerlöscher den Flächen entsprechend für Unterkünfte, Büros, Lager, Werkstätten, etc. -) Feuerlöscher plus Wasserkübel an allen Arbeitsstellen mit offener Flamme, Heizkessel u.dgl. leicht entzündbaren Materialien -) alle weiteren Brandschutzmaßnahmen gemäß Gesetzen, insbesondere BauV 5. Abschnitt "Brandschutzmaßnahmen", Verordnungen, Vorschriften in Bescheiden etc. -) Es sind die OIB-Richtlinien bzw. die Landesbauvorschriften einzuhalten.</i>		
00 16 22	Hinsichtlich der Abfall- und Schutttrennung und deren Entsorgung, der Reinigung sowie für Bauschäden wird vereinbart: Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte selbst von der Baustelle zu entfernen. Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in größeren Mengen anfallen, z.B. nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe) sind zu entsorgen.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Der AN trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten für das Trennen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die Einheitspreise einzukalkulieren.		
00 16 22 A	Klärung Positionen vor Abgabe LV Sollten im Leistungsverzeichnis unklare Positionen vorhanden sein, sind diese vor LV-Abgabe durch den Auftraggeber klarzustellen. Sollte der Auftragnehmer keine Einwände gegen diese Positionen haben, gelten diese als klargestellt.		Z
00 16 22 D	Bedenken zur Ausführung Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen eine geplante/vorgesehene Ausführung, gegen die Verwendung zum Einbau vorgesehener oder bereits gelieferter Werkstoffe, Materialien, Erzeugnisse, Bauteile etc. oder gegen die Vorleistungen anderer Gewerke, so hat er seine Bedenken unverzüglich, schriftlich, mit Begründung dem Auftraggeber mitzuteilen. Das Schreiben hat einen Lösungs- bzw. Verbesserungsvorschlag zu enthalten und allfällige Mehr- oder Minderkosten sind anzuführen. Davon betroffene Leistungen/Arbeiten sind, wenn bereits begonnen, einzustellen bis Einigung mit dem AG und gegebenenfalls anderen betroffenen Gewerken hinsichtlich der Ausführung erzielt ist. In jedem Fall haftet der AN für seine Leistungen und Lieferungen alleine und in vollem Umfang. Der AN ist einerseits verpflichtet entsprechende Vorleistungen für andere Gewerke zu erbringen, als auch andererseits die Vorleistungen anderer Gewerke auf deren Eignung für seine Leistungserfüllung zu prüfen. Allfällige Mängel von Vorleistungen sind der ÖBA schriftlich mitzuteilen. Der AN haftet für Terminverzögerungen und Mehrkosten, welche aus einer nicht, oder zu spät durchgeführten Prüfung der Vorleistungen entstehen.		Z
00 50	Wählbare Vorbemerkungen LV Die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe geforderten Leistungen, Erschwernisse, Qualitätsstandards und dgl. sind für den gesamten Leistungsumfang (gesamtes Leistungsverzeichnis) einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.		Z
00 50 01	Zusatz-, bzw. Nachtragsleistungen Zusatz- bzw. Nachtragsleistungen aufgrund von Leistungsänderungen wie: Mengenmehrungen, Varianten zu beauftragender Leistungen, weiteren Nutzerbedarf, Änderungen aufgrund von Planänderungen usw., die zu einer Kostenerhöhung des Gesamtauftrages führen könnten, sind ehestens, d.h. unmittelbar bei Erkennen des Mehrbedarfes, jedenfalls aber vor Erbringung dieser Zusatzleistungen der zuständigen ÖBA nachweislich bekannt zu geben und dieser hierüber ein Nachtrags- bzw. Zusatzoffert zur Prüfung vorzulegen. Zum Nachweis der Preiserstellung auf Preisgrundlage und Preisbasis des Hauptoffertes sind dem Nachtrags- bzw. Zusatzoffert geeignete Preis- und Kalkulationsnachweise beizulegen. Der AG behält sich bei Leistungsänderungen größeren Umfanges jedenfalls die Durchführung eines eigenen Vergabeverfahrens vor.		Z
00 50 02	Kostenverfolgung Der AN hat für seine Leistungen eine positionsweise monatliche Kostenverfolgung für die Hauptpositionen in Tabellenform zu führen. Die positionsweise Kostenverfolgung ist in Tabellenform der ÖBA vorzulegen und zumindest mündlich zu erläutern. Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme, infolge Änderung von Mengen oder vereinbarter Leistungen, überstiegen wird, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unbeschadet seines Entgeltanspruches umgehend mitzuteilen.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Die Kosten sind gemäß Kostengliederung des AG auf die jeweiligen Kostenstellen aufzuteilen. Die Kostengliederung des AG ist rechtzeitig vom AN anzufordern. Die wesentlichen Inhalte der positionsweisen Kostenverfolgung sind je Hauptposition und für die Summe der Kleinpositionen: - Plankosten lt. Auftrags- Leistungsverzeichnis - Massenmehrungen bzw. Minderungen mit Angabe der Gründe - Stand der ausgeführten Leistung - Stand der abgerechneten Leistungen - strittige Leistungen - Ansätze für Unvorhergesehenes Die Liste der Kostenverfolgung, welche im Detail mit der ÖBA zu besprechen ist, hat folgende Angaben zu beinhalten: - Auftragsnummer bzw. Datum des Auftrages - Gewerkecode - Auftragssumme - Zusatzaufträge einzeln aufgelistet - Anmerkung ob Zusatzangebote geprüft, anerkannt oder abgelehnt wurden - anerkannte Zusatzangebote - bisher abgerechnete Summe - bisher anerkannte Summe		
00 50 03	Naturmaße, Meterrisse, Werkszeichnungen Die als Ausführungsunterlagen aufliegenden Pläne entlasten den AN keinesfalls von folgender Pflicht: Für alle auszuführenden Arbeiten hat der AN vor Beginn seiner Arbeit - Naturmaß zu nehmen (soweit erforderlich) - vorhandene Meterrisse auf ihre Richtigkeit zu prüfen, diese zu übernehmen und zu halten, - bei festgestellter Unrichtigkeit diese sofort der ÖBA zu melden und umgehend zu klären. - Werkszeichnungen im geeigneten Maßstab (1:1, 1:2, 1:5, 1:10), anzufertigen und diese dem Architekten/TGO vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen. Falls es aufgrund des Bauablaufes erforderlich ist, nach Planmaßen zu produzieren, so ist der AG/ÖBA/GP diesbezüglich rechtzeitig zu informieren; entsprechende Einbautoleranzen sind zu berücksichtigen. Die Richtigkeit der auszuführenden Konstruktionen in statischer und konstruktiver Hinsicht, bzw. in Hinblick auf alle Anschlüsse hat allein der AN zu verantworten.		Z
00 50 04	Verfügbarkeit von Beilagen zum LV Zu dieser Leistungsbeschreibung sind Beilagen als Vertragsbestandteile zu beachten. Der sich aus den Unterlagen ergebende Mehraufwand zur Gewährleistung eines optimalen Bauablaufs ist in den Einheitspreisen einkalkuliert und wird nicht gesondert vergütet.		Z
00 50 05	Regieleistungen Vor Ausführung von Regieleistungen muss prinzipiell ein Regieauftrag vorliegen. Der AN hat den entsprechenden Regieantrag schriftlich bei der zuständigen ÖBA zu beantragen, wobei der für die Regieleistungen erforderliche Zeitaufwand und die Gesamtschätzkosten anzugeben sind. In Abänderung zur ÖNORM B2110 sind angehängte Regieleistungen nicht in eigenständigen Regierechnungen, sondern in den gewerkezugehörigen Teil-, Teilschluss- und Schlussrechnungen abzurechnen. (Von dieser Regelung ausgenommen sind zuordenbare und nicht zuordenbare Bauschadens-Regierechnungen).		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Ergänzend zu den Bestimmungen der Leistungsgruppe "Regieleistungen" wird vereinbart, dass Regieleistungen nur dann anerkannt werden, wenn bei der Prüfung durch die zuständige ÖBA festgestellt wird, dass die zugrunde liegende Leistung nicht nach Einheitspreisen abzurechnen ist.		
00 50 07	Angaben z.Leistungsbeschreib. In den Positionstexten fehlende Maßangaben sind den Planbeilagen zu entnehmen. Achtung: Die Planbeilagen zum LV sind gegebenenfalls Verkleinerungen und daher nicht maßstabsgetreu. Wenn in den Positionstexten und/oder Planbeilagen nicht sämtliche Angaben über die Einzelteile der auszuführenden Elemente festgelegt sind, versteht sich das Angebot für die komplette funktionsfähige Herstellung der Elemente mit allen Anschlüssen an das Bauwerk. Lediglich als ausdrücklich "bauseits beige stellt" bezeichnete Leistungen sind nicht Bestandteil dieses LV.		Z
00 50 08	Prüfung des Untergrundes Vor Beginn der Montagearbeiten hat der AN den Untergrund zu prüfen und Mängel, die eine ausschreibungs- und normgerechte Ausführung seiner Arbeiten beeinträchtigen, der ÖBA und dem Architekten/TGO schriftlich bekanntzugeben. Die Prüfungen haben so zeitgerecht zu erfolgen, dass trotz eventuell notwendiger Ausbesserungs-, Sanierungs- bzw. sonstiger Vorbereitungsarbeiten die Arbeiten des AN termingerecht durchgeführt werden können.		Z
00 50 09	Reinigung Erfüllungsort Reinigung des Erfüllungsortes: Es gilt als vereinbart, dass die Erfüllungsorte im gereinigtem Zustand hinterlassen werden. Hierzu zählt insbesondere der Abtransport und die Entsorgung von Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc. Der Abtransport und die Entsorgung von Restmengen hat sofort nach Beendigung der Arbeiten zu erfolgen. Der Abtransport und die Entsorgung von Abfällen und Verpackungsmaterial hat täglich zu erfolgen. Die Kosten für Abtransporte und Entsorgung von Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc. sowie organisatorische Umlagerungen im Bereich der Baustelle sind integrierender Bestandteil des Auftrages und in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Auftraggeber weist darauf hin, dass auch in Bezugnahme auf das Bauarbeiter Koordinationsgesetz die ÖBA dazu angehalten ist bei nicht Einhaltung dieses Vertragsbestandteiles die Kosten für den Abtransport und die Entsorgung von Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc. sowie Zwischenreinigungen durch Dritte im Rahmen der Bauschadensabwicklung weiter zu verrechnen.		Z
00 50 11	Meldung von Sicherheitsmängel Der AN hat offensichtliche, augenscheinlich wahrnehmbare Sicherheitsmängel unverzüglich dem Baustellenkoordinator bzw. der ÖBA mitzuteilen. Dies betrifft besonders die Bereiche des Zutritts der Baustelle und seines Arbeitsbereiches sowie den Arbeitsbereich des AN selbst. Unterläßt der AN diese Warnung so kann von ausreichender Sicherheit der Arbeitsumgebung für den AN ausgegangen werden.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00 50 12	Ordnung auf der Baustelle Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Bauzeit mindestens täglich und nach Fertigstellung seiner Arbeiten die Baustelle und Zufahrten von allen durch ihn verursachten Verunreinigungen zu säubern und das angefallene Material abzutransportieren. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird die Reinigung durch Dritte auf Kosten des AN durchgeführt und von der nächsten Abschlags- bzw. der Schlussrechnung in Abzug gebracht.		Z
00 50 13	Haftung der Vertragspartner Die Haftung für die Baustelle und für die dort gelagerten Materialien aller Art gegen Diebstahl und Beschädigung bis zur Übernahme der vertragsgemäßen Leistungen durch den AG ist Sache des AN. Der AN verpflichtet sich ausdrücklich, den AG gegenüber allen Ansprüchen Dritter schad- und klaglos zu halten. Dies gilt besonders für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen an den Baustellen, für die Durchführung aller erforderlichen Absperrungen, für die ausreichende Beleuchtung und besonders für die Sicherheit der Bewohner und Anrainer.		Z
00 50 14	Überprüfung der Projektunterlagen Überprüfen der vorhandenen Projektunterlagen auf Übereinstimmung und Mängel, sowie Differenzen betreffend der ÖNORMEN, Bestimmungen der Baubehörde oder des Baubescheides und SHG-Auflagen, sowie der technischen Bestimmungen für Hochbau sowie der TRVB s. Bei Ungereimtheiten ist unverzüglich rechtzeitig die ÖBA zu unterrichten.		Z
00 50 15	Arbeiten mit Lärm-, Staub- u. Geruchsentwicklung Sämtliche Arbeiten bei denen mit Lärm-, Staub- und Geruchsentwicklung zu rechnen ist: z.B. Stemmen, Bohren, Schleifen und Schneiden sind bei der ÖBA 1 Woche vor Beginn anzukündigen. Die ÖBA wird in Abstimmung mit der Heimverwaltung einen Zeitplan für die Durchführung der Leistung festlegen. Vorgegebene Termine sind für den AN verpflichtend. Dabei zwangsläufig entstehende Arbeitsunterbrechungen bzw. zeitspezifische Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet und sind in der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen. Im Zuge der Bauausführung behält sich der AG das Recht vor, die Bauarbeiten für einen gewissen Zeitraum durch besondere Umstände des Heimbetriebes unterbrechen zu lassen (bis zu einer Woche), ohne dass ihm daraus zusätzliche Kosten aufgrund der Stillliegezeiten entstehen. Diese sind mit den Einheitspreisen abgegolten.		Z
00 50 17	Zufahrt, Flächen und Lagerung Sämtliche behördlichen und sonstigen Genehmigungen sind für Zu- und Abfahrtsregelung, Schwer- und Sondertransporte, Lagerplätze usw. vom AN zeitgerecht zu veranlassen, durchzuführen, mit dem AG abzustimmen und werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche vom AN benutzten Flächen (auch Zufahrt) sind bei Beschädigung und Verunreinigung umgehend instand zu setzen bzw. zu reinigen und alle hierzu erforderlichen Abnahmen zu erwirken, widrigenfalls werden diese Maßnahmen auf Kosten und Gefahr des AN durch den AG veranlasst. Alle Baustelleneinrichtungen, Lagerungen etc. sind in genauer Abstimmung mit allen zuständigen Behörden und mit Freigabe des AG zulässig. Stellt der AG dem AN Räume bzw. Flächen zur Verfügung (kein Rechtsanspruch), so hat der AN für die Absicherung seiner Materialien, Geräte etc. selbst zu sorgen. Der AN hat, auch in zur Verfügung gestellten Bereichen, für angeordnete Umlagerungen, Räumungen, Änderungen etc. sofort und ohne gesonderte Vergütung zu sorgen, widrigenfalls kann dies vom AG auf Kosten und Gefahr des AN vorgenommen werden. Über Anordnung des AG sind die zur Verfügung gestellten Flächen prompt zu räumen, Instand zu setzen und in gereinigtem und ordentlichen Zustand zu		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

übergeben.
Sofern vom AN Fremdgrundstücke oder öffentliches Gut für Bauzwecke beansprucht werden, hat der AN alle erforderlichen, auch behördlichen Bewilligungen rechtzeitig zu erwirken und alle hieraus aus der Benützung, eventuelle Auflagen, Räumung, Instandsetzung oder Ähnlichem resultierenden Kosten zu tragen. Die Belastbarkeit von Decken und konstruktiven Bauteilen ist auch bei Zwischenlagerungen von Material und Aufstellen von Gerüsten zu beachten.
Für alle aus der Nichteinhaltung dieser Bestimmung resultierenden Schäden haftet der AN in vollem Umfang.
Der AN beachtet nachfolgende Angaben des AGs über die Einschränkungen der Zufahrt, Lager- und Montagebereiche: Für die Zufahrts- und Lagermöglichkeiten im Baustellenbereich ist das Einvernehmen mit der ÖBA herzustellen.
Einschränkungen durch vorhandene Baustelleneinrichtungen anderer AN sind zu beachten.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit den vorgegebenen Platzverhältnissen unbedingt das Auslangen gefunden werden muss. Sich daraus ergebende Erschwernisse und Kosten im Zuge der Bauausführung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

01	Baustellengemeinkosten Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Allgemeines: Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten. 2. Vorhalten: Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist. 3. Stillliegezeiten: Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.	V
01 10	Beweissicherung und Sonstiges	V
01 10 03	Einbauten und Beweissicherung.	V
01 10 03 D	Beweissicherung AN Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder Rechte (z.B. Quellen und Fischteiche) oder des Zustandes von benachbarten Gebäuden durch den Auftragnehmer, zur späteren Feststellung etwaiger Bauschäden, die durch die Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein des Eigentümers. Die Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber übergeben. Betrifft Bauteil(e): <i>Aussenfassade Bereich Haupteingang, Bereich neue Fluchttreppe, Innenbereich EG - 3.OG von Windfang, Halle, Stiegenhaus, udgl.</i>	V

Lohn : _____
Sonstiges : _____

1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 10	Beweissicherung und Sonstiges		
01 11	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.		V
01 11 01	Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.		V
01 11 01 A	Einrichten der Baustelle Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 11 01 B	Räumen der Baustelle Räumen (Abbauen und Abtransportieren).		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 11 02	Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Gerätekosten und sonstige Kosten der Baustelle. Die einzelnen Kosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt (durchschnittliche Kosten je Woche).		V
01 11 02 A	Kosten eigene Baubetrieb Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der Baubetriebszeit.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	13,00 Wo Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 11 02 B	Kosten eigene Stillliegezeit Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der Stillliegezeit.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	2,00 Wo Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 11 02 C	Kosten SiGe Baubetrieb Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Baubetriebszeit.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	13,00 Wo Einheitspreis : _____ EUR _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 11 02 D	Kosten SiGe Stillliegezeit Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Stillliegezeit. Lohn : Sonstiges : 2,00 Wo Einheitspreis : EUR		V
01 11	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten		
01 12	Sonderkosten der Baustelle		V
01 12 01	Sonderkosten der Baustelle.		V
01 12 01 C	Bauführer u.-bestätigung gem. NÖ Bauordnung Die Tätigkeit des Bauführers umfasst die Aufgaben als übergeordnetes Organ auf der Baustelle, wobei die Haftung gemäss NÖ BO Paragraph 25 uneingeschränkt bleibt, sowie die Ausstellung der Bescheinigung über die bewilligungsgemäße Ausführung des Bauwerks lt. NÖ BO Paragraph 30 zu erstellen für das Bauwerk (Gebäude) und sämtliche Außenanlagen. Es wird auf die im Bewilligungsbescheid angeführten Aufgaben des Bauführers hingewiesen. Zusammenführen und Überprüfen aller im Baubewilligungsbescheid geforderten Auflagenpunkte, Baubeginnsmeldung, Bauführerbestätigung, Fertigstellungsmeldung, etc. Lohn : Sonstiges : 1,00 PA Einheitspreis : EUR		Z
01 12	Sonderkosten der Baustelle		
01 13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.		V
01 13 00	Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		V
01 13 00 A	Einrichtungen f.d.eigenen Bedarf u.Dritte Einrichtungen für den eigenen Bedarf (Auftragnehmer) und Dritte (andere Auftragnehmer des Auftraggebers). Betrifft Position(en): 01 13 07 A bis C		V
01 13 00 B	Einrichtungen f.d.eigenen Bedarf Einrichtungen für den eigenen Bedarf (Auftragnehmer). Betrifft Position(en): 01 13 05 A bis C		V
01 13 02	Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrain, einschließlich Türen oder Tore.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 13 02 A	Bauzaun		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	100,00 m	Einheitspreis	: EUR
01 13 02 B	Bauzaun vorhalten		V
	Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m x Wochen).		
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	1 040,00 VE	Einheitspreis	: EUR
01 13 04	Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom Auftraggeber angegebenen Stelle.		V
01 13 04 A	Baustromverteiler		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	4,00 Stk	Einheitspreis	: EUR
01 13 04 B	Baustromverteiler vorhalten		V
	Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	52,00 VE	Einheitspreis	: EUR
01 13 05	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegedämmt, zur Verwendung als Aufenthaltsraum (Aufenth.) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.		V
01 13 05 A	Cont.Stand.Aufenth.		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	1,00 Stk	Einheitspreis	: EUR
01 13 05 B	Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Baubetrieb		V
	Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	13,00 VE	Einheitspreis	: EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 13 05 C	Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Stillliegezeit Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 VE Einheitspreis : _____ EUR _____	V
01 13 07	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m) einschließlich Zwischenwände, Türen mit Beschlägen, wärme gedämmt, zur Verwendung als Sanitärräume (Sanitär) mit Sanitärgegenständen (einschließlich Duschen) und Installationen (Kalt- und Warmwasser, Beleuchtung), betriebsbereit montiert und angeschlossen, gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.		V
01 13 07 A	Cont.Stand.Sanitär Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		V
01 13 07 B	Cont.Stand.Sanitär vorhalten Baubetrieb Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 13,00 VE Einheitspreis : _____ EUR _____	V
01 13 07 C	Cont.Stand.Sanitär vorhalten Stillliegezeit Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 VE Einheitspreis : _____ EUR _____	V
01 13 13	Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.		V
01 13 13 A	Chem.Toiletten Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		V
01 13 13 B	Chem.Toiletten vorhalten Baubetrieb Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher Reinigung und Verbrauchsmaterial (z.B. Toilettenpapier, Handtücher). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 13,00 VE Einheitspreis : _____ EUR _____	V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 13 15	Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege im Freien (z.B. Wege, Straßen, Lagerplätze). Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 7 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.		V
01 13 15 C	Beleuchtung im Freien Baustellenbereich Innenhof vor Direktion, ca. 200m2 Grünfläche, inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer. Abgerechnet als Pauschale.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 13 16	Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege in Gebäuden (z.B. Flure, Schleusen, Treppenhäuser, Tiefgaragen, Keller). Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 15 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.		V
01 13 16 C	Beleuchtung in Gebäude Stiegenhausbereich EG - 3.OG inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer. Abgerechnet als Pauschale.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 13 20	Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem vom Auftragnehmer festgestellten Erfordernis. Tragkonstruktionen, nach Wahl des Auftragnehmers, sind in den Einheitspreis einkalkuliert.		V
01 13 20 C	Verkehrszeichen Parkverbot inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer. Abgerechnet als Pauschale.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 13 21	Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder der Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen oder Gerüsten, einschließlich Tragkonstruktionen montiert. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Tafel angegeben.		V
01 13 21 K	Hinweistafel b. 0,5m2 Baustellenbereich inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer. Abgerechnet als Pauschale.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 13 30	Baustellensicherung mit Warnleuchten gemäß den geltenden Vorschriften (z.B. zur Sicherung von Gerüsten, vorspringenden Einrichtungen) bei Dunkelheit, mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb, nach Wahl des Auftragnehmers.		V
01 13 30 C	Warnleuchten Baustellenbereich Bauzaun im Parkplatzbereich Plessersstraße inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer. Abgerechnet als Pauschale.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____	EUR _____	
01 13 32	Provisorische Wasserentnahmestelle oder Anschlussmöglichkeit, einschließlich der Anschluss- und Versorgungsleitungen bis zum vorhandenen Netz im Baustellenbereich und eines Wasserzählers. Die Wasserleitungen müssen nicht frostsicher verlegt werden. Antragstellungen und Prüfgebühren sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.		V
01 13 32 C	Wasseranschluss DN25 Entnahmestelle in LBS Pöchlarn inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer. Abgerechnet als Pauschale.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____	EUR _____	
01 13 39	Baustellenzugang - Plateaugerüst. Herstellen eines Baustellenzuganges für 1.OG, 2.OG und 3.OG aus Fertigteil-Gerüstteilen oder Holzteilen lt. stat. Erforderis. Plateau 1: Höhe ca. 3,30m ü. GOK (1.OG) Plateau 2: Höhe ca. 7,10m ü. GOK (2.OG) Plateau 3: Höhe ca. 10,90m ü. GOK (3.OG) Zugangsplattform, Größe min. 3,00x2,00m (Ausladung) inkl. 3 seitiger Umwehrung. Schutzdachkonstruktion über Plateau 3, Ausladung ca. 1,5m, (Die Plateaukonstruktion ist selbsttragend auszuführen) sowie Treppentrum von GOK ca. -0,50m bis +10,90m mit 3 Zugangsniveaus. Nutzung als Baustellenzugang und Materialan-, und abtransport. Inkl. Rückbau nach Fertigstellung.		Z
01 13 39 A	Baustellenzugang		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____	EUR _____	
01 13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 17	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen 1. Herstellen (Leistungsumfang): Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet. 2. Einkalkulierte Leistungen: Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert. 2.1 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 2.1.1 Verwerten oder Deponieren: Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über. Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. 2.2 Zwischenlagern: Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. 2.3 Transport: Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.		V
01 17 01	Staubdichte, provisorischen Trennwand im Gebäude, einschließlich Entsorgen.		V
01 17 01 A	Prov.Trennwand/Staubvorhang auf Holzrost Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion, überspannt mit einer bewehrten PE-Folie, die Stöße mit 10 cm Überdeckung auf einer Holzunterlage mit Heftklammern befestigt. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 30,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		V
01 17 01 B	Prov.Trennwand staubdicht m.Plattenbelag Bestehend aus einer Unterkonstruktion mit einem Plattenbelag, Plattendicke mindestens 12 mm. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 30,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		V
01 17 01 C	Prov.Trennwand staubdicht m.Gipsbauplatten Bestehend aus einer Ständerkonstruktion, einseitig beplankt mit Gipsbauplatten, Plattendicke mindestens 12 mm.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 17 02	Aufzahlung (Az) auf provisorische staubdichte Trennwände im Gebäude.		V
01 17 02 A	Az prov.Trennwand stoßfest Für eine stoßfeste Ausführung.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 17 02 B	Az prov.Trennwand f.Tür+Schloss Für eine Tür bis 3 m2 Stocklichte, sperrbar mit Zylinderschloss, einschließlich Beistellen von drei Schlüsseln.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 17 03	Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen.		V
01 17 03 C	Fußbodenschutz Hartfaserplatten Mit einer Lage Hartfaserplatten, stumpf gestoßen.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	250,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 17 11	Provisorische Verschalung von Öffnungen in Außenwänden, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Verschalung angegeben.		V
01 17 11 B	Verschalung witterungsdicht 3-5m2 Herstellen einer Wind-, und Regenfesten Verschalung in neu hergestellten Außenwanddurchbrüchen samt versperrbarer Tür (DL 100/200). Ohne Unterschied des Geschoßes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 17 11 C	Verschalung witterungsdicht 55-65m2 Herstellen einer Wind-, und Regenfesten Verschalung nach Abbruch von Alu-Portalen in Außenwänden im EG samt versperrbarer Tür (DL 100/200).		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 17 21	Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Türen) gegen Verschmutzung durch Abdecken und Befestigen der Abdeckung, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der abzudeckenden Fläche angegeben.		V
01 17 21 A	Schutz von Fenster-Tür b.2m2		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 17 21 B	Schutz von Fenster-Tür ü.2-4m2		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	15,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 17 21 D	Schutz von Fenster-Tür ü.6-8m2		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	9,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 17 21 E	Schutz von Bauteilen		V
	Bauteile: auf Anordnung des AG		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 17	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen		

01 19	Schutzmaßnahmen gegen Absturz	V
	1. Begriffe: Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.	
	2. Herstellen (Leistungsumfang): Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.	
	2.1 Auf- und Abbauen (Herstellen): Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).	
	3. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Beistellen statischer Nachweise - wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
01 19 01	Begehbare, unverschiebliche provisorische Abdeckung (z.B. auf Schächten, Deckenöffnungen, Gruben, Vertiefungen). Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Abdeckung angegeben.		V
01 19 01 A	Abdeckung b.1m2		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 19 01 B	Abdeckung b.1m2 vorhalten		V
	Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	6,00 VE Einheitspreis : _____ EUR _____		
01 19	Schutzmaßnahmen gegen Absturz		
01	Baustellengemeinkosten		

02	Abbruch Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Abbrechen, Abschlagen: Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet. 2. Auslösen, Demontieren: Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. 3. Verwerten oder Deponieren: Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. 4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb: Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden. Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer. 5. Transport: Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften. 6. Nachweise: Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben. 7. Stoffgruppen und Schlüsselnummern: - Betonabbruch (SN 31427) - Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)	V
----	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

- behandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
- unbehandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
- Metallabfälle (SN 35103 oder SN 35105)
- Baustellenabfälle (SN 57118 oder SN 57119 oder SN 91206, 91207, 91401)
- mineralischer Bauschutt (SN 31409)
- Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31416) als nicht gefährlicher Abfall
- Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
- Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
- Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31437g) als gefährlicher Abfall (g.A)
- Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als gefährlicher Abfall (g.A)
- Asbestabfall (SN 31412g oder 31437g)

7.1 Gefährlicher Abfall (g.A):

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

8. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

9. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Bauteilhöhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontieren Bauteilen
- ein etwaiges Zerkleinern für den Transport
- das Abbrechen von Bauteilen mit möglichster Schonung der verbleibenden Teile und des Untergrundes
- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz
- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von Bauteilen

10. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

11. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport +

Verwerten/Deponieren/Entsorgen

(ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):

Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung. - Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. - Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist. 12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden (ULG 02.91 Vertragsbestandteil): Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden: - Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung. - Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. - Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.		
02 11	Abbruch Fundamente und Wände Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuzüglich 2 cm je verputzter oder verfließter Seite, im festen Zustand abgerechnet.		V
02 11 02	Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.		V
02 11 02 E	Hohlziegel/Hohlblockmwk.abbr.ü.15cm Aus Hohlziegeln oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt (Hohlblockmwk.). Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 3,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
02 11 03	Wände und Pfeiler aus Beton abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.		V
02 11 03 D	Mantelbeton-Wand abbr.ü.15cm Aus Mantelbeton, einschließlich Systembewehrung. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 3,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
02 11 05	Aufzahlung (Az) auf Abbrechen (abbr.) von Fundamenten, Mauerwerk und Wänden über 15 cm Rohbaudicke, für ein Einzelausmaß bis 1 m³		V
02 11 05 A	Az Mauerwerk abbr.b.1m3 Bei Mauerwerk (außer Beton oder Naturstein).		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR		
02 11 05 D	Az Beton-Wand abbr.b.1m3 Aus Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton), ohne Unterschied der Festigkeit.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR		
02 11 09	Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen Gipsdielen- und Betonwände), abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m². Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.		V
02 11 09 F	Zwischenwand abbr.ü.15-20cm Dursolmauerwerk Verputzt. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	20,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
02 11	Abbruch Fundamente und Wände		
02 13	Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen 1. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: 1.1 Abbruch von Bekleidungen: Beim Abbruch von Bekleidungen ist das mit dem Putzuntergrund bündige Abschneiden von Halterungen (dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre) in die Einheitspreise einkalkuliert. 1.2 Abschlagen des Verputzes von Wänden (die nicht abgebrochen werden): Beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden ist das Auskratzen der Mauerwerksfugen und das Reinigen der Flächen in die Einheitspreise einkalkuliert. 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Das Ausmaß beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden, wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.		V
02 13 01	Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der Anzahl der Lagen) angegeben.		V
02 13 01 C	Wand-Innenputz b.25mm abschl. Aus Mörtel, ausgenommen Zementmörtel. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
02 13 01 G	Wand-Innenputz b.25mm+LB-Pl.b.2,5cm abschl. Einschließlich Putzträger aus Holzwolleleichtbauplatten bis 2,5 cm dick. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	15,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
02 13 07	Außenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden) aus Mörtel bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.		V
02 13 07 H	Außenputz b.35mm abschl. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	60,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
02 13 14	Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).		V
02 13 14 E	Innenwandbekleidung+Dünnbett abschl. Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Dünnbett mit Unterputz. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
02 13 16	Deckenbekleidungen (D-bekl.) einschließlich Unterkonstruktion (UK) aus Metall abbrechen (abbr.).		V
02 13 16 E	Deckenbekleidung GB-Platten+UK abbr. Untersicht aus Gipsbauplatten (GB-Platten) 1fach. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
02 13 16 F	Deckenbekleidung Weichfaser+UK abbr. Untersicht aus Weichfaser oder sonstigen mineralischen Faserplatten. Weichfaserplatten alsgefährlicher Abfall (KMF). Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	60,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 13 16 G	Deckenbekleidung Holz+UK abbr. Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	890,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 13	Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen		
02 14	Fußböden und Unterböden abbrechen Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.		V
02 14 03	Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, abbrechen (abbr.).		V
02 14 03 C	Bodenbelag+Sockelleiste abbr. Einschließlich der Sockelleisten ohne Reinigen des Untergrundes. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	460,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 14 05	Beschüttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, ganz oder teilweise abräumen. Abkehren der Decke oder Abgleichen der verbleibenden Beschüttung.		V
02 14 05 D	Beschüttung mineralisch abräumen Mineralische Beschüttung (z.B. Sand, Splitt, Blähton). Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	7,00 m³ Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 14 12	Plattenpflaster und Bodenfliesen einschließlich Mörtelbett abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke angegeben.		V
02 14 12 C	Plattenpflaster/Natursteinplatten b.5cm abbr. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	45,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 14 12 D	Az Plattenpflaster/Natursteinplatten ü. 5-10cm abbr, Aufzahlung auf Pos 02 14 12 C für Mehrstärke des Kleber-, bzw. Mörtelbetts bis10 cm. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 45,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 14 12 E	Az Platten auslösen Aufzahlung auf Pos. 02 14 12 C und D für den Mehraufwand des Auslösens bzw. Demontieren anstatt abbrechen der Natursteinplatten. Inkl. Reinigung und Zwischenlagerung vor Ort. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 45,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 14 15	Betonschichten, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.		V
02 14 15 B	Beton b.15cm abbr. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 3,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 14 16	Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbrechen (abbr.), ohne etwaige Dämmung.		V
02 14 16 C	Schwimmender Zement-Estrich abbr. Als Zementestrich. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 10,50 m³ Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 14 17	Geradlinige Abbruchkante bei Betonestrichen oder Unterlagsbeton durch Vorschneiden mit einer Trennscheibe herstellen, einschließlich sorgfältigem Abstemmen und Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben		V
02 14 17 A	Gerade Abbruchkante b.10cm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 45,00 m Einheitspreis : _____ EUR		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 14 18	Dämmschichten abbrechen (abbr.).		V
02 14 18 C	Dämmschichten Mineralfaser abbr.(g.A.) Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke. Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A). Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 18,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 14 19	WDVS Systeme abbrechen. Bestehende aus EPS geklebt, Systemspactel samt Gewebebettung und Oberputz, mechanisch befestigt.		Z
02 14 19 A	WDVS System abbrechen 6-8cm Stärke 6-8cm. Betrifft die Untersicht beim Haupteingangsbereich. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes Lohn : _____ Sonstiges : _____ 60,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 14 19 B	Az Mehrstärke EPS 2cm Aufzahlung auf Pos 02 14 19 A für Mehrstärke EPS von 2cm. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes Lohn : _____ Sonstiges : _____ 60,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 14 20	Abbrechen (Abbr.) von PE-Trennfolien, lose verlegt oder verklebt, ohne Unterschied der Dicke.		Z
02 14 20 A	Abbr. PE-Folien Folien. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes Lohn : _____ Sonstiges : _____ 290,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 14	Fußböden und Unterböden abbrechen		
02 15	Abbruch von Fenstern 1. Allgemeines: Im Folgenden werden Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen kurz Fenster genannt. 2. Einkalkulierte Leistungen: Das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), Flügel, Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ist in die Einheitspreise einkalkuliert. 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P	ZZ	V	w	G	K	V	Positionspreis
02 15 09	Fenster aus Holz und Aluminium (Holz/Alu-fenster), ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.									V
02 15 09 E	Holz/Alu-fenster abbr.ü.4-6m2 Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes									Z
	Lohn :									
	Sonstiges :									
	5,00 Stk Einheitspreis :								EUR	
02 15 09 F	Holz/Alu-fenster abbr.ü.6-8m2 Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes									Z
	Lohn :									
	Sonstiges :									
	5,00 Stk Einheitspreis :								EUR	
02 15	Abbruch von Fenstern									
02 16	Sonstige Abbrucharbeiten									V
02 16 02	Stahlzargen abbauen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.									V
02 16 02 A	St-Zargen abbr.b.2m2 Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes									Z
	Lohn :									
	Sonstiges :									
	3,00 Stk Einheitspreis :								EUR	
02 16 03	Tür- oder Torblatt abbauen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.									V
02 16 03 D	Türblatt Holz abbr.b.2,5m2 Aus Holz oder Holzwerkstoffen. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes									Z
	Lohn :									
	Sonstiges :									
	12,00 Stk Einheitspreis :								EUR	
02 16 03 G	Türblatt Metall abbr.b.2,5m2 Aus Metall. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes									Z
	Lohn :									
	Sonstiges :									
	1,00 Stk Einheitspreis :								EUR	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 16 08	Fensterbänke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder außen abbrechen (abbr.).		V
02 16 08 E	Fenster-Sohlbank Holz abbr. Aus Holz oder Holzwerkstoffen. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 16 08 F	Sohlbankabd.Blech/Alu abbr. Aus Stahl-, Zink-, Kupferblech oder Alu. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 16 09	Geländerverkleidung abbrechen. Bestehende Holzverkleidung (waagrecht/schräg) im Bereich des oberen und Mittleren Holmes des Geländers - Hauptstiegenhaus abbrechen. Im oberen Holm ist ein durchgehendes Formrohr ca.50x50mm unter der Holzverkleidung . Das Formrohr muss bestehen bleiben.		Z
02 16 09 A	Geländerkonstruktion Holz abbrechen Querschnitt der Holzverkleidung bis ca. 30x10cm.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	370,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 16 13	Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße angegeben.		V
02 16 13 B	Türchen b 1m2 ausbrechen Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	4,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 16 15	Kleineisenteile (z.B. Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken, Ankerschrauben, Handlaufstützen, Karniesenhaken) aus Wänden oder Decken ausbrechen (abbr.).		V
02 16 15 B	Kleineisenteile b.5kg ausbrechen Bis zu einer Masse von 5 kg. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 16 25	Oberputz-Kantenschutzwinkel abbrechen (abbr.), in verbleibenden Wänden, ohne Unterschied der Befestigungsart und der Profile.		V
02 16 25 B	Kantenschutzwinkel abbr. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 m Einheitspreis : _____ EUR _____		
02 16 30	Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, abbrechen (abbr.).		V
02 16 30 E	Sanitärkeramik abbr. Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
02 16 32	Heizkörper ohne Unterschied der Einzelgrößen abtragen.		V
02 16 32 C	Heizkörper abtragen Gusseisen Aus Gusseisen. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
02 16	Sonstige Abbrucharbeiten		
02 17	Abbruch Kanalanlagen Die Leistungen gelten innerhalb und außerhalb von geschlossenen Räumen.		V
02 17 03	Kanalrohrleitungen (Kanal) einschließlich der Formstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind das Material und der Nenndurchmesser angegeben.		V
02 17 03 C	Kanal Kunststoff abbr.b.DN200 Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m Einheitspreis : _____ EUR _____		
02 17 03 F	Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200 Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m Einheitspreis : _____ EUR _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 17 05	Kanal-Schächte (z.B. Putz- oder Einlaufschächte) einschließlich Sohle abbrechen. Abgerechnet wird das Raummaß hohl für voll, einschließlich Luftraum (Außenmaße Länge x Breite x Höhe des Schachtes).		V
02 17 05 C	Kanalschacht Beton Aus Betonmauerwerk (Beton). Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 m³ Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 17 16	Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.		V
02 17 16 E	Deckel+Rahmen Beton abbr.b.60x60cm Deckel aus Beton, Rahmen aus Stahl. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 17	Abbruch Kanalanlagen		
02 18	Abbruch Außenanlagen		V
02 18 01	Raseneinfassungen einschließlich Fundamentstreifen abbrechen (abbr.).		V
02 18 01 B	Raseneinfassung abbr. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	20,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 18 15	Plattenpflaster (z.B. bei Höfen, Wegen, Traufen), einschließlich einer bis 5 cm dicken Bettung oder Distanzhalter abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.		V
02 18 15 F	Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.Sand Aus Beton, in Sand verlegt. Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	40,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 18 15 G	Az Auslösen Aufzahlung auf Pos 02 18 15 F für das Auslösen des Plattenpflasters anstatt abbrechen. Reinigen und für Wiedereinbau Zwischenlagern.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P	ZZ	V	W	G	K	V	Positionspreis
		Lohn : _____								
		Sonstiges : _____								
	40,00 m²	Einheitspreis : _____								EUR _____
02 18 17	Aufzählung (Az) auf Betondecken (z.B. bei Straßen, Höfen und Traufen) für das geradlinige (geradl.) Abschneiden mit einem Fugenschneidegerät bis auf eine Tiefe von mindestens 5 cm, die tieferliegende Materialschicht wird entlang des Schnittes geradlinig abgestemmt (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Abgerechnet wird ohne Unterschied der Dicke und Festigkeitsklasse.									V
02 18 17 A	Az Unbewehrte Betondecke geradl.schneiden									V
		Lohn : _____								
		Sonstiges : _____								
	10,00 m	Einheitspreis : _____								EUR _____
02 18	Abbruch Außenanlagen									
02 31	Abbruch Schlosserarbeiten 1. Baustoff: Die Masse jeder Position ist überwiegend aus Metall. 2. Halterungen: Bei Abbrucharbeiten werden Halterungen bei verputzten Flächen bündig mit dem Putzuntergrund abgeschnitten. Dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre.									V
02 31 02	Abbruch von Alu-Portalen bzw. Alu-Elementen. Inklusive aller Rahmen, Flügel, Verglasungen, Füllungen, Beschlägen, Türschliessern und Anbauteilen. Inklusive fachgerechtem Entsorgen. Im Positionsstichweort ist die Gesamtgröße des Portales bzw. Elementes angegeben.									Z
02 31 02 A	Abbr. Alu Portal 5-6m2 Größe 5-6m2.								E	Z
		Lohn : _____								
		Sonstiges : _____								
	9,00 Stk	Einheitspreis : _____								EUR _____ *****
02 31 02 B	Abbr. Alu Portal 10-12m2 Größe 10-12m2.								E	Z
		Lohn : _____								
		Sonstiges : _____								
	1,00 Stk	Einheitspreis : _____								EUR _____ *****
02 31 02 C	Abbr. Alu Portal 15-20m2 Größe 15-20m2.								E	Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		*****
02 31 02 D	Abbr. Alu Portal 25-30m2 Größe 25-30m2.		E Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		*****
02 31	Abbruch Schlosserarbeiten		
02	Abbruch		

03	Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Bodenklassen, Neigung: Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss. Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen). Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt. 2. Verwerten oder Deponieren: Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. 2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb: Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden. Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer. 2.2 Nachweise: Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben. 2.3 Trennung: Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung. 2.4 Eigentumsübergang: Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen. 3. Zwischenlagern: Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu	V
----	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. 4. Transport: Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften. 5. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen Einzelausmaß bis 0,1 m³ - das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials - ein etwaiges Zwischenlagern - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten - sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag) - Organisation (Förderart und Förderweg) - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind 6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell). 6.1 Tiefenstufen: Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten. Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.		
03 01	Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs 1. Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Der Umfang von Bäumen, Baumstümpfen und Wurzelstöcken wird ca. 1 m über dem Erdboden gemessen.		V
03 01 02	Freimachen von Bewuchs (z.B. Hecken, Sträucher, Stauden) bis 30 cm Stammumfang einschließlich Entfernen der Wurzelstöcke und Entsorgen.		V
03 01 02 A	Freimachen von Bewuchs b.30cm pauschal Größe der Fläche: ca.10,00m x 1,00 m Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR		V
03 01 11	Bäume fällen (in einem Arbeitsgang umschneiden), Baumstümpfe und Wurzelstöcke bis mindestens 0,5 m unter dem Geländeniveau entfernen, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist der Umfang angegeben.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
03 01 11 A	Fällen+Wurzelstock entfernen ü.30-100cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
03 01	Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs		
03 03	Aushub Fundamente		V
	1. Aushub von Fundamenten (Streifen-, Einzelfundamente und etwaige Frostschrünzen): Beim Fundamentaushub (Aushub Fundament) wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen Sauberkeitsschicht oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle erzielt wird.		
	2. Einkalkulierte Leistungen: Im Folgenden sind Fundamente im Freien beschrieben. 2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang - das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm) - Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind		
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) oder ab der Grubensohle bis zur Sohle des Aushubes gemessen.		
03 03 10	Aushub Lockerboden (AKL) bei Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschrünzen (Fundament). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.		V
03 03 10 A	Aushub Lockerboden (AKL) Fundament 0-1,25m		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	13,00 m³ Einheitspreis : _____	EUR _____	
03 03 21	Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.		V
03 03 21 A	Feinplanum Fundamente Bei Fundamenten.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	9,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
03 03	Aushub Fundamente		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
03 61	Hinterfüllen von Gruben 1. Hinterfüllen (seitliches Einschütten von Bauwerken): Hinterfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem Aushubmaterial. Hinterfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recykliertes oder industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber. 2. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gruben 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Hinterfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.		V
03 61 01	Hinterfüllen von Baukörpern außerhalb von Gebäuden, einschließlich etwaigem Laden und Abladen. Abgerechnet wird nach Planmaß.		V
03 61 01 A	Hinterfüllen Grube Aushub+verdichten Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht befestigte Flächen). Lohn : _____ Sonstiges : _____ 7,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR		V
03 61	Hinterfüllen von Gruben		
03 91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial		V
03 91 05	Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.		V
03 91 05 A	Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält. Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32) Lohn : _____ Sonstiges : _____ 5,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR		V
03 91 05 B	Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall b.30% / b.3% Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält. Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33): - bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile - bis 3% organische bodenfremde Bestandteile Lohn : _____ Sonstiges : _____ 8,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

03 91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial		
03	Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen		

04	Gerüste Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Herstellen: Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet. 2. Auf- und Abbauen (Herstellen): Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet). 3. Einkalkulierte Leistungen: 3.1 Aufstellflächen, Zugänge, Lagerung: Etwaige Kosten für die vereinbarte Benutzung von Teilen des öffentlichen Gutes sind für die angegebene Dauer in die Einheitspreise einkalkuliert. 3.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen für die verwendeten Gerüste - die Überprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung - Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüsts - alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwänden - wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsüberlassung 4. Gebrauchsüberlassung: Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene Tage vergütet, die zwischen dem Tag der positiven Aufstellüberprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus liegen, unabhängig ob das Gerüst für die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist. Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher angekündigt. Erfolgt der Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist festgelegt wurde, gilt der festgelegte Tag. Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß mal der Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.	V
----	--	---

04 18	System-Gerüste 1. System-Gerüste: Im Folgenden werden Fassadengerüste (stehende Arbeitsgerüste) aus vorgefertigten Bauteilen, nach Wahl des Auftragnehmers, gemäß ÖNORM als System-Gerüste (System-G.) in Standardausführung bezeichnet. 2. Einfach gegliederte Fassaden: System-Gerüste in Standardausführung werden für nicht oder einfach gegliederte Fassaden ausgeführt. Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren	V
-------	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse). 3. Einkalkulierte Leistungen: 3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Leiteraufstiege in der Arbeitsgerüstebene - die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber angeordneten Teilauf- oder Teilabbau über 400 m2 Gerüstfläche - die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Gerüsten 4. Umsetzen: Ein etwaiges Umsetzen von Gerüsten im Ganzen oder in Teilen, das heißt das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein Teilauf- und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen System-Gerüst (Addition der Abrechnungseinheiten) verrechnet. 5. Ausmaß und Abrechnungsregeln: System-Gerüste bei Giebelwänden (z.B. mit Dachvorsprüngen oder auskragenden Hauptgesimsen) werden mit dem Flächenmaß, ermittelt durch das größte umschriebene Rechteck (Aufstandsfläche (m) x Höhe (m) des obersten Punktes der Giebelwand) abgerechnet.		
04 18 00	Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert:		V
04 18 00 A	Fassaden-/Wandaufbau Betrifft Position(en): 04 18 01 A Fassaden-/Wandaufbau: MWK geputzt + WDVS EPS mit Reibputz Wärmedämmdicke (cm): ca. 10cm		V
04 18 01	System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe.		V
04 18 01 A	System-G. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 120,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		V
04 18 01 B	System-G.Gebrauchsuberl. Gebrauchsu Lohn : _____ Sonstiges : _____ 480,00 VE Einheitspreis : _____ EUR _____		V
04 18 11	Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der Lastklasse. Die Gebrauchsu		V
04 18 11 A	Az System-G.f.Eckausbildungen Für Eckausbildungen bei Außenecken von Gebäuden. Abgerechnet wird die Gerüsthöhe. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 15,00 m Einheitspreis : _____ EUR _____		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
04 18 31	Schutzbekleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) für System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, einschließlich windsicherer Verhängung am Gerüst und windsicherem Verschluss der Stöße zwischen den Bahnen, geeignet für Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h.		V
04 18 31 A	Schutznetz System-G. Als Schutznetz oder Schutzvorhang.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	120,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
04 18 31 B	Schutznetz System-G.Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	480,00 VE Einheitspreis : _____	EUR _____	
04 18 32	Durchgehender, außenliegender Aufstieg mit Einstiegsplattform in der Höhe jeder Gerüstlage, einschließlich Absturzsicherungen und Handlauf (Geländer). Abgerechnet nach der angrenzenden Gerüsthöhe.		V
04 18 32 A	Treppenaufstieg b.60cm Treppenaufstieg. Laufbreite 60 cm.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	15,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
04 18 32 B	Treppenaufstieg b.60cm Gebrauchsüberl. Treppenaufstieg. Laufbreite 60 cm. Gebrauchsüberlassung.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	60,00 VE Einheitspreis : _____	EUR _____	
04 18	System-Gerüste		
04	Gerüste		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V W G K V Positionspreis
07	Beton-u.Stahlbetonarbeiten Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Statik: Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt. 2. Bewehrungsstahl: Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt. Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m². 3. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: 3.1 Oberfläche bei Schalungen: Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1, Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt. 3.2 Gerüste: Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. 3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichter Einbringung des Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber • Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A) • Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1 • Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht) • Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 3° C (Lufttemperatur) und 5° C (Beton) • Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet) • Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für bewehrten oder nicht bewehrten Beton) • Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von Dreikantleisten • Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers • die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung) • wasserdichtes Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) vereinbart ist • Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht beschädigt wird. 4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird. 4.1 Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen. Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen. Höhen von z.B. Plattenbalken- und Kassettendecken werden nach der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen. 4.2 Stahlgewichte: Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist. 4.3 Anschlussbewehrungen: Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst. Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt. 4.4 Schalungen: Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalten Flächen der Betonkörper abgerechnet.		
07 01	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind • Arbeitsfugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen)		V
07 01 02	Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalten Fundamenten wird allseitig 10 cm zum Planmaß dazugerechnet. Abgerechnet nach Raummaß.		V
07 01 02 A	Sauberkeitsschicht C12/15 Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR _____		V
07 01 05	Einzelfundamente aus Beton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
07 01 05 G	Einzelfundamente Beton C25/30		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m³ Einheitspreis : _____	EUR _____	
07 01 05 S	Schalung Einzelfundamente		V
	Schalung.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	16,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
07 01 05 V	Bewehrung Stabst.Einzelfundamente		V
	Bewehrung mit Stabstahl.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	400,00 kg Einheitspreis : _____	EUR _____	
07 01	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen		
07 08	Schächte, Kollektoren, spezielle Konstruktionen		V
07 08 03	Maschinensockel aus Beton.		V
	Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und das Einzelausmaß (m³) angegeben.		
07 08 03 D	Maschinensockel C25/30 b.0,25m3, B7		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	0,50 m³ Einheitspreis : _____	EUR _____	
07 08 03 S	Schalung Maschinensockel b.0,25m3		V
	Schalung.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
07 08 03 V	Bewehrung Stabst.Maschinensockel		V
	Bewehrung mit Stabstahl.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	60,00 kg Einheitspreis : _____	EUR _____	
07 08	Schächte, Kollektoren, spezielle Konstruktionen		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
07 11	Einbauteile		V
	Einkalkulierte Leistungen: Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt. Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
07 11 02	Erdungs-, Potenzialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile. Klemm-, Schraub- oder Schweißverbindungen einschließlich Befestigungsmaterial zur Herstellung von zuverlässig elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den Bauteilen untereinander und der Ortbeton-Stahlbewehrung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.		V
07 11 02 C	Blitzschutzdraht Edelstahl A4 D10mm Blitzschutzdraht aus Edelstahl A4. Durchmesser (D): 10 mm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	16,00 m Einheitspreis : _____ EUR _____		
07 11 02 D	Erdungsfestpunkt Edelstahl A4 M10/12 Anschlussplatte ca. D 80 mm, mit Doppelgewinde M10 und M12, geprüft für 50 Hz Kurzschlussströme und Blitzstoßströme.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	4,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
07 11 21	Ankerplatten aus Stahl in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken.		V
07 11 21 B	Ankerplatten in Schalungen Wand/Stütze/Balken versetzen Vom Auftraggeber beige stellt, Stückmasse bis 8 kg, nur versetzen.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	4,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
07 11	Einbauteile		
07	Beton-u.Stahlbetonarbeiten		

08	Mauerarbeiten		V
	Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Kategorie I für tragende Wände: Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß Norm (ohne Angaben von Festigkeitsklassen) verwendet. 2. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: 2.1 Anforderungen: Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmafähigen Material ohne besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt. Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	abgerechnet. 2.2 Gerüste: Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. 2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird • Ausführungen von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt 3. Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.		
08 06	Zwischenwände (nicht tragende Wände) 1. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Auflegen einer Unterlage unter Zwischenwänden in der Breite der verputzten Wand, nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. bituminierte Weichfaserplatten, Bitukorkstreifen) • Aufkleben von Dämmstreifen, nach Wahl des Auftragnehmers, über Zwischenwänden beim Deckenanschluss, in der Breite der Wanddicke • Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln oder Steinen 2. Schalldämmmaß: Die Prüfung des bewerteten Schalldämmmaßes RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wänden. In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben. Putz ist in eigenen Positionen beschrieben. 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stöcke bis zu einer lichten Breite von 1 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.		V
08 06 52	Zwischenwände (Zw.Wand) aus Porenbeton (nicht tragende Wände), einschließlich Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,60 m.		Z
08 06 52 A	12cm Zw.Wand Porenbeton b.3,6m Lohn : _____ Sonstiges : _____ 20,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
08 06	Zwischenwände (nicht tragende Wände)		
08 21	Mauerwerk Sonstiges		V
08 21 01	Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk für Fertigteil (Ft) -Überlagen über Öffnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschließlich des etwaigen Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusätzliche Stahleinlagen, ohne Unterschied der Einbauhöhe. Abgerechnet wird die jeweilige Rohbaulichte, zusätzlich 2 x 15 cm für die Auflager. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.		V
08 21 01 A	Az Ft-Überlagen b.15cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	7,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
08 21	Mauerwerk Sonstiges		
08	Mauerarbeiten		
09	Versetzarbeiten Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Wandkonstruktion: Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet. Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten. Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen. 2. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse - Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern - Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke 3. Arbeitshöhen: Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.		V
09 11	Brandschutz-Zargen nur versetzen Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Brandschutz-Zargen beschrieben. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: Das Versetzen von Zargen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien. Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet,		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	geprüft gemäß NORM.		
09 11 03	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.		V
09 11 03 A	Versetzen St-EZ mitgem.EI2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).		E V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	4,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		*****
09 11 03 B	Versetzen St-EZ nachtr.EI2 30 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
09 11 04	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.		V
09 11 04 A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	4,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
09 11 14	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.		V
09 11 14 A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
09 11	Brandschutz-Zargen nur versetzen		
09 21	Sonstiges liefern+versetzen Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Bauteilen beschrieben.		V
09 21 03	Liefern und versetzen von Schachtbdeckungen + Rahmenkonstruktion aus Alu mit Zarge und Wanne.		Z
	Geruchs- und Wasserdichte Ausführung. Wanne mit Tiefe ca. 6cm mit Bewehrungseinlage (für Betonage und Bodenbelagsarbeiten geeignet). Verriegelungssystem an den Ecken inkl. Aushebewerkzeug sowie umlaufender Dichtung.		
	Beispielhaftes Produkt: HAGO Deck BVA Aluminium		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Angeboten:		
09 21 03 A	Schachtabdeckung innen 60x60cm Schachtabdeckung mit wählbarer Oberfläche. Montage nach Herstellerrichtlinien.		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	3,00 Stk Einheitspreis :	EUR	
09 21	Sonstiges liefern+versetzen		
09 22	Sonstiges nur versetzen Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Bauteilen beschrieben.		V
09 22 01	Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.		V
09 22 01 C	Fußabstreiferg.außen versetzen ü.1,5-2,0m2		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	1,00 Stk Einheitspreis :	EUR	
09 22 02	Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen. • rechteckig • Befestigungslaschen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.		V
09 22 02 B	Winkelrahmen vom AG beigestellt versetzen Vom AG beigestellt Winkelrahmen aus Edelstahl versetzen. Abmessungen/Winkel: ca. 30x30mm Abmessungen Rahmenlichte: ca. 100x200cm.		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	6,00 m Einheitspreis :	EUR	
09 22	Sonstiges nur versetzen		
09	Versetzarbeiten		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
10	Putz Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Begriffe: In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke. Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet. 2. Putzmörtel: Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden. 3. Flächengliederung: Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt. 4. Neigungen, Treppen, Rampen: Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge. 5. Einkalkulierte Leistungen: 5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse • bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse • das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm • Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen • Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht • das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist 5.2 Wand- und Deckenanschlüsse: Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse. 5.3 Oberflächen: Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt. Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet. 6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
10 01	Innenputz IP auf Wänden W 1. Nennputzdicke: Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 2.1 Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe. Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). 2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.		V
10 01 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		V
10 01 00 D	Oberfläche zu 10.01 Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart: Betrifft Position(en): 10 01 04 A Oberflächenausführung: <i>glatt</i>		V
10 01 04	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.		V
10 01 04 A	Gipshaltiger IP W ü.3,2m: 3,6m Lohn : _____ Sonstiges : _____ 30,00 m² Einheitspreis : _____ EUR	E	V *****
10 01	Innenputz IP auf Wänden W		
10 92	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.		V
10 92 23	Glattstrich für Bauanschlussfugen. Im Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches (cm) angegeben.		V
10 92 23 A	Glattstrich b.25cm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 50,00 m Einheitspreis : _____ EUR		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	PZZVWGKV Positionspreis
10 92	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile		
10	Putz		
11	Estricharbeiten Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Begriffe: Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen. 2. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche • Ausbilden von Ichsen und Graten • Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung • Herstellen von Schwindfugen • Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).		V
11 21	Vorbereiten des Untergrundes Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.		V
11 21 06	Niveaue Ausgleich mit gebundenen Stoffen. Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) angegeben.		V
11 21 06 A	Niveaue Ausgleich gebundene Stoffe b.5cm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 4,50 m³ Einheitspreis : _____ EUR		V
11 21 06 Y	Az Niveaue Ausgleich gebunden b.10cm f.schnell trocknend Aufzahlung (Az) für eine schnell trocknende Ausführung. Belegereif ab 3 Tagen. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 4,50 m³ Einheitspreis : _____ EUR		V
11 21	Vorbereiten des Untergrundes		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
11 22	Trenn-u.Dämmschichten 1. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Randstreifen 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- plus Trittschalldämmung) werden kreuzweise verlegt und je Lage abgerechnet.		V
11 22 01	Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche je Lage. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Dicke angegeben.		V
11 22 01 B	Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 165,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		V
11 22 02	Dampfbremsschichte. Stöße und Überlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschließlich etwaiger Aufkantungen an Rändern. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche.		V
11 22 02 A	Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt sd-Wert=100 Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 45,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		V
11 22 12	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produkttype MW-T). • belastbar <= 3 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP4 • Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.		V
11 22 12 B	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.20mm CP4 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 80,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		V
11 22 12 D	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.30mm CP4 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 85,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		V
11 22 17	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Produkttype EPS-T 650). • belastbar <= 4 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP3 • Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P	ZZ	V	W	G	K	V	Positionspreis
11 22 17 B	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.20mm CP3									V
	Lohn : _____									
	Sonstiges : _____									
	45,00 m² Einheitspreis : _____	EUR								
11 22 17 D	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.30mm CP3				E					V
	Lohn : _____									
	Sonstiges : _____									
	45,00 m² Einheitspreis : _____	EUR								*****
11 22 21	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff (XPS-G) - mit glatten Kanten oder Stufenfalz - Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.									V
11 22 21 A	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.XPS-G 30mm				E					V
	Lohn : _____									
	Sonstiges : _____									
	45,00 m² Einheitspreis : _____	EUR								*****
11 22	Trenn-u.Dämmschichten									
11 24	Unterlagsestriche									V
11 24 03	Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich). Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) und die Festigkeitsklasse angegeben.									V
11 24 03 H	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 60mm E300									V
	Lohn : _____									
	Sonstiges : _____									
	210,00 m² Einheitspreis : _____	EUR								
11 24	Unterlagsestriche									
11 25	Sonstige Leistungen									V
11 25 01	Aufzählung (Az) auf Estrich. Im Positionsstichwort ist die Schnellestrich-Klasse (SE) angegeben. Abgerechnet wird das Raummaß des Estrichs.									V
11 25 01 C	Az f.Schnellestrich SE7 Betrifft Position(en): 11 24 03 H									V
	Lohn : _____									
	Sonstiges : _____									
	13,00 m³ Einheitspreis : _____	EUR								

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
11 25 04	Estrichbewehrung. Abgerechnet wird das Raummaß des Estrichs.		V
11 25 04 B	Bewehrung Kunststofffaser Mit Kunststofffasern.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 m³ Einheitspreis : _____	EUR _____	
11 25 11	Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße (m²) angegeben.		V
11 25 11 A	Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
11 25 12	Ausfüllen z.B. von Deckeln und Fußabstreifern mit Estrichmaterial, ohne Unterschied der Einzelgröße bis 1 m², der Dicke oder Art des Estrichmaterials, wenn diese Leistung nicht in einem Zuge mit der Estrichherstellung möglich ist und daher gesondert erfolgt (eigener Arbeitsgang).		V
11 25 12 A	Deckel,Fußabstreifer ausfüllen m.Estrich		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
11 25 16	Estrichrisse verdübeln		Z
11 25 16 A	Estrichrisse verdübeln Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit mindestens 25 mm Durchmesser, mindestens 4 Stück/m, ausgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
11 25	Sonstige Leistungen		
11	Estricharbeiten		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P	ZZ	V	w	G	K	V	Positionspreis
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.									V
12 12	Waagrechte Abdichtungen									V
12 12 03	Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV), einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.									V
12 12 03 A	Waagr.Abdicht.1L.E-KV5 Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 45,00 m² Einheitspreis : _____ EUR									V
12 12 03 B	Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5 Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage E-KV5. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 45,00 m² Einheitspreis : _____ EUR					E				V
12 12 15	Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterböden für Erschwernisse für Hoch- und Tiefzüge (Hochzug) bis 30 cm Höhe.									V
12 12 15 A	Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 10,00 m Einheitspreis : _____ EUR									V
12 12	Waagrechte Abdichtungen									
12 13	Lotrechte Abdichtungen									V
12 13 02	Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflächen mit Spachtelmassen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.									V
12 13 02 A	Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel.1k 1S Gegen Bodenfeuchtigkeit, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in einer Schicht (1S), 2 mm dick. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 5,00 m² Einheitspreis : _____ EUR									V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
12 13 02 B	Lot.Abdicht.n.drück.Wasser Spachtel.1k 2S Gegen nicht drückendes Wasser, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in zwei Schichten (2S), 4 mm dick. Lohn : Sonstiges :		E V
	5,00 m² Einheitspreis : EUR		*****
12 13 02 C	Az Armierungseinlage Glasseidengewebe Lohn : Sonstiges :		E V
	5,00 m² Einheitspreis : EUR		*****
12 13	Lotrechte Abdichtungen		
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden		

13	Außenanlagen Version 022 (2012-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Begriffe: Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen. 2. Neigungen: Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben. 3. Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.		V
13 01	Flächenabtrag und Schüttungen 1. Bodenklassen, Neigung: Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss. Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen). Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt. Eine Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt. 2. Verwerten oder Deponieren: Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. 2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb: Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden. Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer. 2.2 Nachweise: Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben. 2.3 Trennung: Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung. 2.4 Eigentumsübergang: Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen. 3. Zwischenlagern: Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. 4. Transport: Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften. 5. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einem Einzelausmaß bis 0,1 m³ - das Laden des Aushub- oder Abtragmaterials - ein etwaiges Zwischenlagern - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten - sämtliche Gebühren und Abgaben (z.B. Altlastenbeitrag) - Organisation (Förderart und Förderweg) - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht oder beschränkt zur weiteren Verwertung verwendbar sind 6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 6.1 Preise: Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).		
13 01 11	Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen. Abgerechnet wird das projektgemäße Abtragsprofil. Im Positionsstichwort ist die Bodenklasse angegeben.		V
13 01 11 B	Flächenabtrag Lockerboden (AKL) Von Lockerboden (AKL). Lohn : _____ Sonstiges : _____ 10,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR _____		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
13 01	Flächenabtrag und Schüttungen		
13 11	Unterbauplanum		V
13 11 01	Unterbauplanum (ausgenommen in Felsböden).		V
13 11 01 A	Unterbauplanum Gehsteig Für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 m² Einheitspreis : _____	EUR	
13 11	Unterbauplanum		
13 12	Ungebundene untere Tragschichten		V
	1. Einkalkulierte Leistungen:		
	1.1 Maßtoleranzen:		
	Das fertiggestellte Planum der ungebundenen unteren Tragschicht liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe.		
	1.2 Verdichtungswerte:		
	Die geforderten Verdichtungswerte werden überall erreicht.		
	1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	- das Einbauen einschließlich Verdichten		
	2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:		
	Bei Tragschichten mit trapezförmigen Querschnitten gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.		
13 12 01	Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.		V
13 12 01 A	Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Gehsteig		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	6,00 m³ Einheitspreis : _____	EUR	
13 12	Ungebundene untere Tragschichten		
13 13	Ungebundene obere Tragschichten		V
	1. Einkalkulierte Leistungen:		
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	- das Einbauen einschließlich Verdichten		
	2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:		
	Bei Tragschichten bei trapezförmigem Querschnitt gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
13 13 01	Ungebundene obere Tragschichten für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.		V
13 13 01 A	Ungebundene obere Tragsch.10cm Gehsteig		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 m² Einheitspreis : _____	EUR	
13 13	Ungebundene obere Tragschichten		
13 61	Randbegrenzungen		V
	1. Einkalkulierte Leistungen bei Randsteinen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • flucht- und höhengerechtes Versetzen und Verlegen • eine Verfugung mit Zementmörtel (auf voller Höhe) • das Fugen- und Bettungsmaterial		
	2. Angaben im Positionsstichwort bei Randbegrenzungen: Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type, die Art der Bettung und die Form der Steine angegeben.		
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Bögen mit einem Radius über 10 m werden als Gerade abgerechnet.		
13 61 30	Beeteinfassungssteine aus Beton in Betonbettung (BB). Inklusive erforderlicher Betonbettung bzw. Stützkeil.		Z
13 61 30 A	Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	16,00 m Einheitspreis : _____	EUR	
13 61	Randbegrenzungen		

13 64	Pflasterplatten		V
	1. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • eine hammerfeste Ausführung • eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick • eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet • das Schlämmen und Abrütteln der Fläche • das Fugenmaterial • ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund		
	2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten: Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
13 64 04	Pflasterplatten aus Beton mit Rundrieseloberfläche.		Z
13 64 04 A	Pflasterplatten Waschbetonplatten 50x50x5cm		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	12,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
13 64 04 B	Az Verlegung Mörtelbett		Z
	Aufzahlung auf Pos. 13 64 04 A für die Verlegung im Mörtelbett (3-6cm) anstatt Sandbett.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	12,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
13 64 22	Schneiden von Naturstein-, Kombi- oder Betonsteinplatten. Abgerechnet wird die geschnittene Länge ohne Unterschied der Höhe.		Z
13 64 22 A	Schneiden Betonsteinplatten		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
13 64	Pflasterplatten		
13 65	Betonsteinpflaster		V
	1. Einkalkulierte Leistungen:		
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	- eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick - eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet - das Schlämmen und Abrütteln der Fläche - Standardfarbe ist grau		
	2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten:		
	Im Positionsstichwort ist die Dicke und bei Betonpflastersteinen die Anzahl der Steine/m2 angegeben.		
13 65 01	Pflasterung mit bestehenden zwischengelagerten Betonpflastersteinen, Fugenmaterial und das Verlegen im gemäß bestehenden Verbund.		Z
13 65 01 A	Betonpflastersteine zw. gelagert verlegen		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	35,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
13 65 01 B	Az liefern Neumaterial		Z
	Aufzahlung auf Pos. 13 65 01 A auf die Lieferung von Neumaterial gemäß Bestand.		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	3,00 m²	Einheitspreis :	EUR
13 65 41	Betonsteine mit hydraulischer oder mechanischer Spaltpresse spalten. Abgerechnet wird die gespaltene Länge.		V
13 65 41 A	Spalten Betonsteine b.6cm		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	15,00 m	Einheitspreis :	EUR
13 65	Betonsteinpflaster		
13 91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag		V
13 91 05	Geladenes Aushubmaterial (Flächenabtrag) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.		V
13 91 05 A	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag rein Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält. Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	10,00 m³	Einheitspreis :	EUR
13 91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag		
13	Außenanlagen		
14	Besondere Instandsetzungsarbeiten Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Abbrechen, Abschlagen: Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet. 2. Auslösen, Demontieren: Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. 3. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: 3.1 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 3.1.1 Verwerten oder Deponieren: Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. 3.2 Zwischenlagern: Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. 3.3 Transport: Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften. 3.4 Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Gerüste bis 3,2 m Höhe - das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen - ein etwaiges Zwischenlagern - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten - sämtliche Gebühren und Abgaben - Organisation (Förderart und Förderweg) - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind - das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen) 4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.		
14 01	Instandsetzung Versetzarbeiten Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.		V
14 01 03	Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen in tragenden Wänden aus Ziegel (Ziegel-Mwk.) ausstemmen. Einschließlich Überlagen einziehen und dem Bestand angepasst verputzen. Einschließlich der Erschwernis durch wechselseitiges Einstemmen der Überlagen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand (cm) und die Größe der Öffnung (m²) angegeben.		V
14 01 03 B	Öffnungen Ziegel-Mwk.b.30cm ü.2-4m2 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		V
14 01 12	Fensteröffnungen in Aussenwänden aus Ziegel ausmauern. Stärke ca. 25-30cm auf volle Wandstärke ausmauern, bzw. Öffnungen schliessen, sowie neu hergestelltes Mauerwerk und allseitig rundum ca. 15cm dem Bestand angepasst verputzen. Inkl. Entsorgen der anfallenden Baurestmassen.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.		
14 01 12 A	Öffnung schliessen ü. 2-4m2		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
14 01 12 B	Öffnung schliessen ü. 4-6m2		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
14 01 12 C	Öffnung schliessen ü. 6-8m2		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
14 01 15	Geradestemmen von Leibungen von ausgebrochenen Öffnungen im Mauerwerk aus Ziegeln, Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Leibungstiefe x Leibungslänge).		V
14 01 15 A	Geradestemmen von Leibungen		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
14 01 17	Best. Öffnungen im Mauerwerk mit Porenbeton-Ziegel, Wandstärke 12cm, zumauern. Einschliesslich kraftschlüssigem Einbinden in das Bestandsmauerwerk, sowie beidseitig dem Bestand angepasst verputzen.		Z
	Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.		
14 01 17 A	Öffnung zumauern ü. 2-3m2		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
14 01 17 B	Öffnung zumauern ü. 4-5m2		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
14 01 18	Fensteröffnungen umbauen. Bestehende Fensteröffnungen in Aussenwänden mittels Ziegel, Stärke ca. 25-30cm, auf neue Öffnungsgröße umbauen. Best. STUK ca. +3,00m ü. FOK, inkl. Einbau einer neuen Überlagers (UK ca. + 2,15m ü. FOK), neue Öffnungsbreite ca. 2,05m. Abbrechen des Parapetbereiches bis Rohdecke (ca. -0,10m unter FOK) samt gerader Schnittkante links und rechts des abgebrochenem Parapets, sowie Verputzarbeiten innen, inkl. Leibungs-, und umalufenden Anschlussputz ca. 15cm. Inkl. Entsorgung der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Größe der Bestandsöffnung angegeben.		Z
14 01 18 A	Oberlichte ca. 3,40x1,25m Bestehende Oberlichtöffnung, Größe ca. 3,40x1,25m, Sturz + 3,00m ü. FOK. Neu hergestellte Öffnung ca. 2,05x2,25m (RBL), Sturz UK +2,15m ü. FOK. Ausmauern von ca. 3-4m2, Einbau Überlager, Abbruch best. Mauerwerk verputzt ca. 4-5m2. Inkl. Entsorgen der anfallenden Baurestmassen. Lage: 1. und 3. OG neuer Notausgang - Fluchtstiege Lohn : _____ Sonstiges : _____ 2,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		Z
14 01 18 B	Fenster ca. 3,40x2,15m Bestehende Fensteröffnung, Größe ca. 3,40x2,15m, Sturz + 3,00m ü. FOK. Neu hergestellte Öffnung ca. 2,05x2,25m (RBL), Sturz UK +2,15m ü. FOK. Ausmauern von ca. 4-5m2, Einbau Überlager, Abbruch best. Mauerwerk verputzt ca. 2-3m2. Inkl. Entsorgen der anfallenden Baurestmassen. Lage: 2. OG neuer Notausgang - Fluchtstiege Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		Z
14 01 20	Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Anschlusslänge x Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand).		V
14 01 20 A	Mauerschmatzen ausmauern Lohn : _____ Sonstiges : _____ 2,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		V
14 01 37	Steckeisen einbohren und verankern, Bohrdurchmesser bis 14 mm, Bohrlochlänge bis 25 cm, einschließlich satten Verfüllens des Bohrloches mit Zementmörtel (Bewehrungsstahl ist in eigener Position beschrieben).		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
14 01 37 A	Steckeisen bohren/verankern Mwk. In Mauerwerk.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
14 01 45	Gewände nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken nachmauern bis 10 cm dick, einschließlich Einbinden in das bestehende Mauerwerk, mindestens alle 60 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.		V
14 01 45 B	Gewände 10cm nachmauern ü.15-30cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		
14 01 61	Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken verputzen, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich Ausmauern (z.B. Vorköpfe), Putzdicke dem Bestand angepasst. Im Positionsstichwort ist die Tiefe der Leibung (cm) angegeben.		V
14 01 61 B	Leibung verputzen ü.15-30cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 m Einheitspreis : _____ EUR _____		
14 01	Instandsetzung Versetzarbeiten		
14	Besondere Instandsetzungsarbeiten		

15	Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Ver- und Entsorgungsleitungen: Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer, für eine Stilllegung oder Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen. 2. Statik: Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber geklärt. 3. Einkalkulierte Leistungen: 3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - das Entsorgen von Baurestmassen 3.2 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:	V
----	---	---

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.			
15 01	Schlitzte herstellen 1. Herstellen von Schlitzten: Im Folgenden ist das Herstellen von Schlitzten (z.B. durch Stemmen, Fräsen), ohne Unterschied ob in verputzten oder unverputzten Wänden, beschrieben. 2. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: lotrechte Schlitzte im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitzte vor dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben sind und im Verband hergestellt werden		V
15 01 01	Schlitzte, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitzte angegeben.		V
15 01 01 A	Schlitzte b.5cm Mwk.b.10cm		V
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	30,00 m Einheitspreis :	EUR	
15 01 01 B	Schlitzte b.5cm Mwk.ü.10-20cm		V
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	25,00 m Einheitspreis :	EUR	
15 01 02	Schlitzte, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitzte angegeben.		V
15 01 02 A	Schlitzte ü.5-10cm Mwk.b.10cm		V
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	5,00 m Einheitspreis :	EUR	
15 01 02 B	Schlitzte ü.5-10cm Mwk.ü.10-20cm		V
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	5,00 m Einheitspreis :	EUR	
15 01	Schlitzte herstellen		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
15 03	Durchbrüche herstellen Im Folgenden ist das Herstellen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob in unverputzten oder verputzten Bauteilen beschrieben. Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten nicht als Durchbrüche im Sinne dieser Unterleistungsgruppe.		V
15 03 01	Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Blähton (Mwk.), ausgenommen Sichtmauerwerk, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.		V
15 03 01 A	WD b.0,1m2 Mwk.b.15cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
15 03 01 B	WD b.0,1m2 Mwk.ü.15-30cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
15 03 05	Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Mantelbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.		V
15 03 05 A	WD b.0,1m2 Mantelbeton b.20cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
15 03 05 B	WD b.0,1m2 Mantelbeton ü.20-30cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
15 03	Durchbrüche herstellen		
15 11	Schlitze schließen		V
15 11 01	Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.		V
15 11 01 A	Schlitze b.5cm schließen b.10cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 m Einheitspreis : _____ EUR _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
15 11 01 B	Schlitze b.5cm schließen ü.10-20cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
15 11 02	Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.		V
15 11 02 A	Schlitze ü.5-10cm schließen b.10cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
15 11 02 B	Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
15 11 21	Überspannen der Schlitze mit jeweils 10 cm Übergriff, Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.		V
15 11 21 B	Überspannen Schlitze ü.10-20cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
15 11	Schlitze schließen		
15 13	Durchbrüche schließen Im Folgenden ist das Schließen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob mit oder ohne Leitungen beschrieben.		V
15 13 03	Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, einschließlich Anschlussputz bis 0,25 m2 je Seite. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.		V
15 13 03 A	WD b.0,1m2 schließen+Putz b.15cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
15 13 03 B	WD b.0,1m2 schließen+Putz ü.15-30cm		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	30,00 Stk Einheitspreis	:	EUR
15 13	Durchbrüche schließen		
15 23	Bohren 1. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten - schräges Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten - Abschränken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und Absicherungen) - Zerkleinern der Bohrkerns bei Kernbohrungen in transportierbare Stücke 2. Eckbohrungen: Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht überschritten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet. 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Das Umstellen der Bohreinrichtung wird, unabhängig wie oft die Bohreinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet.		V
15 23 01	Umstellen.		V
15 23 01 A	Umstellen Bohreinrichtungen Aller erforderlichen Bohreinrichtungen. Betrifft Position(en): 15 23 21 und 15 23 22 Anzahl der Gebäude: 1 Anzahl der Stockwerke: 4 (EG-3.OG) Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: 15m Lohn	:	V
	Sonstiges	:	
	1,00 PA Einheitspreis	:	EUR
15 23 21	Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.		V
15 23 21 C	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.52-102mm Lohn	:	V
	Sonstiges	:	
	1,00 m Einheitspreis	:	EUR
15 23 21 D	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.102-152mm		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	5,00 m Einheitspreis : EUR		
15 23 21 E	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.152-202mm		V
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	2,00 m Einheitspreis : EUR		
15 23 22	Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte und der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.		V
15 23 22 C	Kernbohrung Stahlbeton ü.52-102mm		V
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	2,00 m Einheitspreis : EUR		
15 23 22 D	Kernbohrung Stahlbeton ü.102-152mm		V
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	2,00 m Einheitspreis : EUR		
15 23 22 E	Kernbohrung Stahlbeton ü.152-202mm		V
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	1,00 m Einheitspreis : EUR		
15 23 31	Aufzahlung (Az) auf Bohrungen in Wänden und Decken aus Mauerwerk, unbewehrtem Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton.		V
15 23 31 I	Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.		V
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	20,00 Stk Einheitspreis : EUR		
15 23	Bohren		
15	Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
19	Baureinigung Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Abfälle, Verunreinigungen: Im Folgenden sind Abfälle und Verunreinigungen (z.B. Kehricht, Staubsaugerentleerung) aber nicht Verpackungsmaterial oder Bauschutt beschrieben. 2. Einkalkulierte Leistungen: 2.1 Entsorgen: Das Entsorgen von Abfälle und Verunreinigungen ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - sämtliche Gebühren, unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften - Organisation (Förderart und Förderweg) - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind		V
19 01	Reinigung im Gebäude		V
19 01 01	Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen (nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen. Fußböden, Sanitär- und Heizungsgegenstände, Parapettabdeckungen sowie Sohlbänke staubfrei machen. Abgerechnet wird die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die horizontale Fläche.		V
19 01 01 A	Zwischenreinigung Lohn : _____ Sonstiges : _____ 2 800,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		V
19 01 02	Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Übergabe an die Benützer. Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B. durch Waschen, Wischen, Saugen). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen. Zu reinigen sind z.B. ; - Fußböden einschließlich Sockelleisten - Stiegen einschließlich Geländer und Handläufe - Fenster und Türen, einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen - Sohlbänke und Parapettabdeckungen - Einrichtungen einschließlich der Armaturen (z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Herde und Heizkörper) - Wandverkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelägen - elektrische Schalter und Dosen - Beleuchtungskörper - Einbaumöbel - Aufzugsportale einschließlich Kabine des Aufzuges		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
19 01 02 A	Schlussreinigung Objekt Betrifft Objekt: <i>alle Umbaubereiche</i>		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 PA Einheitspreis : _____	EUR _____	
19 01	Reinigung im Gebäude		
19 02	Reinigung außerhalb des Gebäudes		V
19 02 01	Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes (z.B. durch Abkehren und Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei den Entwässerungsanlagen, Einsammeln der Abfälle) einschließlich Entsorgen.		V
19 02 01 B	Schlussreinigung Verkehrsfläche Reinigen der Hof- und Verkehrsflächen sowie PKW-Abstellplätze, einschließlich Rigole und Einlaufschächte. Abgerechnet wird die tatsächlich gereinigte Fläche, bei Stiegen die horizontale Fläche.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	500,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
19 02	Reinigung außerhalb des Gebäudes		
19	Baureinigung		

20	Regieleistungen Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. 1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. 2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. 3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde. 4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen. 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:		V
----	---	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.			
20 11	Stundensätze		V
	Stundensätze: Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.		
20 11 03	Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.		V
20 11 03 A	Maurer-,Zimmerervorarbeiter		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 h Einheitspreis : _____ EUR _____		
20 11 03 B	Maurer,Zimmerer,Betonbauer		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	40,00 h Einheitspreis : _____ EUR _____		
20 11 05	Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.		V
20 11 05 A	Hilfsarbeiter		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	40,00 h Einheitspreis : _____ EUR _____		
20 11	Stundensätze		
20 12	Geräteinsatz (Gerätebeistellung)		V
20 12 01	Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport erfolgt nicht.		V
20 12 01 A	Elektrische Handgeräte		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 h Einheitspreis : _____ EUR _____		
20 12	Geräteinsatz (Gerätebeistellung)		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
20 13	Transportleistungen		V
20 13 01	Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Fahrer, angegeben die höchstzulässige Nutzlast. Für die An- und Abfahrt wird höchstens je eine halbe Stunde je Fahrzeug verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.		V
20 13 01 C	LKW ü.1,5-5t+Kipper+Kran Mit Kipper und Autoladekran.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 h Einheitspreis : _____ EUR _____		
20 13	Transportleistungen		
20 14	Stoffbeistellung		V
20 14 01	Mineralisch gebundener Mörtel händisch oder mit Mischmaschine in kleinen Mengen herstellen, einschließlich Beistellen aller Materialien. Mischmaschine wird nicht gesondert verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.		V
20 14 01 A	Mörtel grob b.4mm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	0,50 m³ Einheitspreis : _____ EUR _____		
20 14 02	Beton ohne Unterschied, ob auf der Baustelle hergestellt oder Transportbeton. Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.		V
20 14 02 C	Beton C20/25		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR _____		
20 14 02 D	Estrichbeton E225		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 m³ Einheitspreis : _____ EUR _____		
20 14 03	Normalmauerziegel NF.		V
20 14 03 A	Normalmauerziegel NF		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	50,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
20 14 13	Schotter. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
20 14 13 B	Schotter 0-32mm		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	2,00 m³	Einheitspreis	EUR
20 14 15	Bewehrungsmatten M550. Im Positionsstichwort ist das Gewicht angegeben.		V
20 14 15 A	Bewehrungsmatte M550 b.3,2kg/m2		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	50,00 kg	Einheitspreis	EUR
20 14 21	PE-Folie. Im Positionsstichwort sind die Dicke oder eine etwaige Armierung angegeben.		V
20 14 21 A	PE-Folie 0,1mm		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	10,00 m²	Einheitspreis	EUR
20 14 32	Kunststoffkanalrohre (Kstf-Rohr) gerade. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser und die Länge angegeben.		V
20 14 32 A	Kstf-Rohr DN100 1m gerade		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	4,00 Stk	Einheitspreis	EUR
20 14 32 B	Kstf-Rohr DN150 1m gerade		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	4,00 Stk	Einheitspreis	EUR
20 14 33	Kunststoffkanalrohrbogen 30 bis 60 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser angegeben.		V
20 14 33 A	Kstf-Rohrbogen DN100		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	5,00 Stk	Einheitspreis	EUR
20 14 33 B	Kstf-Rohrbogen DN150		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	5,00 Stk	Einheitspreis	EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
20 14	Stoffbeistellung		
20 15	Materiallieferungen für Regieleistungen		V
20 15 51	Materiallieferungen f.Regieleistungen Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	500,00 VE	Einheitspreis	: EUR
20 15	Materiallieferungen für Regieleistungen		
20	Regieleistungen		
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Begriffe: Im Folgenden wird für: • Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS • untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet. 2. Kennzeichnung/Nachweise: Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt. 3. Untergrundeigenschaften: Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist. 4. Verarbeitung: Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung (z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Vertragsbestandteil. 4.1 Leibungen: Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise. 5. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil - die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II - eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM - eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse - die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden - die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung		
44 00	Wählbare Vorbemerkungen		V
44 00 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		V
44 00 00 C	Einzukalkulierende Nebenleistungen Im Zuge der brandschutztechnischen Sanierung werden diverse Änderungen der bestehenden Fassade vorgenommen. Dies betrifft die Bereiche: - Haupteingang Plessnerstrasse (Untersicht) - Bereich neue Notausgänge - Fluchtstiege - Bereich Innenhof Schliessen von diversen Fensteröffnungen Sämtliche Mehraufwendungen für Kleinflächen, Anarbeiten an Bestandsfassade, Innenhöfe, etc. sind in die Einheitspreise einzurechnen.		Z
44 01	Schutzabdeckungen, Vorarbeiten Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.		V
44 01 01	Abdeckung, einschließlich Befestigungen sowie Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.		V
44 01 01 G	Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2 Von Türen und Fenstern. Stocklichte über 2 bis 4 m ² . Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
44 01 01 H	Abdecken Tür/Fenster abgedeckte Fläche Von Türen und Fenstern nach abgedeckter Fläche.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	60,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 01 01 I	Abdecken Boden m.Vlies Von Böden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm Überdeckung.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	20,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 01 01 L	Abdecken Tür/Fenster ü.4-6m2 Von Türen und Fenstern. Stocklichte über 4 bis 6 m2.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	2,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 01 01 M	Abdecken Tür/Fenster ü.6-8m2 Von Türen und Fenstern. Stocklichte über 6 bis 8 m2.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 01 08	Provisorische Regenfallrohre anbringen.		V
44 01 08 A	Provisorische Regenfallrohre Einschließlich nach Fertigstellung der Fassaden, wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	18,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 01	Schutzabdeckungen, Vorarbeiten		

44 02	WDVS aus Polystyrol (EPS-F) Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben.		V
44 02 01	WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind der Lamdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
44 02 01 E	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD10cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	75,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 02 21	Aufzahlung (Az) auf WDVS mit EPS-F für die Ausführung eines Brandschutzschottes (Brandschutzriegel bzw. Brandschutzbanderole) als WDVS mit Mineralwollgedämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich (z.B. von Fenstern und Fenstertüren), einschließlich zusätzlicher mechanischer Befestigung (Dübel). Unterputz in der Mindestdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge des Brandschutzschottes, gemessen im Rohbaumaß (einschließlich des planmäßigen seitlichen Übergriffs). Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.		V
44 02 21 X	Az WDVS EPS-F f.Brandschutz MW DD 10		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	8,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 02 26	Aufzahlung (Az) auf WDVS EPS-F.		V
44 02 26 C	Az Kleinflächen		Z
	Aufzahlung auf Pos. 44 02 21 X für die Ausführung von Kleinflächen bis ca. 6m2. Betrifft neu hergestellte Fensterausmauerungen im 1. -3.OG, insgesamt 3 Stück. Abgerechnet nach Stück.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 02	WDVS aus Polystyrol (EPS-F)		
44 03	WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)		V
	Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben. Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.		
44 03 01	WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort ist der Lamdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.		V
44 03 01 H	WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm		E V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	90,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	*****

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
44 03 01 J	WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD20cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	90,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 03 26	Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwolledämmplatten (MW-PT).		V
44 03 26 A	Az WDVS MW-PT f.Untersicht		V
	Für Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	90,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 03	WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)		
44 14	Mechanische Befestigung (Dübel)		V
	1. Mechanische Befestigungen:		
	1.1 Die mechanische Befestigung erfolgt gemäß ÖNORM.		
	1.2 Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.		
	2. Wärmebrücken und Verfärbungen :		
	Der Wärmedurchgangskoeffizient der verwendeten Dübel wird auf Anforderung des Auftraggebers kostenlos nachgewiesen.		
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:		
	Die Einheitspreise der zusätzlichen mechanischen Befestigung gelten ohne Unterschied der tatsächlichen Dübellängen für die angegebene Dicke der Wärmedämmung zuzüglich der angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund entsprechenden Verankerungslänge gemäß Norm.		
44 14 01	Zusätzliche mechanische Befestigung für das WDVS mit Schraubdübeln, einschließlich Rondellen.		V
	• in der Fläche (Flächendübel)		
	Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Länge und Gebrauchslast sowie die Wahl des Dübelschemas gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer.		
	Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.		
	Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.		
	Hinweis:		
	Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig. Diese müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.		
44 14 01 E	WDVS Flächendübel f.DD10cm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	75,00 m² Einheitspreis : _____	EUR _____	
44 14 01 H	WDVS Flächendübel f.DD16cm		E V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	90,00 m²	Einheitspreis	EUR *****
44 14 01 J	WDVS Flächendübel f.DD20cm		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	90,00 m²	Einheitspreis	EUR
44 14	Mechanische Befestigung (Dübel)		
44 15	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten		V
44 15 05	WDVS-Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen mit selbstklebenden Kunststoff-Leisten, Dichtband und Textilglasgitter, einschließlich Abdichten der Anschlussfugen.		V
44 15 05 B	WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse III Mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme.		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	45,00 m	Einheitspreis	EUR
44 15 06	WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregensicheren Anschlussfuge, überputzbar (z.B. an Fenstern, Fensterbänke). Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.		V
44 15 06 A	WDVS Dichtband 3-9mm		V
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	46,00 m	Einheitspreis	EUR
44 15	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten		
44 20	Oberputze für WDVS 1. Putzarten, Farben: Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton). Standardfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht. Sonderfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht.		V

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	2. Reibstruktur: Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden in der Folge als Reibstruktur bezeichnet.		
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abgerechnet wird das Ausmaß in der Abwicklung der fertigen Oberfläche.		
44 20 01	Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.		V
44 20 01 C	WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 1,5mm		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	165,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		
44 20	Oberputze für WDVS		
44 90	Regieleistungen		V
	1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.		
	2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.		
	3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.		
	4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.		
	5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.		
44 90 01	Regiestunden.		V
44 90 01 A	Regiestunde Facharbeiter Facharbeiter.		V
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 h Einheitspreis : _____ EUR _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

44 90 01 B	Regiestunde Hilfsarbeiter Hilfsarbeiter.		V
	Lohn	:	_____
	Sonstiges	:	_____
	10,00 h	Einheitspreis	: _____ EUR _____
44 90 51	Materiallieferungen f.Regieleistungen Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12		V
	Lohn	:	_____
	Sonstiges	:	_____
	500,00 VE	Einheitspreis	: _____ EUR _____
44 90	Regieleistungen		_____
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)		_____

Zusammenstellung (EUR)

UG	0110	Beweissicherung und Sonstiges	_____
UG	0111	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten	_____
UG	0112	Sonderkosten der Baustelle	_____
UG	0113	Baustellengemeinkosten im Einzelnen	_____
UG	0117	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen	_____
UG	0119	Schutzmaßnahmen gegen Absturz	_____
LG	01	Baustellengemeinkosten	_____

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

UG	0211	Abbruch Fundamente und Wände	
UG	0213	Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen	
UG	0214	Fußböden und Unterböden abbrechen	
UG	0215	Abbruch von Fenstern	
UG	0216	Sonstige Abbrucharbeiten	
UG	0217	Abbruch Kanalanlagen	
UG	0218	Abbruch Außenanlagen	
LG	02	Abbruch	
UG	0301	Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs	
UG	0303	Aushub Fundamente	
UG	0361	Hinterfüllen von Gruben	
UG	0391	Transportieren, Verwerten, Deponieren von Aushubmaterial	
LG	03	Roden, Baugrube, Sicherungen u. Tiefgründungen	
UG	0418	System-Gerüste	
LG	04	Gerüste	
UG	0701	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen	
UG	0708	Schächte, Kollektoren, spezielle Konstruktionen	
UG	0711	Einbauteile	
LG	07	Beton-u. Stahlbetonarbeiten	
UG	0806	Zwischenwände (nicht tragende Wände)	
UG	0821	Mauerwerk Sonstiges	
LG	08	Mauerarbeiten	
UG	0911	Brandschutz-Zargen nur versetzen	
UG	0921	Sonstiges liefern+versetzen	
UG	0922	Sonstiges nur versetzen	
LG	09	Versetzarbeiten	
UG	1092	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile	
LG	10	Putz	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

UG	1121	Vorbereiten des Untergrundes	
UG	1122	Trenn-u.Dämmschichten	
UG	1124	Unterlagsestriche	
UG	1125	Sonstige Leistungen	
LG	11	Estricharbeiten	
UG	1212	Waagrechte Abdichtungen	
UG	1213	Lotrechte Abdichtungen	
LG	12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden	
UG	1301	Flächenabtrag und Schüttungen	
UG	1311	Unterbauplanum	
UG	1312	Ungebundene untere Tragschichten	
UG	1313	Ungebundene obere Tragschichten	
UG	1361	Randbegrenzungen	
UG	1364	Pflasterplatten	
UG	1365	Betonsteinpflaster	
UG	1391	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag	
LG	13	Außenanlagen	
UG	1401	Instandsetzung Versetzarbeiten	
LG	14	Besondere Instandsetzungsarbeiten	
UG	1501	Schlitze herstellen	
UG	1503	Durchbrüche herstellen	
UG	1511	Schlitze schließen	
UG	1513	Durchbrüche schließen	
UG	1523	Bohren	
LG	15	Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren	
UG	1901	Reinigung im Gebäude	
UG	1902	Reinigung außerhalb des Gebäudes	
LG	19	Baureinigung	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Baumeisterarbeiten

UG	2011	Stundensätze	
UG	2012	Geräteinsatz (Gerätebeistellung)	
UG	2013	Transportleistungen	
UG	2014	Stoffbeistellung	
UG	2015	Materiallieferungen für Regieleistungen	
LG	20	Regieleistungen	
UG	4401	Schutzabdeckungen, Vorarbeiten	
UG	4402	WDVS aus Polystyrol (EPS-F)	
UG	4403	WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)	
UG	4414	Mechanische Befestigung (Dübel)	
UG	4415	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten	
UG	4420	Oberputze für WDVS	
UG	4490	Regieleistungen	
LG	44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	
		Leistungssumme	
		% Nachlass auf LV Summe	
		Gesamtpreis in EUR	
		+20,00 % Umsatzsteuer (0)	
		Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR	

Ort

Datum

rechtsgültige Fertigung