

Pos.	Typ	Kurzbezeichnung	Menge	EH
		Ständige Vorbemerkung		
00		Vorgestellte Vorbemerkungen		
0000		Vorgestellte Vorbemerkungen		
000000	VZ	Vorgestellte Vorbemerkungen		
02		Baustellengemeinkosten		
0201		Einrichten der Baustelle		
020101A	N	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
0204		Räumen der Baustelle		
020401A	N	Räumen der Baustelle	1,00	PA
0209		Baustellensicherung		
020901	N	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen	1,00	PA
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061609A	NZ	Bit. Schichten <=Xcm schn., abst., laden u wegsch.	15,00	m
061618B	N	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>4-6 cm >=2,50 m+ laden m2	13.250,00	m²
061630C	N	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	795,00	m³
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten		
2601		Vorarbeiten		
260103A	N	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar	13.250,00	m²
260105A	N	Vorspritzen	13.250,00	m²
2602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau		
260201E	N	Fugenanschluss selbstklebend 10/50 mm	20,00	m
2620		Bituminöse Tragdeckschichten m2		
262019D	N	AC16deck,70/100,A5,G8,PSV35, 7cm Fahrb/Abstellst	13.250,00	m²