

Leistungsverzeichnis

Angebot Nr.:	001
Projekt:	Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15 455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten
Preisbasis:	01.07.2026

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR
Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR
Angebotssumme inkl. UST	EUR

....., am 01.07.2026

.....
Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Inhalt

01 Allgemein	2
0101 Gemeinsame Bestimmungen	2
010100 Allgemeine Bestimmungen	2
01010012 Umstände der Leistungserbringung	2
01010013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung	3
01010016 Besondere Bestimmungen für den Einzelfall	5
01010051 Baustellenkoordination und SiGe-Maßnahmen	13
010139 Trockenbauarbeiten	17
01013900 Wählbare Vorbemerkungen	17
02 H35 1 OG	20
0201 H35 1 OG Allgemein	20
020101 Baustellengemeinkosten	20
02010110 Beweissicherung und Sonstiges	20
02010111 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten	21
020139 Trockenbauarbeiten	24
02013900 Wählbare Vorbemerkungen	25
02013921 Ständerwände	25
02013924 Wandbekleidungen	28
02013925 Deckenbekleidungen, abgehängte Decken	30
02013927 Installationsbekleidungen	35
02013928 Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme	35
02013929 Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen	38
02013990 Regieleistungen	42
03 H35 E-1, E00, E+2, E+3	43
0301 H35 E-1,E00, E+2, E+3 Allgemein	43
030101 Baustellengemeinkosten	43
03010110 Beweissicherung und Sonstiges	43
03010111 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten	44
030139 Trockenbauarbeiten	47
03013900 Wählbare Vorbemerkungen	48
03013921 Ständerwände	48
03013924 Wandbekleidungen	51
03013925 Deckenbekleidungen, abgehängte Decken	51
03013927 Installationsbekleidungen	57
03013928 Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme	58
03013929 Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen	60
03013990 Regieleistungen	64

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Ausschreibungs LV / Geschlossenes LV

01	Allgemein		Z
01 01	Gemeinsame Bestimmungen		
01 01 00	Allgemeine Bestimmungen		Z
01 01 00 12	Umstände der Leistungserbringung		
01 01 00 12 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
01 01 00 12 01 D	Terminplan lt. Beilage verbindlich Der beiliegende Rahmenterminplan gilt als verbindlich vereinbart. Alle darin angeführten Anfangs- Zwischen- und Endtermine gelten als vom Bieter zugesagt und werden bei Auftragserteilung zur Ausführungs- und Vertragsgrundlage. Alle Termine unterliegen der Pönalregelung der AVB's.		Z
01 01 00 12 01 E	Beilagen zum LV Dem gegenständlichen Leistungsverzeichnis sind die nachfolgend angeführten Unterlagen und Pläne als Beilagen beigelegt. Diese sind somit auch Gegenstand bzw. Grundlage des Angebotes. Beilagen als PDF-Datei: - Grobbauterminplan mit Stand vom 26.05.2026 - SiGe-Plan mit Stand vom xx.xx.xxxx Beilagenpaket Pläne als ZIP-Datei für das Gewerk: siehe Gewerke bezogenes Beilagenverzeichnis		Z
01 01 00 12 02	Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.		
01 01 00 12 02 A	Örtliche Besonderheiten Örtliche Besonderheiten: <i>Das zu sanierende Haus 35 befindet sich im NÖ Landesklinikums Mauer, die Zufahrtswege sind während der gesamten Bauzeit in Vollbetrieb stehenden Einrichtung. Aus diesem Grund ist die Baustelle samt deren Einrichtungen und Lagerbereiche jeweils von den Bereichen des NÖ Landesklinikums Zutrittssicher zu trennen bzw. abzuschränken. Der Zutritt zu den Baustellenbereichen ist jeweils für die Bewohner, die Patienten, die Besucher und auch für die Mitarbeiter des Landesklinikums zu verhindern.</i>		
01 01 00 12 03	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
01 01 00 12 03 A	Besondere Erschwernisse/Erleichterungen Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: <i>Das Haus 35 ist zum Teil im Betrieb (Patientenbetrieb) das muss bei der Sanierung entsprechend berücksichtigt werden. Des Weitern muss eine Zufahrt zu den Haus jedem Fall gewährleistet werden.</i>		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 01 00 13	Zusammenfassende Beschreibung der Leistung		
01 01 00 13 02	Projektbeschreibung und Projektorganisation		Z
01 01 00 13 02 A	Übersichtsplan Das gesamte Areal teilt sich in die Bereiche des NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Mauer, des Landesklinikums Mauer und in die allgemeinen Bereiche (Grau), das zu sanierende Objekt ist rot hinterlegt.		Z
01 01 00 13 02 B	Projektbeschreibung Auf dem Areal des NÖ Landesklinikums Mauer wird für das Land Niederösterreich – Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gesundheitsstrategie – auf dem Grundstück 800/3, EZ 201, in Mauer bei Amstetten eine Teilsanierung des Hauses 35 durchgeführt. Im Zuge dieser Maßnahmen werden in allen vier Geschossen umfassende Brandschutzmaßnahmen nachgerüstet. Darüber hinaus wird das 1. Obergeschoss vollständig saniert. Da im betreffenden Zeitraum die Niederösterreichische Landesausstellung stattfindet, ist besonders darauf zu achten, dass es im Außenbereich zu keinen wesentlichen Einschränkungen kommt. Eine Anlieferung über den Haupteingang ist daher nicht möglich. Die Sanierung des Gebäudes erfolgt unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten sowie der vorgesehenen Nutzung. Der Innenausbau wird gemäß dem aktuellen Stand der Technik ausgeführt.		Z
01 01 00 13 02 C	Baustellenbetrieb und Organisation Der gesamte Bauablauf ist entsprechend dem beiliegenden Rahmenterminplan mit Stand 26.05.2026 ersichtlich. Die Gesamtbauzeit umfasst ca.6 Monate bis zur schlüsselfertigen Gesamtübergabe incl. der zugehörigen Aussenanlagen, jedoch gibt es eine Teilfertigstellung für das 1 Obergeschoss und der Rest wird gesamt Fertiggestellt. Die Sanierung des Hauses erfolgt, wie bereits beschrieben, zur Gänze, mit einem Bauzaun von den in Betrieb stehenden Bereichen des NÖ Landesklinikums Mauer getrennten Baufeld. Das Baubüro, die Mannschafts- und erforderlichen Materialcontainer sowie Lagerflächen werden ebenfalls in diesem Baufeld untergebracht. Die Baustellenzufahrt erfolgt im Nord und kann über die Hausmeningerstraße von Mauer kommend, über die Weyerer-Bundestraße von Hausmening/Neufurth oder Waldheim kommend angefahren werden. Der gesamte Bauablauf erfolgt in Teilabschnitten, welcher durch die ÖBA bzw. dem Bauherrn vorgegeben werden. Das abschnittsweise Errichten der ausgeschriebenen Leistungen ist im Angebotspreis enthalten und wird nicht gesondert vergütet. Es besteht keine Zusage die einzelnen Abschnitte in einem Arbeitseinsatz oder ähnlich zu errichten. Mehrfaches Umlagern, Umstellen etc. von Arbeitsgerät(en) und Material(ien) etc. ist im Angebotspreis berücksichtigt.. Während der gesamten Bauzeit ist ein verantwortlicher Hauptpolier (Bauleiter) der Baufirma permanent auf der Baustelle anwesend. Bei Verhinderung jeglicher Art, auch kurzfristig, ist ein eingewiesener befugter Vertreter auf der Baustelle anwesend. Der Polier und dessen Vertreter müssen die deutsche Sprache beherrschen.		Z
01 01 00 13 02 D	Projektteam Als Auftraggeber und als Projektsteuerung bzw. vergebenden Stelle ist derzeit noch das "Amt der NÖ Landesregierung" Abteilung Gesundheitsstrategie, sowie Abteilung Landeshochbau (BD6) angeführt. Während oder nach der Vergabephase dieser Ausschreibung kann es jedoch noch zum Wechsel des tatsächlichen Auftraggebers kommen, da die Finanzierung über eine Leasingfirma geplant ist, diese aber derzeit noch nicht feststeht. Daher stimmt		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

der Bieter bereits jetzt im Beauftragungsfall einem späteren Auftraggeberwechsel zu.

Bauwerber:

Land NÖ-Amt der NÖ Landesregierung
A-3109 St. Pölten, Landhausplatz 1,
02742 / 9005-0

Grundeigentümer:

Land NÖ - Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Sanitätsrecht und Krankenanstalten GS4
A-3109 St. Pölten, Landhausplatz 1,
02742 / 9005-0

Projektsteuerung:

Land NÖ - Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Landeshochbau BD6
A-3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 7
02742 / 9005-15080
post.bd6@noel.gv.at

GP / Architekt:

ARGE Architekten
Maurer & Partner | Way Architecture
A-2020 Hollabrunn, Kirchenplatz 3
02952 / 3965-0

la26 la26@argemgz.at

Statik / Wasserrecht:

Schneider-Consult ZT GmbH
A-3300 Amstetten, Oedhofstrasse 9
A-3500 Krems, Rechte Kremszeile 62a/1
02732 / 76900
office@schneider-consult.at

Elektrotechnik:

TB Braun GmbH
A-3300 Amstetten, Viedorferstrasse 36
07472 / 61676-0
office@tb-braun.at

Haustechnik:

Haustechnik Planungsgesellschaft mbH
3950 Gmünd, Turmweg 7
office@ht-w4.at

Bauphysik:

TB DI Novak Gerhard
A-2500 Baden, Erzherzogin Isabella Strasse 66
02252 / 43018-0
office@tb-novak.at

Brandschutz:

FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH
A-3125 Statzendorf, Bahnhofstrasse 1
02786 / 30098-0
ruhrhofer@fse.at

01 01 00 13 02 F

Raumbuch

Nach Fertigstellung aller Bauteile ist dem Auftraggeber und Betreiber des NÖ Landesklinikum Mauer eine Datenbank mit allen eingebauten Oberflächen, technischen Ausstattungen, Geräte, Beleuchtungsmittel, Sanitärausstattungen Möbel, Beschläge, usw. inkl. einer Auflistung aller benötigten Wartungs- und Verbrauchsmittel inkl. der Produktbezeichnungen, der Bezugsquellen und der Lieferanten zu übergeben. Die Erarbeitung der erforderlichen Daten und deren Aufstellungen hat unter Einholung und Einbeziehung aller an der Planung der

z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	jeweiligen Teilleistung fachlich Beteiligten zu erfolgen. Alle Daten aus der Realisierungsphase sind in eine mit dem AG zu vereinbarende digitale Form zu bringen. Dies ist vom Generalplaner und den ausführenden Fachfirmen (AN) in Form eines digitalen Raumbuches zu organisieren, zu diesem Zweck wird ein Programm lt. gesonderter Vorstellung verwendet werden. Alle ausführenden Firmen, insbesondere Lieferanten von technischen Anlagen und Hersteller der Gebäudehaus-, Leit- und Elektrotechnik usw. sind dazu verpflichtet ihre Fabrikate und Produkte insbesondere die Verschleißteile und Verbrauchsmittel mit allen erforderlichen Angaben in dieses Raumbuch einzutragen. Die Kommunikation mit allen Beteiligten wird über die Projektplattform organisiert werden, um diese Daten am Ende dem Bauherrn zur Verfügung stellen zu können. Sollte der AN diese Daten nicht termingerecht liefern können oder wollen, wird dies durch den jeweiligen Fachplaner bzw. den Generalplaner erfolgen und der dafür benötigte Zeitaufwand des Ziviltechnikerbüros dem AN in Rechnung gestellt.		
01 01 00 16	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall		
01 01 00 16 01	Als Vertragsbestandteile gelten:		
01 01 00 16 01 A	SiGe-Plan verbindlich Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: 09.06.2026		
01 01 00 16 01 B	Unterlage f.spätere Arbeiten Die Unterlage für spätere Arbeiten, in der Fassung: 11.11.2019		
01 01 00 16 02	Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.		
01 01 00 16 02 A	Abfallnachweis AN Sonstige Angaben: <i>Erfolgt entsprechend der derzeit gültigen gesetzlichen Regelung, nach Wahl des AN.</i>		
01 01 00 16 03	Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gilt:		
01 01 00 16 03 A	Ankündigung gefährlicher Stoffe Der Auftragnehmer beabsichtigt, die in der Folge angekündigten gefährlichen Stoffe bis zu den angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet werden können. Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in einem etwaigen SiGe-Plan. Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche Stoffe einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator hergestellt. Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen beigebracht. Das Verwenden gefährlicher Stoffe wird angekündigt.		
01 01 00 16 05	Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.		
01 01 00 16 05 B	Regelung Wasser, Strom gem. AVB Pkt. 2.2.7 Die Kosten für Wasser und Baustrom auf der Baustelle trägt gemäß AVB Punkt 2.2.7 der Auftraggeber. Dies beinhaltet jedoch nicht die Versorgung der Baubüros und die der Mannschaftscontainer, Lager usw. Diese sind jeweils getrennt zu erfassen und hinsichtlich der Verrechnung haben diese anteilig bei den jeweiligen AN zu erfolgen. Eine Verbrauchszählung für Strom und Wasser ist seitens des AN für die Baumeisterarbeiten durchzuführen. Für die Herstellung sind im Vorfeld, rechtzeitig durch den AN Baumeisterarbeiten, alle Abklärungen und Möglichkeiten, mit der technischen Leitung des		

Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Landesklinikums abzuklären.		
01 01 00 16 10	Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten trifft der Auftragnehmer insbesondere folgende Feuerschutzmaßnahmen ohne gesonderte Vergütung		
01 01 00 16 10 A	Feuerschutz <i>Für den vorbeugenden Brandschutz hat der AN der Baumeisterarbeiten jeweils pro Bauteil und pro Geschoß zumindest jeweils 1 Feuerlöscher (Nasslöscher 9l) bereitzustellen und auf Baudauer vorzuhalten, bzw. die Maßnahmen des Sige Plan umzusetzen. Für jedes Gewerk ist ein Heißarbeiten ist in Abstimmung mit dem Haus (LK Mauer) ein Heißarbeitschein für jeden Tage wo diese statt finden, (Dauer und Art) und im Vorfeld auszufüllen und zu melden.</i>		
01 01 00 16 11	Hinsichtlich der Umsetzung der Recycling Baustoffverordnung wird vereinbart:		Z
01 01 00 16 11 A	Recycling Baustoffverordnung Die Umsetzung der Recycling Baustoffverordnung und alle damit verbundene Kosten trägt der Auftragnehmer.		Z
01 01 00 16 15	Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:		
01 01 00 16 15 E	Bautagesberichte AN der Hauptgewerke Die Führung von Bautagesberichten wird für die AN der folgenden Hauptgewerke verbindlich vereinbart. Die Gegenzeichnung hat durch die ÖBA bzw. die Fach-ÖBA zwecks Erlangen der Gültigkeit zu erfolgen. Nicht unterzeichnete Bautagesberichte sind gegenstandslos. Die Unterzeichnung hat wöchentlich zu erfolgen. Folgende Hauptgewerke führen Bautagesberichte:		Z
	- Baumeisterarbeiten - Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen - Stark- und Schwachstrominstallationen		
01 01 00 16 16	Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:		
01 01 00 16 16 A	Überwachung am Erfüllungsort Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.		
01 01 00 16 26	Allgemeine technische Vorbemerkungen und Ergänzungen. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen. Achtung: die Planbeilagen zum LV sind eventuell Verkleinerungen und daher nicht maßstabsgetreu. Wenn in den Positionstexten und/oder Planbeilagen nicht sämtliche Angaben über Einzelteile der auszuführenden Elemente festgelegt sind, versteht sich das Angebot trotzdem für die komplette funktionsfähige Herstellung der Elemente mit allen Anschlüssen an das Bauwerk auch wenn diese nicht äher beschrieben sind. Lediglich als ausdrücklich bauseits beige stellte Leistungen bezeichnete sind nicht Bestandteil der Leistung.		Z
01 01 00 16 26 A	Normen und Regelwerke Für Werkstoffe, Verarbeitungsweise, konstruktive Ausbildungen, etc., für die keine ÖNORMEN und/oder EN-Normen, sowie keine besonderen Bestimmungen in der Ausschreibung bestehen, gelten die einschlägigen Bedingungen der DIN, behördliche Zulassungen oder Vorschriften der Herstellerwerke.		Z
01 01 00 16 26 B	Bauorganisation, Besprechungen Jeder AN ist verpflichtet bei der Planung und Durchführung seiner Arbeiten diese mit allen anderen beauftragten Firmen und Planern selbstständig in terminlichen und technischen Belangen zu koordinieren, den AG betreffen in dieser Hinsicht keine Verpflichtungen. Bei der Baudurchführung ist auf eine allfällige Nutzung der Liegenschaft oder Teile derselben für Wohn-, Betriebs- und andere Zwecke		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15

455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	besonders zu achten. Auf Wunsch des AG, finden wöchentlich vor Ort Baubesprechungen statt, für den Vertreter des AN ist die Teilnahme daran verpflichtend. Der Partieführer (Polier, Bauleiter) jedes an der Baustelle arbeitenden AN ist verpflichtet, die Arbeiten für die nächsten Tage so genau vorzubereiten, daß offene Fragen jeweils bei diesen Baubesprechungen geklärt werden können. Bei diesen Baubesprechungen werden von der ÖBA Protokolle erstellt. Diese werden an alle beteiligten Firmen versandt. Eintragungen in diesen Protokollen gelten als Vertragsbestandteil und werden vom AN anerkannt. Darin angeführte Termine gelten als pönalisiert. Eventuelle Einsprüche dagegen sind binnen 3 Arbeitstagen schriftlich zu erheben.		
01 01 00 16 26 C	Ordnung auf der Baustelle Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Bauzeit nach Anordnung der ÖBA bzw. mindestens wöchentlich, und nach Fertigstellung seiner Arbeiten die Baustelle und Zufahrten von allen durch ihn verursachten Verunreinigungen zu säubern und das angefallene Material abzutransportieren. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird die Reinigung durch Dritte auf Kosten des AN durchgeführt und von der nächsten Teil- bzw. der Schlussrechnung in Abzug gebracht.		Z
01 01 00 16 26 D	Naturmaße Werkzeichnungen Der AN ist verpflichtet, selbst Naturmaße am Bau zu nehmen, und die Übereinstimmung mit den Plänen zu überprüfen, das Ergebnis und daraus zu ziehende Schlüsse mit dem AG zu besprechen und seine Werkzeichnung entsprechend zu kotieren. Außerdem hat er die Maße der ihm vom AG/GP übergebenen Pläne und sonstigen Unterlagen vor Beginn der Arbeiten zu überprüfen und die Anschlußmaße auf der Baustelle zu vergleichen. Der AN hat über alle maßgeblichen Detailpunkte seines Gewerkes Werkzeichnungen anzufertigen. In diesen Werkzeichnungen sind die Detailausbildungen und Anschlußausbildungen einzuzichnen. Die Werkzeichnungen sind termingerecht und vorausschauend dem AG zur Freigabe vorzulegen. In dem Fristenlauf ist auch eine mögliche Abänderung der Werkzeichnungen einzurechnen. Werden Leistungen ohne vorheriger Genehmigung dazugehöriger Werkzeichnungen durch den AG vom AN erbracht, so gelten diese Leistungen als "ohne Auftrag erbrachte Leistungen". Alle Verputze, Estriche und Oberflächenanschlussausbildungen an Stahlbauteile, Fenster, Portale, etc. sind unabhängig von vereinbarten Toleranzen, ohne gesonderte Vergütung an diese eben anzuarbeiten.		Z
01 01 00 16 26 E	Toleranzen gem ÖNORM zum halben Wert Die vorgegebenen Maßtoleranzen entsprechen der ÖNORM DIN 18202 (Ausgabe 15.03.2022) Toleranzklasse 24, Tabelle 2, wobei die Grenzabweichungen (+1-) zum Sollwert max. die halben Tabellenwerte sind. Die Richtigkeit der auszuführenden Konstruktionen in statischer und konstruktiver Hinsicht bzw. in Hinblick auf alle Anschlüsse hat allein der AN zu verantworten.		Z
01 01 00 16 26 F	Nebenleistungen generell Folgende Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren: • die Beschaffung aller für die Erteilung einer baubehördlichen Benützungsbewilligung erforderlichen Befunde, jeweils das Gewerk des AN betreffend, inkl. aller Gebühren und Abgaben (z.B. Eisenbeschauen, Fundamentbeschau, Rohbaubeschau, Rauchfangbefund, Kanalbefund, etc.) • allfällige behördliche Genehmigungen, die für die Auftragsdurchführung des AN notwendig werden und von diesem veranlaßt werden müssen (z.B. für die Inanspruchnahme von öffentlichem Grund etc.); ebenso die aufgrund der Genehmigungen zu bezahlenden Abgaben (z.B. für die Nutzung von öff. Grund etc.) • alle Sicherheitsvorkehrungen nach der Dienstnehmerschutzverordnung, BauKG und nach sonstigen behördlichen Vorschriften zur Vermeidung von		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Unfällen • eventuell zu führende Verhandlungen mit den Eigentümern und Verwaltern der Nachbarliegenschaften sofern dies für die Ausführung der beauftragten Leistungen erforderlich ist (Gerüstaufstellung, Baugrubensicherung, über die Grundstücksgrenze ragende Einbauten, etc.) • falls im LV keine eigenen Positionen vorhanden sind, oder die vorhandenen Positionen die Belange nur teilweise abdecken, die vollständige Baustelleneinrichtung, - vorhaltung und -räumung, allfällige Sonderausstattungen und Lohnnebenkosten, die zeitgebundene Baustellenregie, Geräte- und Maschinenbeistellung und -vorhaltung • alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen Einflüsse der Witterung auf die eigenen Leistungen insbesondere vor Fertigstellung der Baulichkeit • die fachgemäße Unterbringung und sichere Verwahrung aller Baustoffe und Werkzeuge seiner eigenen Arbeit • alle Vorkehrungen des AN, die bei der Leistungserbringung erforderlich sind, um bestehende Gebäudeteile, Bauteile, Personen und sonstige Sachen wirksam gegen Beschädigungen und Verschmutzungen aller Art zu schützen • die Behebung etwaiger vom AN verursachter Beschädigungen und Beseitigung von Verunreinigungen an Leistungen anderer Gewerke; die Vorkehrung zur Vermeidung unnötiger Staub-, Geruchs-, Lärm und Wärmeentwicklung • Beistellung, Aufstellung, Vorhaltung und Abbau aller notwendigen Arbeits-, Montage und Schutzgerüste, Lauftreppen und Unterstellungen • das Vertragen von bauseits beigestellten Werkstoffen oder Bauteilen, von einer im Baustellenbereich befindlichen, im Einvernehmen mit dem AG zu bestimmenden und vom AN zu beaufsichtigenden Zwischenlagerung • alle Förderkosten der eigenen Leistung • sämtliche Zuschläge für Abfall und Verschnitt • die Durchführung aller erforderlichen Messungen für die Herstellung und Abrechnung der Leistungen • die Herstellung der Detail- und -Werkzeichnungen und die Mitwirkung bis zu deren Genehmigung durch den AG • das Herstellen von genauen Bestandsplänen über alle verlegten Leitungen (Kanal, Wasser, etc.) vom AN in dessen Auftragsumfang die Leitungsverlegung gelegen ist • alle Leistungen des AN sind im gereinigtem Zustand zu übergeben • das Entfernen und Wiederherstellen aller notwendigen Arbeits-, Montage- und Schutzgerüsten, Absperrungen, Lauftreppen, etc., soweit es für die Durchführung der eigenen Arbeiten erforderlich ist. • vom Auftragnehmer sind alle mit der betriebsfertigen Herstellung des Gewerkes im Zusammenhang stehenden behördlichen Ansuchen, Koordinationen und Veranlassungen durchzuführen (Strom, Wasserzuleitungen, etc.) • Behebung geringer, durch andere Professionisten verursachter, Beschädigungen vor der Übergabe		
01 01 00 16 26 H	Baustellenbesichtigung durch AN Der Bieter bestätigt, dass er die Baustelle samt Zufahrtsmöglichkeit besichtigt hat und mit den örtlichen Verhältnissen und Gegebenheiten vollständig und genau vertraut ist, insbesondere die öffentlichen und/oder privaten Wasser-, Gas-, Strom- und Kanalisationsanschlüsse, Fernwärmeleitungen und dgl. festgestellt hat, und das sein Betrieb für den		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15

455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Umfang und die Art der ausgeschriebenen Leistungen ausreichend geeignet ist, sodass für die fristgerechte Ausführung alle betrieblichen Voraussetzungen gegeben sind.		
01 01 00 16 26 I	Besichtigungsmöglichkeiten Die Örtlichkeit kann vor Anbotslegung besichtigt werden, Nachforderungen aus dem Titel der Unkenntnis der Örtlichkeit werden nicht akzeptiert. Kontakt und Terminvereinbarung: . Landesklinikum Mauer , Technische Leitung		Z
01 01 00 16 26 K	Bauzeit-Lärm Lärmerzeugende Bauarbeiten im Gebäude dürfen von Montag bis Freitag im Einvernehmen mit des Krankenhausbetriebs nur in den Randzeiten 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr ausgeführt werden. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Sonn- und Feiertagen sind solche Bauarbeiten nicht zulässig. Es dürfen nur Bagger, Schubraupen und Kompressoren eingesetzt werden, die im Sinne der allgemeinen Lärmklassifizierung als schallgedämpft einzustufen sind. Für die Bauarbeiten dürfen nur schallgedämpfte Baumaschinen eingesetzt werden.		Z
01 01 00 16 26 L	Luftdichtes Bauen Das Gebäude wird inluftdichter Bauweise errichtet. Der Aufwand hierfür wird nicht gesondert verrechnet und ist in die Einheitspreise einzurechnen. Vorgefundene Lecke sind vom Verursacher sofort zu beheben. Insbesondere folgende Maßnahmen sind zu berücksichtigen: • Mauerkronen sind mit oberseitigem Mörtelabgleich zu verschliessen • bei Fertigteildecken erfolgt ein sauberer Fugenverschluß • Elektro Hohlraum Dosen sind rundum einzugipsen, Leitungsschlitze vollflächig luftdicht zu schließen • Kamin- und Rohrdurchführungen sind auszustopfen und dauerelastisch zu verschliessen (auf die Dämmeinlage ist anzubetonieren), bei Geschossdecken zu betonieren • Fensterbänke sind satt und vollflächig in Kleber zu versetzen • Fensteranschlüsse zum Baukörper sind entweder komplett einzuschäumen oder die Fugen Hohlraumfüllend auszustopfen sowie luftdicht mit geeignetem Klebeband (Fenstereinbau gemäß ÖNORM B 5320) zu versiegeln • der Anschluss bei Türen und Fenstertüren auf die Rohdecke ist zu verkleben, der komplette Bodenaufbau bis zur Rohdecke zu verschließen • Durchbrüche in der Außenwand zwischen Rohr und Mauerwerk ist abzudichten. Nur einzeln liegende Rohre können so abgedichtet werden. Aus diesem Grund dürfen Rohre nicht nebeneinander verlegt werden. Bei mehreren Rohren und / oder Leitungen sind luftdichte Systemdurchführungen zu verwenden. • Alle Zuleitungen sind nach erfolgter Installation mit Acryl abzudichten, es dürfen keine aggressiven Silikone verwendet werden, da diese die Ummantelung der Kabel auflösen können		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15

455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 01 00 16 26 M	Abtrag Abbruch Die Abbrucharbeiten sind mit entsprechender Vorsicht und unter bestmöglicher Verhinderung einer Staubeentwicklung durchzuführen, damit eine Belastigung des laufenden Krankenhausbetriebes, der Umgebung, eine Gefährdung der Patienten und des Verkehrs ausgeschlossen ist. Die Hygienevorschriften des Klinikums sind einzuhalten. Samtliches Abbruchmaterial ist bis zur Abfuhr auf eigenem Grund ordnungsgemäß zu lagern. Auf öffentlichen Verkehrsflächen dürfen ohne Bewilligung der Straßenpolizeibehörde keine Abbruchmaterialien gelagert, keine Baustelleneinrichtungen oder Baumaschinen aufgestellt, kein Baumaterial abgelagert oder aufbereitet und keine Grabarbeiten durchgeführt werden.		Z
01 01 00 16 26 N	Bauschutt- und Abfallbeseitigung Während der Arbeitsdurchführung am Bau ist mindestens einmal täglich der anfallende Schutt, Abfall und Verpackungsmaterialien etc. durch den Auftragnehmer auf eine Deponie zu verführen. Sofern Behinderungen der übrigen Professionisten durch den Bauschutt, Abfall etc. eintreten, ist dieser unverzüglich zu beseitigen. Sollte dies nicht erfolgen, ist die Bauleitung ermächtigt, den Schutt und Abfall auf Kosten des Auftragnehmers durch eine Entsorgungsfirma beseitigen zu lassen. Die Bauleitung / Ortliche Bauaufsicht ist jederzeit berechtigt, den Schutt und Abfall OHNE SCHRIFTLICHE VORWARNUNG UND FRISTSETZUNGEN beseitigen zu lassen. Bei Schutt und Abfall, bei welchem der Verursacher nicht zu eruieren ist, werden die Entsorgungskosten anteilig der jeweiligen Auftragssumme auf alle zu der Zeit am Bau beteiligten Professionisten aufgeteilt.		Z
01 01 00 16 26 O	Geschlossene Transportbehälter bei laufendem Betrieb Da der Baustellenverkehr in und außerhalb des Gebäudes teilweise durch einen in laufendem Betrieb befindlichen Bereich des Krankenhauses führt (siehe auch Baustelleneinrichtungskonzept), sind unter anderem besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Staub- und Schmutzentwicklung zu treffen: Staubbildende Materialien einschließlich Abfälle, Schutt etc. dürfen beim An- und Abtransport in diesen Bereichen ausschließlich in geschlossenen Behältern befördert werden. Im Zweifelsfall entscheidet die OBA über die Notwendigkeit dieser Maßnahme.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15

455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
01 01 00 16 26 P	Besondere Erschwernisse Bei allen Leistungen handelt es sich um Arbeiten im/am Bestand. Samtliche daraus entstehende Erschwernisse sind vom AN mit einkalkuliert. Für Erschwernisse wie z.B. handisch erf. Arbeiten, Spezialgeräte, beengter Arbeitsraum, erschwelter Transport erfolgt keine gesonderte Vergütung.		z
01 01 00 16 26 Q	Kenntnis der Baustelle Die Kenntnis der Baustelle und deren Umfeld ist für die Ausarbeitung des Angebotes unbedingt erforderlich. Der Auftragnehmer hat sich mit den örtlichen Verhältnissen, Lagermöglichkeiten und Transportverhältnissen vor Ort vertraut zu machen. Allfallige Erschwernisse daraus sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten. Der Bieter bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er die Baustelle besichtigt hat und mit den örtlichen Verhältnissen vertraut ist.		z
01 01 00 16 26 R	Normalarbeitszeit Arbeiten sind von Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr und Samstags nur in vorheriger Abstimmung mit dem AG durchzuführen. Entsprechend ausgenommen davon sind lärm erzeugende Arbeiten. Diese müssen vorher mit der örtlichen Bauaufsicht abgestimmt und geregelt werden. Überstunden: Falls aufgrund der mit dem laufenden Krankenhausbetrieb zusammenhängenden Umstände zu leistende Überstunden anfallen sind diese in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Arbeitsunterbrechungen: Etwaige Arbeitsunterbrechungen von lärm erzeugenden Arbeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Der Auftraggeber / Örtliche Bauaufsicht kann jederzeit eine Unterbrechung der Arbeit anordnen, wenn ihm das aus baulichen oder aus Gründen des Krankenhausbetriebes notwendig erscheint. Vom Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbrechungen hemmen nicht die vertraglich vereinbarte Fertigstellungsfrist. Der ausführenden Firma stehen für solch angeordnete Arbeitsunterbrechungen ausschließlich die angebotenen Kosten für Stilliegezeiten der Leistungsgruppe 01 und darüber hinaus keine wie immer gearteten Entschädigungen zu.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Dies jedoch auch erst ab einer Unterbrechungsdauer von mehr als 2 Tag und nur dann wenn die gesamten Bauarbeiten eingestellt werden.		
	Für kurzfristige Arbeitsunterbrechungen bzw. etappenweise Bearbeitung einer Leistung aufgrund des Krankenhausbetriebes werden nicht gesondert vergütet.		
01 01 00 16 26 S	Höhen Wenn keine Höhen angegeben sind, sind die Wände und Decken mit einer Höhe bis 3,90 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmaßnahmen, kalkuliert. Für die Erschwernisse und Gerüstungen bei Höhen über 3,2 m wird keine Aufzahlung verrechnet. Die Abhängehöhen liegen zwischen ca. 0,15 bis 0,99 m und sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die Gerüstung bis zu einer Arbeitshöhe von 3,90 m ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Arbeitshöhe wird gemessen ab Fußbodenoberkante oder Rohbauoberkante bis zur Unterkante jenes Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängungen) befestigt wird.		Z
01 01 00 16 26 T	Ablauf auf der Baustelle - gewerkeübergreifende Arbeiten Die Arbeiten auf der Baustelle sind so zu kalkulieren, dass gewerkeübergreifende Tätigkeiten und Arbeitsleistungen sowie die Abstimmung mit anderen Gewerken in die Leistungen in den EHP einzurechnen sind. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Gewerke gleichzeitig auf der Baustelle tätig sind. Eine ausschließliche, ungestörte Arbeitsausführung durch ein einzelnes Gewerk kann nicht vorausgesetzt und angenommen werden. Besondere Regelungen, die einzelnen Gewerken eine alleinige Nutzung von Arbeitsbereichen ermöglichen, bestehen nicht! Daher sind mögliche Behinderungen, Koordinationsaufwände sowie Abstimmungsleistungen im Rahmen der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen.		Z
01 01 00 16 26 U	Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle (Nebenleistung) Jedes Gewerk ist verpflichtet, seinen Arbeitsbereich täglich nach Beendigung der Arbeiten besenrein zu hinterlassen. Ebenso sind die Zugänge zur Baustelle sowie gemeinsam genutzte Verkehrsflächen in sauberem, besenreinem Zustand zu halten. Die Reinigung dieser Bereiche erfolgt in Abstimmung mit den auf der Baustelle tätigen Gewerken gemeinschaftlich. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.		Z
01 01 00 16 26 X	Denkmalpflege Es müssen die Standards der Baudenkmalpflege eingehalten werden. https://www.bda.gv.at/dam/jcr:e22f8e1b-a697-4e1c-9cb8-850e12636dc5/Standards_der_Baudenkmalpflege.pdf&ved=2ahUKEwi0tb6Uz8mFAxW6S_EDHZUbDeUQFnoECACQAQ&usg=AOvVaw3d4LPbQ729vemS0IC57Xpd		Z
01 01 00 16 26 Z	Regelung Bauschaden, Entsorgung, Abzüge -1,0% Direkt zuordenbare Bauschäden werden dem Urheber nach Vorliegen der Kosten direkt mit eigener Rechnung verrechnet oder bei der nächsten Teil- oder Schlussrechnung in Abzug gebracht. Für nicht direkt zuordenbare Bauschäden (entstandene Beschädigungen, deren Urheber nicht feststellbar sind) werden von sämtlichen Rechnungen des AN ein		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Betrag in der Höhe von -0,5% in Abzug gebracht. Für die Entsorgung von Abfällen, Müll und Reinigungen(die nicht zuordenbar sind) auf der Baustelle werden von sämtlichen Rechnungen des AN ein Betrag von -0,5% in Abzug gebracht. Insgesamt erfolgt daher der Abzug von -1,0% Prozent bei allen geprüften und freigegebenen Schluss- und Teilrechnungssummen der einzelnen AN. Diese Abzüge werden in keiner Form Rückerstattet oder Rückverrechnet.		
01 01 00 51	Baustellenkoordination und SiGe-Maßnahmen		Z
	Der Auftragnehmer hat die Hinweise der Baukoordinatoren zu berücksichtigen und wird auf die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften insbesondere Paragraph 7 ASchG und die Bauarbeiterschutzverordnung hingewiesen.		
01 01 00 51 00	SiGe Planfestlegungen		Z
	Alle im SiGe-Plan angeführten Maßnahmen und Erschwernisse sind in die Angebotspreise einkalkuliert. Evaluierung: Sämtliche Leistungen dieser Ausschreibung sind auf alle dabei möglichen Gefährdungen zu evaluieren. Die Gefährdungen und notwendigen Maßnahmen sind mit dem SiGe Plan zu vergleichen. Zusätzlich notwendige, nicht im SiGe-Plan enthaltenen Gefährdungen und erforderliche Maßnahmen sind dem AG bei der Angebotsabgabe schriftlich bekanntzugeben. Insbesondere ist die Verwendung von gefährlichen Stoffen und Verfahren zu prüfen und zu deklarieren. Alle laut SiGe Plan zu treffenden Maßnahmen sind als Nebenleistung in die Preise einkalkuliert. Gemeinsame Sicherheitseinrichtungen: Gemeinsame Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht entfernt werden. Ist dies zur Durchführung der Arbeiten trotzdem erforderlich so sind geeignete provisorische Maßnahmen zu treffen. Nach Erledigung der Arbeiten sind die Sicherheitseinrichtungen wieder herzustellen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, daß alle Arbeitnehmer, Selbständige und Subunternehmer eine den Gefährdungen entsprechende Persönliche Schutzeinrichtung tragen. Alle Arbeitnehmer, Subunternehmer und Selbständige sind entsprechend auf die allgemeinen und besonderen Gefährdungen der Baustelle und Baumethoden einzuschulen und zu unterweisen. Kostenersatz Hinweisschreiben: Sollten erforderliche Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden erfolgt ein schriftlicher Hinweis des Baustellenkoordinators an den entsprechenden AN. Die Kosten je Hinweisschreiben betragen netto € 30,--, diese werden von den Rechnungen einbehalten. Jeder AN gibt den SiGe-Plan, die Festlegungen aus dem Leistungsverzeichnis und die Baustellenordnung an seine Subunternehmer selbständig weiter. Bei Unterlassung dieser Verpflichtung haftet der AN für alle Folgen.		
01 01 00 51 01	Zusätzliche technische Vertragsbestimmung		Z
01 01 00 51 01 A	Baustelleneinrichtungsplan		Z
	Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen, mit der Örtlichen Bauaufsicht abzustimmen und verbindlich einzuhalten. Dieser Plan muss insbesondere folgende Angaben enthalten: • Anzahl und Lage der Aufenthaltsräume, Lager und Lagerplätze, • Standorte und Gleisanlagen der Kräne mit Angabe der Schwenkbereiche unter Berücksichtigung von Hindernissen wie z. B. Freileitungen, • Standorte von sonstigen stationären Baumaschinen und Anlagen, • Wege für Geh- und Fahrverkehr, • Anzahl und Lage der Versorgungsanlagen (Strom, Wasser, Gas) f.d. Baustelle,		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	- Entsorgungseinrichtungen, - bei notwendigen Wasserhaltungsarbeiten Anzahl und Lage der Pump- und Schluckbrunnen oder Vorfluter sowie der erforderlichen Rohrleitungen.		
01 01 00 51 01 C	Montagearbeiten Wenn für Montagearbeiten besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind, bzw. die Kenntnis besonderer sicherheitstechnischer Angaben erforderlich ist, muß an der Baustelle eine schriftliche Montageanweisung im Sinne der Bauarbeitenschutzverordnung vorliegen.		Z
01 01 00 51 02	Baustellenkoordination		Z
01 01 00 51 02 A	Koordinatoren Folgende Leistungen werden von den Koordinatoren beigebracht: SiGe-Plan, Bauablaufplan, Aufgaben des Planungskoordinators: Einwirkung auf die Objektplanung, indem Grundsätze und Vorschriften zur Verhütung von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer auf Baustellen, aber auch derjenigen, die spätere Arbeiten am Bauwerk durchführen, berücksichtigt werden. Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes. Mitwirken bei der Ausschreibung der Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen. Erstellung der Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk. Aufgaben des Baustellenkoordinators: In der Ausführungsphase: Anpassung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans, Aktualisierung der Unterlage zur sicheren Durchführung von späteren Arbeiten am Bauwerk. Überwachung der Anwendung der Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Maßnahmen zu treffen, dass nur befugte Personen die Baustelle betreten. Der Baustellenkoordinator hat die Überprüfung der Baustelle auf Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzrelevanten Belange durchzuführen und seinen Anweisungen ist vollinhaltlich nachzukommen. Bei Verstoß gegen seine Anweisungen ist er gesetzlich verpflichtet, das Arbeitsinspektorat zu verständigen oder eine vorübergehende Einstellung des Baubetriebes an der Baustelle zu veranlassen.		Z
01 01 00 51 03	Gefährliche Arbeitsstoffe		Z
01 01 00 51 03 A	Alle Gewerke Wird im Zuge der Ausführung ein gefährlicher Arbeitsstoff eingesetzt, z.B. Quellschweissmittel, Kleber, Lacke, Sprengmittel, Beschichtungsstoffe, Flüssiggas, bzw. werden gefährliche Stoffe vom Bauwerk entfernt (Asbesthaltig, Bleihaltig, etc.), so ist dies unter Angabe der Gefahr und / oder einer möglichen daraus resultierenden Gefahr wie z.B. Explosion, Brand, gesundheitsschädliche Atmosphäre etc. für Arbeitnehmer, auch anderer Arbeitgeber bzw. für Selbständige im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes, dem Bauherrn oder seinem rechtmäßigen Vertreter so rechtzeitig mitzuteilen, dass alle dafür notwendigen Maßnahmen getroffen werden können, das niemand zu Schaden kommen kann. Dabei besteht auch die Verpflichtung des Auftragnehmers, den Einsatz eines geeigneten Ersatzstoffes mit weniger gefährlichen Eigenschaften zu prüfen und wenn möglich einzusetzen.		Z
01 01 00 51 04	Baustellenordnung Die Inhalte des "Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes" und der "Unterlage für spätere Arbeiten" sind umzusetzen. - Der Auftragnehmer ist als Arbeitgeber oder Selbständiger im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes verpflichtet, die gesetzlichen Arbeitnehmerschutz- bestimmungen, insbesondere die Bauarbeiterschutzverordnung, einzuhalten. - Werden Einrichtungen mitbenutzt, so sind diese auf sichtbare Mängel zu		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15

455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

- prüfen. Die Einrichtung darf erst nach Behebung der Mängel benutzt werden.
- Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen Gründen entfernt, so sind vom Unternehmen das die Einrichtungen entfernt, entsprechende wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.
 - Es ist strikt verboten, Maßnahmen/Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen.
 - Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren für Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber (Dritte), bzw. Unbefugte (Passanten) mit denen nicht gerechnet wurde, so sind entsprechende Maßnahmen im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator festzulegen.
 - Sind Änderungen bzw. Erweiterungen gegenüber den Festlegungen des "Sicherheits und Gesundheitsschutzplanes" bzw. der "Unterlage für spätere Arbeiten" erforderlich, so ist dies dem Baustellenkoordinator vor Ausführung der Arbeiten mitzuteilen.
 - Die Arbeitnehmer sind mit der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung auszustatten. Dabei sind Schutzhelme (z.B. im Schwenkbereich des Kranes), Gehörschutz (z.B. in der Nähe von Abbruchhämmern) und filtrierende Halbmasken (Staubschutz) auch dann unentgeltlich vorzuhalten und einzusetzen, wenn die Ursache für den Einsatz nicht durch eigene Arbeiten bedingt ist.
 - Lagerungen haben derart zu erfolgen, daß daraus keine Gefährdung für die eigenen Arbeitnehmer und die Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber bzw. von Selbständigen erfolgt. Dabei sind insbesondere Zugänge und Wege freizuhalten.
 - Jedes Unternehmen ist dafür verantwortlich daß durch regelmäßiges Entfernen des von den eigenen Arbeiten herrührenden Abfalles und von Verunreinigungen die Ordnung auf der Baustelle aufrecht erhalten wird.
 - Wird im Zuge der Ausführung ein gefährlicher Arbeitsstoff eingesetzt, der nicht im Zuge des Angebotes mitgeteilt wurde, so ist dies rechtzeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem Baustellenkoordinator mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr (z.B. Explosion, Brand, gesundheitsschädliche Atmosphäre) für Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber bzw. für Selbständige im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes entsteht.
 - Kleingerüste, wie Bockgerüste und Behelfsgerüste sind für die Dauer der eigenen Arbeiten ohne gesonderte Vergütung beizustellen.
 - Die vom Auftragnehmer genannte Ansprechperson ist vom Auftragnehmer beauftragt, für die Weiterleitung der Informationen des Baustellenkoordinators im Unternehmen zu sorgen.
 - Die Beschäftigung von Subunternehmern ist vor deren Einsatz dem Baustellenkoordinator mitzuteilen und eine durch den Subunternehmer unterschriebene Baustellenordnung, unter Angabe einer Ansprechperson, ist dem Baustellenkoordinator zu übergeben.

01 01 00 51 05

Unterlagen vom AN an Koordinatoren

Z

Auf Aufforderung des Baustellenkoordinators sind vom Auftragnehmer nachstehende Unterlagen an diesen zu übergeben:

- Baustelleneinrichtungsplan inkl. Bauzaun
- Evaluierung gemäß AschG
- Bestätigung der ordnungsgemäßen Unterweisung aller Beschäftigten,
- Bekanntgabe der Sicherheitsfachkraft auf der Baustelle,
- Verkehrsbescheid,
- Abnahmeprotokoll aller auf der Baustelle abnahmepflichtigen Baugeräte.

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 01 00 51 07	Absturzsicherungen, Fanggerüste: gemeinsame Sicherheits- und Gesundheitsschutzeinrichtungen. Folgende Einrichtungen sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten, sie sind in die Preise der ausgeschriebenen Positionen eingerechnet und werden, wenn keine eigenen Positionen hierfür ausgeschrieben sind nicht gesondert vergütet.		Z
01 01 00 51 07 A	Zugangssicherung Die Baufirma errichtet einen Bauzaun bzw. provisorische Gebäudeabschlüsse um das Bauareal als Baufelder jeweils von Baubeginn bis Fertigstellung der definitiven Gebäudeabschlüsse. Der Zutritt baufremder Personen, insbesondere Kinder und Patienten ist auch außerhalb der Arbeitszeiten zu verhindern. Detailfestlegungen erfolgen im Zuge des Baueinleitungsgesprächs. Jedes Gewerk trägt selbst die Verantwortung, Material und Werkzeug vor Diebstahl und dem Zugriff unbefugter bzw. baufremder Personen, Patienten zu schützen		Z
01 01 00 51 07 B	Verkehrszeichen, Abschränkung Baufirma Die Baufirma errichtet entsprechende Verkehrszeichen, Abschränkungen, etc. im Bereich der Baustellenzufahrt, Materiallagerung auf öffentlichem Gut, Fassadengerüst, etc.		Z
01 01 00 51 07 C	Absturzsicherungen Freifl. Baufirma Die Baufirma errichtet Absturzsicherungen an allgemein zugänglichen Stellen der Baustelle: Bei Künetten, Baugruben, Gräben, Geländebrüchen, etc. Herstellen, vorhalten und instandhalten derselbigen bis zur Beseitigung der Gefahr durch die Baufirma.		Z
01 01 00 51 07 E	Schutzgerüste Dach Baufirma Fassaden-, Schutz- und Fanggerüste: Für Fassaden- und Dacharbeiten wird durch die Baufirma jeweils ein Fassadengerüst mit entsprechenden Ergänzungen der obersten Ebene als gleichzeitig zu nutzendes Arbeits- und Fanggerüst für Dacharbeiten aller Art hergestellt. Sämtliche nach den Rohbauarbeiten verbleibenden Zugänge eines Hauses werden im Zuge der Errichtung des Fassadengerüsts mit Schutzdächern versehen. Das Vor- und instandhalten bis zur Beendigung der Gefahren erfolgt durch die Baufirma.		Z
01 01 00 51 07 J	Allgemeinbeleuchtung Baufirma der Flucht- und Zugangswege im Gebäude und Freien errichtet und betrieben durch die Baufirma.		Z
01 01 00 51 07 K	WC/Sanitäranlagen Baufirma Ein Sanitär-Container wird am Grundstück durch die Baufirma errichtet und vorgehalten, dieser wird allen AN zur Verfügung gestellt. Die Nutzung der Toiletten im Gebäude ist untersagt.		Z
01 01 00 51 07 L	Baustromverteiler Baufirma Die Baufirma errichtet ein Stromprovisorium, mit je einem Stockwerksverteiler im OG1 OG2 OG3 und KG ,EG, und hält diese auf Baudauer vor.		Z
01 01 00 51 07 M	Weisungs- Aufsichtsrecht gem BauKG Mit der Abgabe des Angebotes bestätigt der AN, dass der Projektleiter, Planungs- und Baustellenkoordinator und deren Erfüllungsgehilfen im Sinne des BauKG das uneingeschränkte Weisungs- und Aufsichtsrecht in bezug auf alle Massnahmen im Sinne des BauKG für alle Arbeits-, Dienstnehmer und Selbständige des AN und dessen Subunternehmer hat. Der Projektleiter, Planungs- und Baustellenkoordinator und deren Erfüllungsgehilfen sind somit "gesetzliche und bevollmächtigte Vertreter des Unternehmers (AN)" und "Aufseher im Betrieb (des AN)" im Sinne des ASVG. Für sie gilt somit das Haftungsprivileg gem. § 333 ASVG. Die Beschäftigung von Subunternehmern oder Arbeits-, Dienstnehmer und Selbständige durch den AN, die nicht dem		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

ASVG Unterliegen ist aus Haftungsgründen ausgeschlossen. Der AN trägt dafür Sorge, dass diese Vereinbarung auch für alle von ihm beauftragten Subunternehmer und deren Subunternehmer, etc. gilt.

01 01 39

Trockenbauarbeiten

v

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

1.1 Nachweise (soweit sich der Wert nicht aus der ÖNORM ergibt) durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

- für die Standfestigkeit der Wandkonstruktionen
- für die geforderte Feuerwiderstandsklasse der Wandkonstruktionen
- für den geforderten Schallschutzwert (Rw) der Wandkonstruktionen

1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01 m²
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decke und Boden
- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe 2
- bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
- das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen
- das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

2.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

2.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m² werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

01 01 39 00

Wählbare Vorbemerkungen

v

01 01 39 00 02

Qualitätsrichtlinien.

z

01 01 39 00 02 A

Grundlage Qualitätsstufen

z

Oberflächengüten:

In der Praxis werden häufig unterschiedliche, oft subjektive Maßstäbe angesetzt, die sich neben der Ebenheit vor allem an optischen Merkmalen, z.B.

Markierungen der Kartonoberfläche und Fugenabzeichnungen, orientieren.

Dementsprechend sind die zur Verwendung kommenden Baustoffe, deren

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Maßtoleranzen und die handwerklichen Ausführungsmöglichkeiten bei der Planung zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Verspachtelung von Gipsplatten werden verschiedene Qualitätsstufen unterschieden:

Qualitätsstufe 1 (Q 1)

Qualitätsstufe 2 (Q 2)

Qualitätsstufe 3 (Q 3)

Qualitätsstufe 4 (Q 4)

Auch wenn zur Beurteilung oder Abnahme der gespachtelten Oberflächen spezielle Lichtverhältnisse - z.B. Streiflicht als natürliches Licht oder künstliche Beleuchtung - herangezogen wird, ist der Auftraggeber nicht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass bereits während der Ausführung der Spachtelarbeiten vergleichbare Lichtverhältnisse vorhanden sind. Diese sind durch den Auftragnehmer mit entsprechenden Maßnahmen herzustellen. Daraus entstehende Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet und sind in den kalkulierten Preisen eingerechnet. Da die Lichtverhältnisse in der Regel nicht konstant sind, kann eine eindeutige Beurteilung der Trockenbauarbeit nur für eine vor Ausführung der Spachtelarbeiten definierte Lichtsituation vorgenommen werden. Die Lichtsituation ist dementsprechend vor Ausführung der Arbeiten zu vereinbaren und entsprechend zu protokollieren.

Qualitätsstufe 1 (Q 1):

Für Oberflächen, an die keine optischen (dekorativen) Anforderungen gestellt werden, ist eine Grundverspachtelung (Q 1) ausreichend. Die Verspachtelung nach Qualitätsstufe 1 umfasst: das Füllen der Stoßfugen der Gipsplatten und das Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel. Überstehendes Spachtelmaterial ist abzustoßen. Werkzeugbedingte Markierungen, Riefen und Grate sind zulässig. Die Grundverspachtelung schließt das Einlegen von Fugendeck- (Bewehrungs-) streifen ein, sofern das gewählte Verspachtelungssystem (Spachtelmaterial, Kantenform der Platten) dies vorsieht. Darüber hinaus sind Fugendeckstreifen einzulegen, wenn dies aus konstruktiven Gründen für notwendig erachtet wird (vgl. Abschn. "Hinweise für Planung und Ausführung"). Bei mehrlagigen Beplankungen ist bei den unteren Plattenlagen ein Füllen der Stoßfugen ausreichend (vgl. [2]), allerdings auch notwendig. Auf das Überspachteln der Befestigungsmittel kann bei den unteren Plattenlagen verzichtet werden. Bei Flächen, die mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten (vgl. [4]) versehen werden sollen, ist das Füllen der Fugen ausreichend. Glätten ist ebenso zu vermeiden wie das seitliche Verziehen des Spachtelmaterials über den unmittelbaren Fugenbereich hinaus. Anstelle der für Gipsplatten üblichen Spachtelmassen können die Fugen unter Beachtung der Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers auch mit den für keramische Bekleidungen verwendeten Klebstoffen (Dispersionsklebstoff [5] oder Epoxidharzklebstoff [6]) oder geeigneten Mörteln (Gipsverträglichkeit beachten) geschlossen werden.

Qualitätsstufe 2 (Q 2):

Die Verspachtelung nach Qualitätsstufe 2 (Q 2) entspricht der Standardverspachtelung und genügt den üblichen Anforderungen an Wand- und Deckenflächen. Ziel der Verspachtelung ist es, den Fugenbereich durch stufenlose Übergänge der Plattenoberfläche anzugleichen. Gleiches gilt für Befestigungsmittel, Innen- und Außenecken sowie Anschlüsse. Die Verspachtelung nach Qualitätsstufe 2 umfasst: die Grundverspachtelung (Q 1) das Nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenoberfläche. Dabei dürfen keine Bearbeitungsabdrücke oder Spachtelgrate sichtbar bleiben. Falls erforderlich, sind die verspachtelten Bereiche zu schleifen. Diese Oberfläche kann beispielsweise geeignet sein für: mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen, z.B. Tapeten wie Raufasertapete

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

(Körnung RM oder RG nach DIN 6742) matte füllende Anstriche / Beschichtungen (z.B. Dispersionsanstriche), die manuell - mit Lammfell- oder Strukturrolle aufgetragen werden, Oberputze (Korngrößen / Größtkorn über 1 mm) soweit sie vom Putz-Hersteller für das jeweilige Gipsplattensystem freigegeben sind. Wird die Qualitätsstufe 2 (Standardverspachtelung) als Grundlage für Wandbekleidungen, Anstriche und Beschichtungen gewählt, sind Abzeichnungen -insbesondere bei Einwirkung von Streiflicht- nicht auszuschließen. Eine Verringerung dieser Effekte ist in Verbindung mit einer Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3 (Sonderverspachtelung) zu erreichen.

Qualitätsstufe 3 (Q 3):
Gespachtelte Oberfläche mit erhöhten Anforderungen, bei der zusätzliche über Grund- und Standardverspachtelung hinausgehende Maßnahmen gefordert sind. Die Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3 umfasst: die Standardverspachtelung (Q 2) und ein breiteres Ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss mit Spachtelmaterial. Im Bedarfsfall sind die gespachtelten Flächen zu schleifen. Diese Oberfläche ist beispielsweise geeignet für fein strukturierte Wandbekleidungen, matte nicht strukturierte Anstriche / Beschichtungen, Oberputze, deren Körnung / Größtkorn nicht mehr als 1 mm beträgt, soweit sie vom Putzhersteller für das jeweilige Gipsplattensystem freigegeben sind. Auch bei der Sonderverspachtelung sind bei Streiflichtsichtbar werdende Abzeichnungen nicht völlig auszuschließen und nach VOB/C, DIN 18350, Nr. 3.1.2 [7] zulässig. Grad und Umfang solcher Abzeichnungen sind jedoch gegenüber der Standardverspachtelung geringer.

Qualitätsstufe 4 (Q 4):
Um höchste Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche zu erfüllen sind eine Vollflächenspachtelung oder ein Abstucken der gesamten Oberfläche durchzuführen. Im Unterschied zur Sonderverspachtelung (Q 3) wird dabei die gesamte Kartonoberfläche mit einer durchgehenden Spachtel - / Putzschicht abgedeckt. Die Qualitätsstufe 4 umfasst: die Standardverspachtelung (Q 2) und ein breites Ausspachteln der Fugen sowie ein vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche mit einem dafür geeigneten Material (Schichtdicke bis etwa 3 mm). Diese Oberfläche kann beispielsweise geeignet sein für: glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz, z.B. Metall oder Vinyltapeten Lasuren oder Anstriche / Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz Stuccolustro oder andere hochwertige Glätt-Techniken. Eine Oberflächenbehandlung, die nach dieser Klassifizierung die höchsten Anforderungen erfüllt, minimiert die Möglichkeit von Abzeichnungen der Plattenoberfläche und Fugen. Soweit Lichteinwirkungen (z.B. Streiflicht) das Erscheinungsbild der fertigen Oberfläche beeinflussen können, werden unerwünschte Effekte (z.B. wechselnde Schattierungen auf der Oberfläche oder minimale örtliche Markierungen) weitgehend vermieden. Sie lassen sich nicht völlig ausschließen, da Lichteinflüsse in einem weiten Bereich variieren und nicht eindeutig erfasst und bewertet werden können. Darüber hinaus werden die Grenzen der handwerklichen Ausführungsmöglichkeiten beachtet. In Einzelfällen kann es erforderlich sein, dass in Verbindung mit Beschichtungs- und Klebearbeiten weitere Maßnahmen zur Vorbereitung der Oberfläche für die Schlußbeschichtung notwendig sind, z.B. für glänzende Beschichtungen Lackierungen oder Lacktapeten.

01 01 39 00 02 B

Festlegung der Qualitätsstufen

Z

Wie in den Positionen beschrieben gelten folgende Oberflächengüten / Qualitätsstufen als vereinbart - entgegen der in der LG 39 beschriebenen und vordefinierten Qualitätsstufe:

Wände mit malfertiger Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 (2)

Wände für Wandbelag gerichtet: Qualitätsstufe Q2 (2)

Decken mit malfertiger Oberfläche: Qualitätsstufe Q3 (3)

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15

455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 01 39 00 03	zusätzliche Nebenleistungen		Z
01 01 39 00 03 B	zus.einkalkulierte Leistungen Im Einheitspreis einkalkuliert sind: - Sämtliche Kantenausbildungen mit Alu Kantenschutzprofilen. - Das Reinigen der Wandhohlräume vor dem Schließen der Wände. - Sämtliche Fugenausbildung mit elastischem und übermalbarer Fugenmaterial, auch bei Haustechnikdurchführungen. - Sämtliche Erschwernisse aufgrund schräger Aufstandsflächen. - Vorbereitungsmaßnahmen (VBM) bei abgehängten (abgh.) Decken für das Herstellen von Suchlöchern zur Montage der Deckenabhängungen einschließlich dem Entsorgen der Baurestmassen. - Aussparungen, Auslässe und das Anarbeiten an Einbauten - bei Wänden mit Feuerschutz das Hinterlegen von Haustechnikdurchbrüchen wie E-Dosen, Wandarmaturen etc. mit Steinwolle oder GKF-Platten entsprechend der Feuerschutzklasse - das Durchführen von bauseits verlegten E-Leitungen durch abgehängte Decken nach Angabe des AN Elektro - erhöhte Anforderungen an die Maßtoleranzen gem. ÖNorm EN 18202		Z
01 01 39 00 04	Gleichwertigkeitskriterien		Z
01 01 39 00 04 A	Gleichwertigkeit Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nicht anders angegeben, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis bzw, in den Datenblättern der beispielhaft angeführten Fabrikate beschrieben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen auf Aufforderung nachzuweisen.		Z
02	H35 1 OG		
02 01	H35 1 OG Allgemein		
02 01 01	Baustellengemeinkosten Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Allgemeines: Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten. 2. Vorhalten: Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist. 3. Stillliegezeiten: Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.		
02 01 01 10	Beweissicherung und Sonstiges		
02 01 01 10 03	Einbauten und Beweissicherung.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 01 10 03 F LT 1	Beweissicherung AN/Sachverständiger Bestandsaufnahme oder Beweissicherung der zu sanierenden Objekte durch einen vom Auftragnehmer bestellten Sachverständigen oder Ziviltechniker, zur späteren Feststellung etwaiger Bauschäden, die durch die Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein des Eigentümers. Der Sachverständige oder Ziviltechniker ist dem Auftraggeber bekannt zu geben. Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber übergeben. Betrifft Bauteil(e): Haus 18; 20; 21; 22; 23; Einfriedungsmauer Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 01 10	Beweissicherung und Sonstiges		
02 01 01 11	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.		
02 01 01 11 01	Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.		
02 01 01 11 01 C LT 1	Einrichten der Baustelle Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, die für einen geordneten Bauablauf notwendig sind. Sämtliche in diesem Zusammenhang erforderlichen Bewilligungen, Zustimmungserklärungen von Anrainern, etc. sind vom AN zu erwirken. Alle öffentlichen Stellen sind im vorhinein zu kontaktieren bzw. sind die notwendigen Schritte für eventuelle Verhandlungen rechtzeitig einzuleiten. Sämtliche Zufahrtswege zur Baustelle sind auf Baudauer ständig sauber zu halten und nach Fertigstellung ist bei allen Oberflächen der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Alle für die Errichtung des Objektes erforderlichen Baustraßen sind entsprechend zu errichten, vorzuhalten sowie im Bedarfsfall gegen Staubentwicklung feucht zu halten und nach Fertigstellung zu entfernen, wenn nötig auch in Abschnitten. Einrichten der Baustelle, einschließlich der erforderlichen provisorischen Entnahmestellen für Baustrom und Bauwasser inkl. Vorkehrungen für einen Notstrombetrieb, aller Baugeräte, Maschinen, Kräne, Lagerräume, Bau- bzw. Mannschaftsbaracken für den Eigenbedarf, Sanitärräume, Waschräume, Duschen für den Eigenbedarf, sowie für alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen (siehe SiGE Plan) zusätzl. Bereitstellung, chemischer WC-Anlagen und dergleichen geschossweise, Aufbau und in betriebsfähigen Zustand versetzen derer, erforderliches Umstellen, einschließlich aller Gebühren, Mieten, etc. bei Aufstellung auf öffentlichem Gut oder Anrainerflächen. Ist die Möglichkeit des Anschlusses an einen Fäkalkanal nicht möglich, ist für die Entsorgung der Fäkalien bzw. Abwässer, jeglicher Art aus dem Baustellenbetrieb, eine entsprechend große provisorische Senkgrube vorzusehen. Die Herstellung und die laufenden Entsorgungskosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15

455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Seitens des AG ist eine Energieversorgung der Baustelle nicht möglich. Der AN hat somit vor Erbringung der Leistung mit dem örtlichen EVU entsprechende Vorkehrungen für einen reibungslosen Baustellenbetrieb über die gesamte Bauzeit bis Fertigstellung zu sorgen. Alle dafür notwendigen Maßnahmen sind durch den AN rechtzeitig zu treffen und im angebotenen Einheitspreis einkalkuliert. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung. Die Kosten für den Stromverbrauch verbleiben beim AN.

Die Baustelleneinrichtung ist auf die gesamte Baudauer vorzuhalten. Die Kosten dafür sind in dieser Position einkalkuliert. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Das Herstellen von Brücken über Künetten, Schutzgerüste, Abplankungen, Einfriedungen und Sicherungsmaßnahmen sowie vorgeschriebene Maßnahmen im Rahmen der Verhandlung zur Benützung von Flächen auf öffentlichem Gut bzw. sonstigen Anrainern ist einkalkuliert und wird ebenfalls nicht gesondert vergütet.

Herstellen der Baustellenbeleuchtung im Innen- und Aussenbereich für sämtliche Verkehrs- und Fluchtwegsflächen, samt Vorhaltung und Wartung auf die gesamte Baudauer. Einrichten einer Baustellennotbeleuchtung bzw. Beleuchtung bei schlechter Witterung oder Nachtarbeiten inkl. Notstrombetrieb im Innen- und Außenbereich.

Hinweistafeln, Warnschilder, Wegweiser und dergleichen ohne Unterschied des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder der Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen, Gerüsten oder sonstigen Tragkonstruktionen montiert sowie im Bedarfsfall beleuchtet.

Baustromverteiler für sämtliche Baumeisterarbeiten sowie für andere Auftragnehmer in entsprechender / ausreichender Anzahl und Ausführung, mindestens jedoch je Geschoß und je Stiegenhaus, sowie im Außenanlagenbereich je Gebäudeseite, geeignet für die Baustellengröße und deren Anforderungen, in versperrbaren Kästen, FI-Schalter, entsprechende Anzahl von Kraftstrom und Schuko-Steckdosen inkl. Vorhaltung und Wartung. Die Kosten für Betriebsmittel (Strom, Wasser etc.) trägt der AN. Die Entnahme- bzw. Übergabestationen werden bekanntgegeben.

Winterarbeit, Schlechtwetter:

Arbeiten, die bei Frost, Schneefall und sonstigem Schlechtwetter durchgeführt werden, auch wenn diese nicht im Anbot ausgewiesen sind, werden nicht gesondert vergütet. Dies gilt auch für Mehrkosten, die durch Schlechtwetter, Schnee und Frost den Schutz des Bauwerkes gegen Winter- und Wasserschäden erfordern, sowie durch Schneeräumungs- und Sicherungsarbeiten gegen Glatteis an Teilen und/oder der gesamten Baustelle, der angrenzenden Gehsteige, Zufahrten, etc., anfallen. Die sich daraus ergebende volle Personalhaftung (auch an arbeitsfreien Tagen) übernimmt der AN.

Während der Bauzeit ist eine provisorische Regenwasserableitung mit festen Rohren (keine Folienschläuche etc.) bis auf Niveau und falls erforderlich, eine Abdichtung der Deckendurchbrüche, Dehnfugen, etc. auf Kosten des AN einzurichten.

Eine provisorische Behebung zur Herabsetzung der Austrocknungszeiten und Gewährleistung der Ausbauarbeiten (Beton, Spachtelung, Estrich, Leichtbauplatten, Putz, Malerei, etc.) hinsichtlich der Einhaltung des Bauzeitplanes des Objektes, ist seitens AN einkalkuliert.

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Schlechtwetter bzw. außergewöhnliche Witterungssituationen gelten nicht als höhere Gewalt und haben daher auch keinen Einfluss auf die Ausführungsqualität des Gewerkes. Zwischentermine und die Fertigstellungstermine (Terminfristen) sowie die vereinbarten Preise. Die Verschließung des Gebäudes im Winter ab Einbruch der kalten Jahreszeit, jedenfalls ab 15. November, durch Einsetzen von Holzrahmen und Schließen mit gitterverstärkten Kunststofffolien an sämtlichen Öffnungen, inkl. Herstellung von Gehrämen, samt Wartung, ist vorzusehen und einkalkuliert.

Sollte die Baustelle zum Zeitpunkt der Winterarbeit mit einer einsatzbereiten Zentralheizungsanlage ausgestattet sein, kann über Veranlassen der Bauaufsicht diese zur besseren Austrocknung der Objekte herangezogen werden.

Weiters ist durch ausreichendes Lüften (täglich, inkl. arbeitsfreier Tage) eine ausreichende Austrocknung des Gebäudes zu gewährleisten.

Bei zu hoher Restbaufeuchte sind die betroffenen Bereiche künstlich (mittels Entfeuchtungsgeräten) auf Kosten des AN zu trocknen, auftretende Schäden infolge Kondenswasserbildung gehen zu Lasten des AN.

Lohn : _____

Sonstiges : _____

1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____

02 01 01 11 01 D
LT 1

Räumen der Baustelle

Z

Abbauen und Abtransportieren.

Lohn : _____

Sonstiges : _____

1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____

02 01 01 11 01 E
LT 1

Maßnahmen zum SIGE-Plan

Z

Herstellen, Aufbauen, Abbauen und Vorhalten, wenn erforderlich auch mehrmals, auf die gesamte Baudauer, sowie Abtransportieren sämtlicher Maßnahmen und Auflagen, die im beiliegenden SIGE-Plan angeführt sind und für die in den einzelnen LG's bzw. ULG's keine eigenen Positionen vorgesehen sind. In diese Position sind sämtliche für die Eigenleistungen und andere Professionistenleistungen im SIGE-Plan vorgesehenen Bauteile, Leistungen Schutzmaßnahmen etc. einkalkuliert. Abgerechnet Pauschal.

Lohn : _____

Sonstiges : _____

1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____

02 01 01 11 05

Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.

Z

02 01 01 11 05 A
LT 1

Zeitgeb.durchschnittliche Vorhaltekosten

Z

Alle auftragsbezogenen Baustellengemeinkosten auf die Dauer der Auftragsabwicklung inkl. Personal und Maschinen sowie Leistungen zur Erfüllung des Baukoordinationsgesetzes, soweit dafür keine eigenen Positionen ausgeschrieben sind.

Für die "zeitgebundenen Kosten", die Gerätekosten und die Sonderkosten der Baustelle wird eine Pauschalierung vereinbart, wobei die vertraglich festgelegte Bauzeit als Grundlage heranzuziehen ist. Eine über diese Pauschalierung hinausgehende Vergütung erfolgt nur bei einer Überschreitung der vereinbarten

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Ausführungsfrist aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, wobei eine Überschreitung bis zu 3 Monaten unberücksichtigt bleibt.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	
	1,00 PA Einheitspreis	: _____ EUR	
02 01 01 11 05 B LT 1	Zeitgeb.Ger-und Sond.kost.bei läng.Baudauer Beginnt, wenn die vereinbarte Baubetriebszeit aus Gründen die der AG zu vertreten hat, länger als 3 Monate überschritten wird. Ein Kalendertag gilt als Dreißigstel des Monats.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	1,00 Mo Einheitspreis	: _____ EUR	
02 01 01 11 05 C LT 1	Zeitgeb.Ger-und Sond.kost.bei Stilliegezeit Wird nur dann verrechnet, wenn vom AG ausdrücklich Stilliegezeit angeordnet wird.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	1,00 Mo Einheitspreis	: _____ EUR	
02 01 01 11	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten		
02 01 01	Baustellengemeinkosten		

02 01 39

Trockenbauarbeiten

Z

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Nachweise:

Nachweise für die Standfestigkeit, die geforderte Feuerwiderstandsklasse und den geforderten Schallschutzwert (Rw) erfolgen, soweit sich der Wert aus der ÖNORM und den Klassifizierungsberichten der Industrie oder durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ergibt, durch den AN.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01 m²
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decke und Boden

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe 2 - bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen - das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen - das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten		
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 3.1 Höhen über 3,2 bis 5 m: Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet. Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. 3.2 Öffnungen: Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m ² werden hohl für voll abgerechnet. Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. 3.3 Wände: Wände werden in ihrer größten Ansichtsfläche, d.h. ohne Abzug etwaiger Abschrägungen, bemessen.		
02 01 39 00	Wählbare Vorbemerkungen		Z
02 01 39 00 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		Z
02 01 39 00 00 A	Vorbemerkungen siehe OG 01 Es gelten sämtliche Vorbemerkungen der Obergruppen 01 - Allgemeine Bestimmungen.		Z
02 01 39 21	Ständerwände		Z
	1. Metallständerwände mit Wandprofilen: Die Abkürzung CW wird für Metallständerwände mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter. 2. Metallständer-Wandkonstruktion: Metallständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar. 3. Wandhöhen und Schalldämmmaß: Die angegebenen möglichen Wandhöhen und die Schallschutzwerte beziehen sich ausschließlich auf einen Standardabstand der Ständer von 62,5 cm, ohne Berücksichtigung von Durchdringungen, Wandverstärkungen und Anschlüssen. 4. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Systemkurzbezeichnungen (CW) Metallprofilbreite/Wanddicke, das bewertete Schalldämmmaß (Rw) und etwaige Werte zur Feuerwiderstandsklasse angegeben.		
02 01 39 21 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 21 01 A	Beispielhaftes Plattenmaterial Folgende Produkteigenschaften bei der Wahl der Beplankung zu den Positionen mit der Kurzbezeichnung H-GKFI sind eingehalten und werden im Zuge der Angebotsabgabe mit einem Produktdatenblatt nachgewiesen: Plattentyp: GKFI nach DIN 18180 DFHR nach EN 520 Brandverhalten nach EN 13501-1: A2-s1, d0 nach EN 520 Wasserdampfdiffusionswiderstand my: trocken: 10 nach EN ISO 10456 feucht: 4 nach EN ISO 10456 Wärmeleitfähigkeit Lambda: 0,30 W/(mK) nach EN 12664 Schwind- und Quellmaß je 1% Änderung der rel Luftfeuchte: 0,005-0,008 mm/m je 1 Kelvin Änderung der Temperatur: 0,013-0,02 mm/m Wasseraufnahmevermögen: kleiner/gleich 10% nach EN 520 Plattengewichte: bei 12,5mm Dicke: ca. 12,8 kg/m² bei 15,0mm Dicke: ca. 15,5 kg/m² Charakteristische Druckfestigkeit: größer /gleich 7,5 N/mm² E-Modul Emean, parallel: größer/gleich 4900 N/mm² E-Modul Emean, rechtwinkelig: größer/gleich 3900 N/mm² Biegebruchlast bei 12,5mm parallel zur Herstellrichtung: größer/gleich 725 N rechtwinkelig zur Herstellrichtung: größer/gleich 300 N Biegebruchlast bei 15,0mm parallel zur Herstellrichtung: größer/gleich 870 N rechtwinkelig zur Herstellrichtung: größer/gleich 360 N Oberflächenhärte (Eindrückung): kleiner/gleich 15 mm Obergrenze der Dauertemperaturbelastung: kleiner/gleich 50 (kurzzeitig 60) Grad Celsius Beispielhaftes Produkt: Knauf Diamant Platte od. Gleichwertiges angebotenes Erzeugnis:		Z
02 01 39 21 14	Einfachständerwände (ESTW), mit Unterkonstruktion, beidseitig zweifach beplankt mit 12,5 mm Hartgips(karton)platten (4H-GKB). Im Einheitspreis sämtliche für die Beplankung erforderlichen Montagemittel wie Diamant-Schrauben mit Bohrspitze etc., sowie alle damit verbunden Erschwernisse sind bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung enthalten.		Z
02 01 39 21 14 B	ESTW CW75/125mm 63dB 4H-GKB LT 1 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 25,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 39 21 14 C	ESTW CW100/150mm 63dB 4H-GKB, IW01 LT 1 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 160,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 39 21 15	Einfachständerwände (ESTW), mit Unterkonstruktion, beidseitig zweifach beplankt mit 12,5 mm Hartgips(karton)platten (4H-GKF). Im Einheitspreis sämtliche für die Beplankung erforderlichen Montagemittel wie Diamant-Schrauben mit Bohrspitze etc., sowie alle damit verbunden Erschwernisse sind bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung enthalten.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 21 15 C LT 1	ESTW CW100/150mm 63dB 4H-GKF EI90, IW03		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	15,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 21 16	Leibungsausbildung bei Ständerwänden einschließlich der Randausbildung. Außenecken mit Eckschutzschienen. Anm.: Position kommt nur zur Verrechnung für Leibungen bei Öffnungen mit Durchgangslichte über 4m ² bzw. bei freistehenden Wandenden und/oder bei Wandenden an die eine Schwertkonstruktion angeschlossen ist.		Z
02 01 39 21 16 D LT 1	Leibung H-GKB 15cm/b.25mm		Z
	Leibungen mit einer Tiefe bis 15 cm, bis 25 mm dick beplankt.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	12,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 21 16 E LT 1	Leibung H-GKF 15cm/b.25mm		Z
	Leibungen mit einer Tiefe bis 15 cm, bis 25 mm dick beplankt.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,50 m Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 21 17	Wandschürze für 15cm starke Ständerwände im Deckenhohlraumbis ca 15cm unter der neuen Deckenunterkante abg. Decke.		Z
	Ausbilden von ESTW-Schürzen aus Formrohren und CW100/150mm 4H-GKF EI90, beidseitig jeweils 2-lagig beplankt, ausgeführt im Deckenhohlraum für einen nachträglichen Portaleinbau unterhalb der abgehängten Decken, incl. aller erforderlicher Formrohrkonstruktionen und Anarbeiten an bestehende Einbauten.		
02 01 39 21 17 A LT 1	Wandschürze ESTW CW100/150, 63dB 4H-GKPI. H.b.80cm		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 21 17 B	AZ. Höhe von 81cm bis 120cm		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	20,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 21 17 C	AZ in Ausführung EI 90		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 21 43	Doppelständerwände (DSTWInst.), beidseitig zweifach beplankt mit 12,5 mm imprägnierten Hartgips(karton)platten (H-GKFI), Gesamtwanddicke mit Hohlraum von 25 bis 35 cm, einschließlich etwaiger erforderlicher statischer Verbindungen der Ständerwerke. Im Einheitspreis sind sämtliche für die Beplankung erforderlichen Montagemittel wie Diamant-Schrauben mit Bohrspitze etc., sowie alle damit verbunden Erschwernisse bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung enthalten.		z
02 01 39 21 43 A LT 1	DSTWInst.CW75+75/b.350mm 4H-GKF EI90		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	22,50 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 21 65	Aufzahlung (Az) auf Ständerwände aus GKB-Platten für die Verwendung von feuchtraumgeeigneten Platten jeweils 2-lagig ausgebildet.		z
02 01 39 21 65 A LT 1	Az GKPI.f.imprägnierte Platten 2-lagig		z
	Für die Ausführung von imprägnierten Platten (GKB und/oder GKF ohne Unterschied). Plattentyp gemäß ÖNORM EN 15283-1: GM-H2,		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 21 65 B	Herstellung Fensteranschluss		z
	Anschluß der GK Wand IW01 an bauseitig neu hergestellte Fensterstöcke, schalltechnisch der Wand IW01 entsprechend, incl. aller Nebenleistungen.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 21 65 C	Herstellung Schwertanschluss		z
	Herstellung eines Schwertanschlusses der GK Wand IW01 an bestehenden Fensterstock, schalltechnisch der Wand IW01 entsprechend, incl. aller Nebenleistungen.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,50 m Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 21	Ständerwände		

02 01 39 24	Wandbekleidungen		z
	1. Metallständerwände mit Wandprofilen:		
	Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter.		
	2. Metallständer-Wandkonstruktion:		
	Metallständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.		
	3. Höhen:		
	Bei Bekleidungen wird die Höhe ab Aufstandsebene (z.B. Fußbodenoberkante, Rohdecke) bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles gemessen.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 24 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		Z
02 01 39 24 01 C	Beispielhaftes Plattenmaterial Folgende Produkteigenschaften bei der Wahl der Beplankung zu den Positionen mit der Kurzbezeichnung H-GKFI sind eingehalten und werden im Zuge der Angebotsabgabe mit einem Produktdatenblatt nachgewiesen: Plattentyp: GKFI nach DIN 18180 DFHR nach EN 520 Brandverhalten nach EN 13501-1: A2-s1, d0 nach EN 520 Wasserdampfdiffusionswiderstand my: trocken: 10 nach EN ISO 10456 feucht: 4 nach EN ISO 10456 Wärmeleitfähigkeit Lambda: 0,30 W/(mK) nach EN 12664 Schwind- und Quellmaß je 1% Änderung der rel Luftfeuchte: 0,005-0,008 mm/m je 1 Kelvin Änderung der Temperatur: 0,013-0,02 mm/m Wasseraufnahmevermögen: kleiner/gleich 10% nach EN 520 Plattengewichte: bei 12,5mm Dicke: ca. 12,8 kg/m ² bei 15,0mm Dicke: ca. 15,5 kg/m ² Charakteristische Druckfestigkeit: größer /gleich 7,5 N/mm ² E-Modul Emean, parallel: größer/gleich 4900 N/mm ² E-Modul Emean, rechtwinkelig: größer/gleich 3900 N/mm ² Biegebruchlast bei 12,5mm parallel zur Herstellrichtung: größer/gleich 725 N rechtwinkelig zur Herstellrichtung: größer/gleich 300 N Biegebruchlast bei 15,0mm parallel zur Herstellrichtung: größer/gleich 870 N rechtwinkelig zur Herstellrichtung: größer/gleich 360 N Oberflächenhärte (Eindrückung): kleiner/gleich 15 mm Obergrenze der Dauertemperaturbelastung: kleiner/gleich 50 (kurzzeitig 60) Grad Celsius Beispielhaftes Produkt: Knauf Diamant Platte od. Gleichwertiges angebotenes Erzeugnis:		Z
02 01 39 24 14	Wandbekleidung freistehend (freist.), einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig mit Hartgips(karton)platten (H-GKFI) beplankt. Im Positionsstichwort sind das Profil (die Systemkurzbezeichnung CW), die Plattendicke und die Art der Beplankung angegeben.		Z
02 01 39 24 14 D LT 1	Freist.Vorsatzschale CW75 H-GKFI.2x12.5mm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 5,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 39 24 14 E LT 1	Freist.Vorsatzschale CW100 H-GKFI.2x12.5mm VSS01 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 5,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 24 14 F LT 1	Freist.Vorsatzschale CW75 H-GKFI.2x12.5mm, VSS02 Freistehende Vorsatzschale zmit erhöhtem Schallschutz incl. aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen	Lohn : _____ Sonstiges : _____	z
	42,00 m ²	Einheitspreis : _____ EUR	
02 01 39 24	Wandbekleidungen		

02 01 39 25	Deckenbekleidungen, abgehängte Decken 1. Einkalkulierte Leistungen: 1.1 Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen und abgehängten Decken: Die Unterkonstruktion der Bekleidungen von Deckenuntersichten wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügeln direkt an den tragenden Untergrund montiert. Eine fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion mit bis 10 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Unterkonstruktion von abgehängten Decken wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 50 cm verstellbaren Abhängern direkt am Untergrund befestigt. 1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Randausbildungen von Bekleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängter Decken mit Gipskartonplatten, den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) entsprechend - bei abgehängten Decken eine Abhängehöhe bis 50 cm - Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrechter Projektion) von 5 Prozent Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Bei Decken wird die Höhe ab Fußbodenoberkante bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt ist, gemessen. 2.1 Waagrecht, lotrecht, schräg: Die Summe aller tatsächlichen Flächen wird abgerechnet. Lotrechte Deckenflächen (Schürzen) werden dem Ausmaß der Deckenflächen hinzugerechnet. Erschwernisse bei der Ausführung von Schürzen sind in eigenen Positionen beschrieben. 2.2 Abhängehöhe: Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke. 2.3 Friese: Friesausbildungen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet. 2.4 Anschlussflächen: Anschlussflächen an Deckenschürzen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet. 2.5 Installationen: Alle Erschwernisse aufgrund der bestehenden technischen Einbauten und der hohen Installationsdichte sind in die Einheitspreise einzurechnen.	z
-------------	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 25 14	Abgehängte Decke im Rastermaß mit waagrechtter Untersicht aus Mineralfaserplatten 15mm dick, mit Haupt und Querprofilen aus Metall, mit entsprechender Aufhängung an der tragenden Decke incl. aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Zuschnitten und Wandanschlüssen mit L- Randwinkel.		Z
02 01 39 25 14 D	Abgh.Decke sU Mineralfaserpl 625/625mm Einlegemontage in Sichtschienen (sU), weiß lackiert, Platten auswechselbar Farbe weiß RAL 9010, Kanten SK Plattenart z.B. Knauf Hygena Topiq Alpha 15 angebotenes Erzeugnis: Lohn : Sonstiges : 530,00 m ² Einheitspreis : EUR		Z
02 01 39 25 20	Abgehängte Decke mit waagrechtter Untersicht aus Metallkassetten aus sendzimir verzinkten Metallpaneelen 0,7mm dick, pulverbeschichtet gemäß Hygienerichtlinien, Farbe RAL nach Wahl des AG, die Schichtdicke muß durchgehend 60 my betragen, als Klemm-(C), Einhänge-(H) oder Einlege-(L), aber auch Abklapp-Schiebesystem(A), auszuführendes, System und Plattenformat in der jeweiligen Position beschrieben. Einschließlich Unterkonstruktion / Abhängesystem zweiteilig, bestehend aus Haupt- und Querprofilen aus Metall verzinkt, wobei das Querprofil dem jeweils gewählten Deckensystem anzupassen ist. Mit entsprechenden Aufhängungen an der tragenden Decke befestigt. Steghöhe und Befestigungsabstände der Metallkassetten den statischen Erfordernissen angepasst. Die Randfuge zum aufgehendem Mauerwerk grundsätzlich mit Schattenprofil, so einstellbar auszuführen, um das Ausgleichen von Bautoleranzen zu ermöglichen. Der Einstellbereich liegt zwischen 10 und 30mm. Abgerechnet hohl für voll, ohne Abzug von Einsprünge oder Einbauten. Schnittkanten von Passpaneelen sind zu entgraten.Einschließlich Anarbeiten an Einbauten und schräge Wände. Alle Erschwernisse aufgrund der bestehenden technischen Einbauten und der hohen Installationsdichte sind in die Einheitspreise einzurechnen.		Z
02 01 39 25 20 I LT 1	MLFD Kass.klemm.Modul 300mm- E0 Liefen und Montieren einer abgehängten Metall - Langfeldkassettendecke (MLFD -Kass.) im unten definierten Format im Klemmsystem inkl. Unterkonstruktion. REVISIONIERBARKEIT - Jede Kassette ist einzeln abnehmbar. OBERFLÄCHE - Die Oberfläche der Kassetten ist mit einer hochdekorativen, glatten und pflegeleichten Pulverbeschichtung RAL-Farbtone nach Wahl AG auszuführen, Schichtdicke: 60-70µm. Die Oberfläche ist desinfektionsmittel- und lösungsmittelbeständig und entspricht der Hygienerichtlinien für Operationsräume. METALLKASSETTEN - Herstellung und Ausführung der Systemdecke erfolgt auf Basis der DIN EN 13964 und dem technischen Regelwerk des TAIM e.v. Es sind nur nach DIN EN 13964 geprüfte sowie als solche vom Deckenhersteller geprüfte und zugelassene Systemteile anzubieten. Dies ist in einer Leistungserklärung basierend auf der Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011 offenkundig nach Aufforderung durch den AG darzulegen. Alle Kassetten sind nach Naturmaß werkseitig zu produzieren. Ein Anschneiden und Aufkanten der Kassetten ist nicht zulässig.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	System:Klemmsystem Material: Stahl verz. 0,7 mm Modul: 300 mm Kassettenlänge: 2500 - 3000 mm Kassettenrand: umlaufend scharfkantig mit 30 mm hohen Stirnstegen im Klemmsystem. Längsstege je nach Ausführung und Größe. Stege: zweiseitig mit doppelten Klemmpunkten versehen Untersicht: glatt (ohne Perforation) UNTERKONSTRUKTION - Die verdeckt liegende Unterkonstruktion mit einem Rost aus verlegten Klemmschienen 16/38, und Längsverbindern, ist mit bauaufsichtlich zugelassenen Metalle Dübeln und Schnellabhängern zu montieren. Die Befestigungsabstände sind nach statischem Erfordernis, EN 13964 und jeweiliger Kassettenlänge auszulegen Die Unterkonstruktion ist einzurechnen keine separate Position. Eine drucksteife Ausführung der Unterkonstruktion wird mit einer eigenen Aufzählungsposition abgerechnet ABHÄNGHÖHE - bis 50 cm größere Abhänggehöhen werden mit Auzahlungspositionen abgegolten. WANDANSCHLUSS - eigene Position. BAUSTOFFKLASSE - Die Metallkassette aus verzinktem Stahlblech, ohne Akustikvlies, inkl. Pulverbeschichtung der Sichtfläche, hat nach EN 13501-1 "A1" zu erreichen. MONTAGE - Die Montage der Unterkonstruktion und der Kassetten ist nach den anerkannten Regeln der Technik, allgemein gültigen Normen und Verordnungen sowie den Herstellerangaben auszuführen. Die Montageausführung ist nach den Bestimmungen der EN 13964 zu erfolgen. Auf eine waag-und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Der Abstand der Rostklemmprofile ist (nach EN 13964) laut Herstellerangaben zu erstellen. Abgerechnet in m² Deckenfläche hohl für voll. Die Ausführung für OP-Decken inkl. aller erforderlichen Anforderungen (Versiegelung in eigener Position). Zus. Abhänghöhe, drucksteife UK und Wandanschlüsse in eigener Position. Beispielhaftes Produkt: FURAL KLK 1.2.0.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Fabrikat: Lohn : _____ Sonstiges : _____ 280,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		
02 01 39 25 20 S LT 1	Deckenschürze Blech, beschichtet b. 50cm Deckenschürze aus gekantetem Blech in RAL-Farbe der Vorposition MLFD beschichtet, bis zu einer Höhe von 50cm. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 15,00 m² Einheitspreis : _____ EUR _____	z	
02 01 39 25 21	Aufzählung (Az) auf abgehängte (abgh.) Decken.	z	

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 25 21 A LT 1	Az abgh.Decke f.drucksteife UK Für eine drucksteife Ausführung der Unterkonstruktion (UK) für alle Deckenarten. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 810,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 39 25 22	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metalldecken aller Art, ohne Unterschied der Abmessungen.		Z
02 01 39 25 22 O LT 1	Az MLFD Kass.klemm.Mod.300 ü.1500-2000mm wie in Position 39.25.20I vor beschrieben jedoch Kassettenformat 297 x über 1500 bis 2000 mm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 80,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 39 25 22 P LT 1	Az MLFD Kass.klemm.Mod.300 ü.2000-2500mm wie in Position 39.25.20I vor beschrieben jedoch Kassettenformat 297 x über 2000 bis 2500 mm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 115,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 39 25 22 Q LT 1	Az MLFD Kass.klemm.Mod.300 ü.2500-3000mm wie in Position 39.25.20I vor beschrieben jedoch Kassettenformat 297 x über 2000 bis 2500 mm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 115,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 39 25 22 X LT 1	Az MLFD Kass.klemm.Mod.300 f.Perforation+Vlies Aufzahlung (Az) auf Metall-Langfeldkassettendecken für die Ausführung als Akustikdecke mit Perforation und Vlies Aufzahlung für perforierte Ausführung mit umlaufend ca.10 mm lochfreiem Rand, inkl. werkseitig vollflächig eingeklebtem Akustikvlies. sonstige Angaben - Lochung nach DIN 24041: Rg 0,7 - 6,0 Lochdurchmesser: 0,7 mm Lochanordnung: gerade Lochanteil: ca.1% Vlies: schwarz, werkseitig eingeklebt Die Kombination aus Perforation und Vlies erreicht dabei einen Schallabsorptionsgrad von "Alpha W = 0,50 (LM)" bei einer Absenkhöhe von 200 mm. Gemäß DIN EN ISO 11654 ist die Klasse D ohne zusätzliche Einlagen zu erreichen. Ein entsprechendes Prüfzeugnis ist vor Auftragserteilung beizubringen. Als Einheitspreis anzubieten ist der Mehrpreis (Differenz) zu einer Langfeldkassette mit glatter Oberfläche (Untersicht), wie in Grundposition beschrieben. Beispielhafte Perforation: Fural "Perforation 0701" od.Gleichwertiges		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15

455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	310,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 25 32	Einbau von Tragkonstruktionen im Deckenhohlraum zur Überbrückung erhöhter Spannweiten infolge eines hohen Haustechnikinstallationsgrades im Deckenhohlraum. Geeignet für die Befestigung der Abhänger. Abgerechnet nach Stück Tragkonstruktion einschließlich aller Erschwernisse.		z
02 01 39 25 32 A LT 1	Tragkonstr.Einbauen bis 2,0 m. Spannweite bis 2,0 m.		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 25 32 B LT 1	Tragkonstr.Einbauen ü.2,0 bis 4,0 m. Spannweite über 2,0 m bis 4,0 m		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	4,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 25 40	Aufzahlung (Az) auf Deckenbekleidung für das Herstellen von Wandanschlüssen.		z
02 01 39 25 40 A LT 1	Az f.Wandanschluss Stufenwinkel Als Schattenfuge mit Stufenwinkel.		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	220,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 25 43	Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehangte Decken für den Einbau von Einbauelementen im Zuge der Deckenmontage, vom Auftraggeber beigestellt, einschließlich erforderlicher Auswechslungen und aller Befestigungsmittel, ohne Unterschied der Decke (Metall, Mineralfaser bzw. GK).		z
02 01 39 25 43 A LT 1	Az Spots/Lautsprecher bis DN 25cm Aufzahlung für die Herstellung der runden Ausschnitte von Spots, Einbaulautsprecher und ähnlichem bis zu einem Durchmesser von 25cm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	32,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 25 43 B LT 1	Az Einbauleuchten b.0,5m2 Von Einbauleuchten rechteckig bis 0,5 m2 (60/60; 62,5/62,5; 31,25/125 cm),		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	80,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 25 43 D LT 1	Az Lüftungs-/Drallauslässe o.U. Für Lüftungsgitter und / oder Drallauslässen ohne Unterschied der Größe Lohn : _____ Sonstiges : _____ 100,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 39 25	Deckenbekleidungen, abgehängte Decken		
02 01 39 27	Installationsbekleidungen 1. Materialwahl: Die Wahl der Materialien zur Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsklassen obliegt dem Auftragnehmer. 2. Einkalkulierte Leistungen: 2.1 Unterkonstruktion: Eine etwa erforderliche Unterkonstruktion ist in die Einheitspreise einkalkuliert. 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche der fertigen Bekleidung.		Z
02 01 39 27 05	Einfachständerwände (ESTW) als Schachtwand, mit Unterkonstruktion, einseitig dreifach beplankt mit 12,5 mm Hartgips(karton)platten (3H-GKFI). Im Einheitspreis sämtliche für die Beplankung erforderlichen Montagemittel wie Diamant-Schrauben mit Bohrspitze etc., sowie alle damit verbunden Erschwernisse sind bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung enthalten.		Z
02 01 39 27 05 B LT 1	ESTW Schacht CW50/95 3GKF 1-f.EI90 95mm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 25,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
02 01 39 27	Installationsbekleidungen		
02 01 39 28	Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme 1. Einkalkulierte Leistungen: 1.1 Einbauteile: Stahlzargen und Einbauteile aus Stahl sind rostgeschützt. 1.2 Vom Auftraggeber beigestellte Zargen: Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, sind das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen (um Verwechslungen - insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklasse - beim Wiedermontieren zu vermeiden) in die Einheitspreise einkalkuliert. 1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Erschwernisse beim Einbau von Türen mit Feuerschutz in Ständerwänden mit Feuerschutz		Z
02 01 39 28 02	Einteilige Standard Umfassungszarge gemäß ÖNORM für 1-flügelige Türen, aus grundiertem Stahlblech, gleichspiegelig oder ungleichspiegelig nach Wahl des AG, geeignet für Anstrich liefern und montieren. Der Zargensturzteil ist mit den senkrechten Profilen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Die Schweißnähte sind glatt verschliffen. Materialstärke mind. 2mm, geeignet zum Einbau in Trockenbauwände, Maulweite entsprechend der Wandstärke. Die		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Falzausbildung erfolgt für gefälzte Türblätter mit einer Größe von ca. 24x15mm, der seitlich Endumbug ist mit generell 10mm beidseitig fixiert. Die Güte der Werkstoffe, für die Ausführung, Aufmaß und Abrechnung sind die Bestimmungen der fachtechnischen Vorschriften (ÖNORM) maßgebend.

In den EHP ist die Anlieferung sämtlicher Zargen auf die Baustelle, das Abladen und Vetragen an den Einbauort, sowie die Montage der Zargen mit allen notwendigen und erforderlichen Nebenleistungen enthalten. Insbesondere die Verwendung und der Einbau von UA Profilen im Leibungs und Sturzbereich, den Einbaurichtlinien des Herstellers für Trockenbauwände bzw. der Türen entsprechend. Die jeweilige Aufgeh- Richtung ist entsprechend den beiliegenden Plänen bzw. der Türliste auszubilden. Die Distanzwinkel im Bodeneinstand (max. Bodenaufbau 15-20cm) sind nach dem Einbau zu unterfüttern oder zu entfernen. An jeder Zarge sind für Riegel, Falle und Türbänder sauber angeschweißte dichte Schutzkästen vorzusehen. Für etwaige Reed-Kontakte sind bei Bedarf zusätzliche Ausschnitte herzustellen. Bei zusätzlichem Einbau von E-Öffner und/oder Motorschlösser sind die E-Kabel im Zargenprofil innen in den Sturzbereich zu führen und mit dem dort befindlichen E-Leerrohr zu verbinden. Jede Zarge ist im Bodeneinstand mit einer leitenden Schraubklemme bzw. einer Feingewindeschraube in ausreichender Stärke DN mind. 9-11mm versehen und wird durch den Elektriker an die Erdungsanlage angeschlossen. Die Erdung kann auch mittels Erdungsfahne ca. 60x30x3mm ausgebildet werden.

Die Türdrückerhöhe ist generell mit einem Achsmaß von 105cm ü. FOK festgelegt, das Schließblech ist mit einer Größe von ca. 250x28x3mm abschraubbar und aus CrNi-Stahl zu liefern und entsprechend der Türdrückerhöhe zu montieren.

Sämtliche 1-flügelige Türen und Zargen werden mit jeweils 3 Bändern ausgeführt. Die Zargen sind mit je 3 Aufnahmeelementen für 3D-Objektbänder z.B. Simmonswerk VX7611-3D oder VX7612-3D auszustatten. Das mittlere Türband wird wahlweise nach Wunsch des Architekten mittig oder im oberen Drittel angeordnet. Der im Zargenfalz anzubringende Dichtungsgummi muss aus hochelastischem und alterungsbeständigem Material bestehen. Ein Muster der Gumdichtung ist dem Architekten zur Freigabe vorzulegen, die Farbe ist entsprechend dem Farbkonzept wahlweise in weiß, grau oder schwarz nach Wahl des Architekten vorzusehen. Sämtliche Aussteifungen, Wandwinkel und das hohlraumfreie Hinterstopfen mit Steinwolle inkl. der Verfügung ist im Einheitspreis enthalten.

02 01 39 28 02 A LT 1	Stahlzarge 1-flüg. DL 120x220cm, Tiefe 15cm, lief.+versetz. Stahlzarge für 1-flügelige Türen mit einer DL von 120 x 220cm, geeignet für Wandstärken mit ca.15cm (Profiltiefe 170mm) zum Einbau in Trockenbauwände.	Z
	Lohn : _____	
	Sonstiges : _____	
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____	
02 01 39 28 02 B	Stahlzarge 1-flüg. DL 80x220cm, Tiefe 15cm, lief.+versetz. Stahlzarge für 1-flügelige Türen mit einer DL von 80x220cm, geeignet für Wandstärken mit ca.15cm (Profiltiefe 170mm) zum Einbau in Trockenbauwände.	Z
	Lohn : _____	
	Sonstiges : _____	
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____	

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 28 02 C	Stahlzarge 1-flüg. DL 90x200cm, Tiefe 15cm, lief.+versetz. Stahlzarge für 1-flügelige Türen mit einer DL von 90x200cm, geeignet für Wandstärken mit ca.15cm (Profiltiefe 170mm) zum Einbau in Trockenbauwände. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 8,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		z
02 01 39 28 02 J LT 1	Az. Stahlzarge als 2-teilige Zarge liefern u. montieren Aufzahlung für 2-teilige Zargen bei 1-flügeligen Türen inkl. der Montage und der erforderlichen Montagemittel, ohne Unterschied ob die Zarge aus Stahl rostschutzgrundiert oder aus Edelstahl geliefert wird. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 10,00 PA Einheitspreis : _____ EUR		z
02 01 39 28 09	Brandschutztürzargen: Aufzahlung für die Ausbildung der Stahlzargen der Pos. 39.28.02 als Zarge mit zusätzlicher Brandschutzqualifikation. Die Abstimmung der zugehörigen Brandschutzatteste und Prüfzeugnisse für das gesamte Element bestehend aus Zarge, Türblatt und den zugehörigen Beschlägen ist als Gesamtelement mit dem Lieferanten der Türblätter gemeinsam beizubringen.		z
02 01 39 28 09 A LT 1	Az. Stahl Zarge 1-flügelig als EI30 Zarge Aufzahlung für Zargen mit einer Durchgangsbreite von 90 bis 125cm ohne Unterschied des EHP. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR		z
02 01 39 28 54	Aufzahlungen auf die Positionen Metallständerwände aller Art ohne Unterschied der Art und Ausführung, für Unterkonstruktionen bzw. Verstärkungen/Aussteifungen der Wandunterkonstruktion als Montageuntergrund diverser Bauteile, nach Fertigstellung der beplankten Wände (z. B. Leichtmetall Innenportale etc.).		z
02 01 39 28 54 A LT 1	FRQ Stahl grund. 70x70x4mm Aus grundierten rechteckigen Formrohren, Querschnitt bis ca. 70 x 70 x 4mm. Im Einheitspreis einkalkuliert sind erforderliche Montagelagen bzw. Platten zur Befestigung an massiven Bauteile aller Art, ohne Unterschied ob als senkrechter Steher oder als waagrechter Schürzenträger, einschließlich dem erforderlichen Befestigungsmaterial. Abgerechnet nach Längenmaß. Inklusive Anschweisstellen, Montageplatten, Bohrungen, Montagematerial und Feuerschutzummantelung EI90. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 30,00 m Einheitspreis : _____ EUR		z
02 01 39 28	Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 29	Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen		Z
	Bauteilhöhe/Einbauhöhe: Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt. Alle etwaigen Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
02 01 39 29 13	Zusätzliche Beplankung von Ständerwänden. Abgerechnet wird je Seite. Im Positionsstichwort sind die Art der Platten und die Dicke angegeben.		Z
02 01 39 29 13 D	Zusätzliche H-GKFI 12,5mm		Z
LT 1	Lohn : _____ Sonstiges : _____		
	25,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 25	Herstellen von Wandöffnungen für Leitungsdurchführungen aller Art im Zuge des Herstellens der Wandkonstruktion, mit Ausbilden einer Zarge mit C-Profilen, in der Stärke der ausgeführten Ständerwand, nach Angabe des Auftraggebers, für Schall- und/oder Brandschotte aller Art, einschließlich etwa erforderlicher Auswechslungen, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen. Das Verkleiden der Leibungen erfolgt in eigener Position.		Z
02 01 39 29 25 A	Öffnungen mit Zargenausb. 0,05m2		Z
LT 1	Öffnungen bis 0,01 m2. Lohn : _____ Sonstiges : _____		
	10,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 25 B	Öffnungen mit Zargenausb. 0,1m2		Z
LT 1	Öffnungen über 0,05 bis 0,01 m2. Lohn : _____ Sonstiges : _____		
	10,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 25 C	Öffnungen mit Zargenausb. 0,25m2		Z
LT 1	Öffnungen über 0,10 bis 0,25 m2. Lohn : _____ Sonstiges : _____		
	10,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 30	Leibungen von Wandöffnungen aller Art mit vorhandener Randausbildung verkleiden mit Gipsbauplatten (Gp) derselben Art, wie sie bei der Wandbeplankung verwendet wurden.		Z
02 01 39 29 30 A	Leibung Gp b.0,05m2 25cm ü.15-30mm		Z
LT 1	Öffnungen bis 0,05 m2 Öffnungslichte, Tiefe bis 25 cm, über 15 bis 30 mm beplankt. Lohn : _____ Sonstiges : _____		
	10,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 29 30 B LT 1	Leibung Gp b.0,1m2 25cm ü.15-30mm Öffnungen über 0,05 bis 0,1 m2 Öffnungslichte, Tiefe bis 25 cm, über 15 bis 30 mm beplankt.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	10,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 01 39 29 30 C LT 1	Leibung Gp b.0,25m2 25cm ü.15-30mm Öffnungen über 0,10 bis 0,25 m2 Öffnungslichte, Tiefe bis 25 cm, über 15 bis 30 mm beplankt.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	10,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 01 39 29 31	Einbau von Dreischichtplatten (z.B. für Wandverstärkungen) zwischen den Profilen bei Ständerwänden (STW), bis 25 cm hoch.		Z
02 01 39 29 31 A LT 1	Dreischichtplatten STW	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	10,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 01 39 29 41	Aufzählung (Az) auf Ständerwände für die Verwendung von feuchtraum-geeigneten Platten. Abgerechnet wird die Summe der Lagen der verlegten Platten.		Z
02 01 39 29 41 A LT 1	Az GKPI.f.imprägnierte Platten Für die Ausführung von imprägnierten Platten. Plattentyp gemäß ÖNORM EN 15283-1: GM-H2, • Wasseraufnahmefähigkeit bis 10%	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	15,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 01 39 29 42	Aufzählung (Az) auf Ständerwände mit 5 cm dicker Dämmung aus Mineralwolle, für Mehrdicken (z.B. für einen erhöhten Schallschutz). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.		Z
02 01 39 29 42 B LT 1	Az GK+Mineralwolle f.7,5cm	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	45,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR _____	
02 01 39 29 42 D LT 1	Az GK+Mineralwolle f.10cm	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	45,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR _____	

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 29 45	Aufzählung (Az) auf Metallständerwände (MSTW) für einen reduzierten Ständerabstand (St-Abstand), ohne Unterschied der Höhe. Abgerechnet wird je Ständerreihe. Im Positionsstichwort ist der Ständerabstand angegeben.		z
02 01 39 29 45 A LT 1	Az MSTW f.reduzierter St-Abstand 41cm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 45 B LT 1	Az MSTW f.reduzierter St-Abstand 31cm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 47	Aufzählung (Az) auf Metallständerwände (MSTW) für den Einbau von U-Aussteifungsprofilen. Die erforderlichen Profile bei den Türzargen sind als Nebenleistung in der entsprechenden Position enthalten ! Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.		z
02 01 39 29 47 B LT 1	Az MSTW f.U-Aussteifungsprofil 2/75mm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	15,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 47 C LT 1	Az MSTW f.U-Aussteifungsprofil 2/100mm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	15,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 48	Diverse Aufzählungen und Leistungen		z
02 01 39 29 48 A	AZ für Höhe Wand,ü.3,2 bis 5m		z
	AZ für Höhen ü.3,2 bis 5m bei Wänden, Vorsatzschalen und Schachtverkleidungen		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	225,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 48 B	AZ Decken für Höhen ü 3,2-5m		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	100,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 48 C	AZ GKF 2x 12,5mm auf 2x 15mm		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	20,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 48 D	Feuerschutzbekleidung Stahlträger, Formrohre R90 bis 4m		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	20,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 48 E	Provisorische Trennwand		z
	Herstellung, Vorhaltung und Abbau von raumhohen Staubschutzwänden mit entsprechender Unterkonstruktion aus Gitterfolie bzw. einfacher GK Beplankung, zur Abtrennung von Teilbereichen bzw. um die Verschmutzungen von in Betrieb befindlichen Bereich möglichst zu verhindern. Die tägliche Kontrolle und ev. Reparaturen sind in die EP einzurechnen.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 48 F	Az. prov Trennwand f. Türe und Schloss		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	2,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 48 G	Az.zusätzliche Bohrungen in Formrohr bis DN 30mm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 48 H	Demontage Bestandsdecken		z
	Demontage und Wiedermontage von Bestandsdecken in Teilbereichen für HKLS bzw. Elektrogewerke, abgerechnet die tatsächlich demontierte Fläche Die Lagerung und der Schutz während der Lagerung ist in die Einheitspreise einzurechnen.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	100,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
02 01 39 29 48 I	AZ abgh. Decke Abhängehöhe		z
	Aufzahlung auf Abhängehöhe über 50 bis 100cm unabhängig der Ausführung der Decken.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	50,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 01 39 29	Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen		
02 01 39 90	Regieleistungen		Z
	1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.		
	2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.		
	3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.		
	4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.		
	5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.		
02 01 39 90 01	Regiestunden.		Z
02 01 39 90 01 A	Regiestunde Facharbeiter		Z
LT 1	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 40,00 h Einheitspreis : _____ EUR _____		
02 01 39 90 01 B	Regiestunde Hilfsarbeiter		Z
LT 1	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 40,00 h Einheitspreis : _____ EUR _____		
02 01 39 90 51	Materiallieferungen f.Regieleistungen		Z
LT 1	Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12		
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	350,00 VE Einheitspreis	:	EUR
02 01 39 90	Regieleistungen		
02 01 39	Trockenbauarbeiten		
02 01	H35 1 OG Allgemein		
02	H35 1 OG		

03 H35 E-1, E00, E+2, E+3

03 01 H35 E-1,E00, E+2, E+3 Allgemein

03 01 01 Baustellengemeinkosten

Z

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

03 01 01 10 Beweissicherung und Sonstiges

03 01 01 10 03 Einbauten und Beweissicherung.

Z

03 01 01 10 03 F Beweissicherung AN/Sachverständiger

Z

LT 1

Bestandsaufnahme oder Beweissicherung der zu sanierenden Objekte durch einen vom Auftragnehmer bestellten Sachverständigen oder Ziviltechniker, zur späteren Feststellung etwaiger Bauschäden, die durch die Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein des Eigentümers. Der Sachverständige oder Ziviltechniker ist dem Auftraggeber bekannt zu geben. Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber übergeben.
Betrifft Bauteil(e): Haus 18; 20; 21; 22; 23; Einfriedungsmauer

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn	:	
	Sonstiges	:	
	1,00 PA Einheitspreis	:	EUR

03 01 01 10 Beweissicherung und Sonstiges

03 01 01 11 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

03 01 01 11 01 Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

03 01 01 11 01 C Einrichten der Baustelle

Z

LT 1

Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, die für einen geordneten Bauablauf notwendig sind. Sämtliche in diesem Zusammenhang erforderlichen Bewilligungen, Zustimmungserklärungen von Anrainern, etc. sind vom AN zu erwirken. Alle öffentlichen Stellen sind im Vorhinein zu kontaktieren bzw. sind die notwendigen Schritte für eventuelle Verhandlungen rechtzeitig einzuleiten.

Sämtliche Zufahrtswege zur Baustelle sind auf Baudauer ständig sauber zu halten und nach Fertigstellung ist bei allen Oberflächen der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Alle für die Errichtung des Objektes erforderlichen Baustraßen sind entsprechend zu errichten, vorzuhalten sowie im Bedarfsfall gegen Staubentwicklung feucht zu halten und nach Fertigstellung zu entfernen, wenn nötig auch in Abschnitten.

Einrichten der Baustelle, einschließlich der erforderlichen provisorischen Entnahmestellen für Baustrom und Bauwasser inkl. Vorkehrungen für einen Notstrombetrieb, aller Baugeräte, Maschinen, Kräne, Lagerräume, Bau- bzw. Mannschaftsbaracken für den Eigenbedarf, Sanitärräume, Waschräume, Duschen für den Eigenbedarf, sowie für alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen (siehe SiGE Plan) zusätzl. Bereitstellung, chemischer WC-Anlagen und dergleichen geschossweise, Aufbau und in betriebsfähigen Zustand versetzen derer, erforderliches Umstellen, einschließlich aller Gebühren, Mieten, etc. bei Aufstellung auf öffentlichem Gut oder Anrainerflächen. Ist die Möglichkeit des Anschlusses an einen Fäkalkanal nicht möglich, ist für die Entsorgung der Fäkalien bzw. Abwässer, jeglicher Art aus dem Baustellenbetrieb, eine entsprechend große provisorische Senkgrube vorzusehen. Die Herstellung und die laufenden Entsorgungskosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Seitens des AG ist eine Energieversorgung der Baustelle nicht möglich. Der AN hat somit vor Erbringung der Leistung mit dem örtlichen EVU entsprechende Vorkehrungen für einen reibungslosen Baustellenbetrieb über die gesamte Bauzeit bis Fertigstellung zu sorgen. Alle dafür notwendigen Maßnahmen sind durch den AN rechtzeitig zu treffen und im angebotenen Einheitspreis einkalkuliert. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung. Die Kosten für den Stromverbrauch verbleiben beim AN.

Die Baustelleneinrichtung ist auf die gesamte Baudauer vorzuhalten. Die Kosten

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

dafür sind in dieser Position einkalkuliert. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Das Herstellen von Brücken über Künetten, Schutzgerüste, Abplankungen, Einfriedungen und Sicherungsmaßnahmen sowie vorgeschriebene Maßnahmen im Rahmen der Verhandlung zur Benützung von Flächen auf öffentlichem Gut bzw. sonstigen Anrainern ist einkalkuliert und wird ebenfalls nicht gesondert vergütet.

Herstellen der Baustellenbeleuchtung im Innen- und Aussenbereich für sämtliche Verkehrs- und Fluchtwegsflächen, samt Vorhaltung und Wartung auf die gesamte Baudauer. Einrichten einer Baustellennotbeleuchtung bzw. Beleuchtung bei schlechter Witterung oder Nacharbeiten inkl. Notstrombetrieb im Innen- und Außenbereich.

Hinweistafeln, Warnschilder, Wegweiser und dergleichen ohne Unterschied des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder der Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen, Gerüsten oder sonstigen Tragkonstruktionen montiert sowie im Bedarfsfall beleuchtet.

Baustromverteiler für sämtliche Baumeisterarbeiten sowie für andere Auftragnehmer in entsprechender / ausreichender Anzahl und Ausführung, mindestens jedoch je Geschoß und je Stiegenhaus, sowie im Außenanlagenbereich je Gebäudeseite, geeignet für die Baustellengröße und deren Anforderungen, in versperrbaren Kästen, FI-Schalter, entsprechende Anzahl von Kraftstrom und Schuko-Steckdosen inkl. Vorhaltung und Wartung. Die Kosten für Betriebsmittel (Strom, Wasser etc.) trägt der AN. Die Entnahme- bzw. Übergabestationen werden bekanntgegeben.

Winterarbeit, Schlechtwetter:

Arbeiten, die bei Frost, Schneefall und sonstigem Schlechtwetter durchgeführt werden, auch wenn diese nicht im Anbot ausgewiesen sind, werden nicht gesondert vergütet. Dies gilt auch für Mehrkosten, die durch Schlechtwetter, Schnee und Frost den Schutz des Bauwerkes gegen Winter- und Wasserschäden erfordern, sowie durch Schneeräumungs- und Sicherungsarbeiten gegen Glatteis an Teilen und/oder der gesamten Baustelle, der angrenzenden Gehsteige, Zufahrten, etc., anfallen. Die sich daraus ergebende volle Personalhaftung (auch an arbeitsfreien Tagen) übernimmt der AN.

Während der Bauzeit ist eine provisorische Regenwasserableitung mit festen Rohren (keine Folienschläuche etc.) bis auf Niveau und falls erforderlich, eine Abdichtung der Deckendurchbrüche, Dehnfugen, etc. auf Kosten des AN einzurichten.

Eine provisorische Behebung zur Herabsetzung der Austrocknungszeiten und Gewährleistung der Ausbauarbeiten (Beton, Spachtelung, Estrich, Leichtbauplatten, Putz, Malerei, etc.) hinsichtlich der Einhaltung des Bauzeitplanes des Objektes, ist seitens AN einkalkuliert.

Schlechtwetter bzw. außergewöhnliche Witterungssituationen gelten nicht als höhere Gewalt und haben daher auch keinen Einfluss auf die Ausführungsqualität des Gewerkes. Zwischentermine und die Fertigstellungstermine (Terminfristen) sowie die vereinbarten Preise. Die Verschließung des Gebäudes im Winter ab Einbruch der kalten Jahreszeit, jedenfalls ab 15. November, durch Einsetzen von Holzrahmen und Schließen mit gitterverstärkten Kunststofffolien an sämtlichen Öffnungen, inkl. Herstellung von Gertüren, samt Wartung, ist vorzusehen und einkalkuliert.

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Sollte die Baustelle zum Zeitpunkt der Winterarbeit mit einer einsatzbereiten Zentralheizungsanlage ausgestattet sein, kann über Veranlassen der Bauaufsicht diese zur besseren Austrocknung der Objekte herangezogen werden. Weiters ist durch ausreichendes Lüften (täglich, inkl. arbeitsfreier Tage) eine ausreichende Austrocknung des Gebäudes zu gewährleisten. Bei zu hoher Restbaufeuchte sind die betroffenen Bereiche künstlich (mittels Entfeuchtungsgeräten) auf Kosten des AN zu trocknen, auftretende Schäden infolge Kondenswasserbildung gehen zu Lasten des AN.		
	Lohn	:	_____
	Sonstiges	:	_____
	1,00 PA Einheitspreis	:	_____ EUR _____
03 01 01 11 01 D LT 1	Räumen der Baustelle Abbauen und Abtransportieren.		Z
	Lohn	:	_____
	Sonstiges	:	_____
	1,00 PA Einheitspreis	:	_____ EUR _____
03 01 01 11 01 E LT 1	Maßnahmen zum SIGE-Plan Herstellen, Aufbauen, Abbauen und Vorhalten, wenn erforderlich auch mehrmals, auf die gesamte Baudauer, sowie Abtransportieren sämtlicher Maßnahmen und Auflagen, die im beiliegenden SIGE-Plan angeführt sind und für die in den einzelnen LG's bzw. ULG's keine eigenen Positionen vorgesehen sind. In diese Position sind sämtliche für die Eigenleistungen und andere Professionistenleistungen im SIGE-Plan vorgesehenen Bauteile, Leistungen Schutzmaßnahmen etc. einkalkuliert. Abgerechnet Pauschal.		Z
	Lohn	:	_____
	Sonstiges	:	_____
	1,00 PA Einheitspreis	:	_____ EUR _____
03 01 01 11 05	Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.		Z
03 01 01 11 05 A LT 1	Zeitgeb.durchschnittliche Vorhaltekosten Alle auftragsbezogenen Baustellengemeinkosten auf die Dauer der Auftragsabwicklung inkl. Personal und Maschinen sowie Leistungen zur Erfüllung des Baukoordinationsgesetzes, soweit dafür keine eigenen Positionen ausgeschrieben sind.		Z
	Für die "zeitgebundenen Kosten", die Gerätekosten und die Sonderkosten der Baustelle wird eine Pauschalierung vereinbart, wobei die vertraglich festgelegte Bauzeit als Grundlage heranzuziehen ist. Eine über diese Pauschalierung hinausgehende Vergütung erfolgt nur bei einer Überschreitung der vereinbarten Ausführungsfrist aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, wobei eine Überschreitung bis zu 3 Monaten unberücksichtigt bleibt.		
	Lohn	:	_____
	Sonstiges	:	_____
	1,00 PA Einheitspreis	:	_____ EUR _____

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
03 01 01 11 05 B LT 1	Zeitgeb.Ger-und Sond.kost.bei läng.Baudauer Beginnt, wenn die vereinbarte Baubetriebszeit aus Gründen die der AG zu vertreten hat, länger als 3 Monate überschritten wird. Ein Kalendertag gilt als Dreißigstel des Monats.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	z
	2,00 Mo Einheitspreis : _____	EUR _____	
03 01 01 11 05 C LT 1	Zeitgeb.Ger-und Sond.kost.bei Stilliegezeit Wird nur dann verrechnet, wenn vom AG ausdrücklich Stilliegezeit angeordnet wird.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	z
	2,00 Mo Einheitspreis : _____	EUR _____	
03 01 01 11	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten		
03 01 01	Baustellengemeinkosten		

03 01 39	Trockenbauarbeiten Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. 1. Nachweise: Nachweise für die Standfestigkeit, die geforderte Feuerwiderstandsklasse und den geforderten Schallschutzwert (Rw) erfolgen, soweit sich der Wert aus der ÖNORM und den Klassifizierungsberichten der Industrie oder durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ergibt, durch den AN. 2. Einkalkulierte Leistungen: 2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist • Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse • bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01 m² • bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle • ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decke und Boden • das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe 2 • bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen • das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen • das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:	z
----------	---	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	3.1 Höhen über 3,2 bis 5 m: Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet. Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. 3.2 Öffnungen: Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m² werden hohl für voll abgerechnet. Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. 3.3 Wände: Wände werden in ihrer größten Ansichtsfläche, d.h. ohne Abzug etwaiger Abschrägungen, bemessen.		
03 01 39 00	Wählbare Vorbemerkungen		Z
03 01 39 00 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		Z
03 01 39 00 00 A	Vorbemerkungen siehe OG 01 Es gelten sämtliche Vorbemerkungen der Obergruppen 01 - Allgemeine Bestimmungen.		Z
03 01 39 21	Ständerwände		Z
	1. Metallständerwände mit Wandprofilen: Die Abkürzung CW wird für Metallständerwände mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter. 2. Metallständer-Wandkonstruktion: Metallständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar. 3. Wandhöhen und Schalldämmmaß: Die angegebenen möglichen Wandhöhen und die Schallschutzwerte beziehen sich ausschließlich auf einen Standardabstand der Ständer von 62,5 cm, ohne Berücksichtigung von Durchdringungen, Wandverstärkungen und Anschlüssen. 4. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Systemkurzbezeichnungen (CW) Metallprofilbreite/Wanddicke, das bewertete Schalldämmmaß (Rw) und etwaige Werte zur Feuerwiderstandsklasse angegeben.		
03 01 39 21 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		Z
03 01 39 21 01 A	Beispielhaftes Plattenmaterial Folgende Produkteigenschaften bei der Wahl der Beplankung zu den Positionen mit der Kurzbezeichnung H-GKFI sind eingehalten und werden im Zuge der Angebotsabgabe mit einem Produktdatenblatt nachgewiesen: Plattentyp: GKFI nach DIN 18180 DFHR nach EN 520 Brandverhalten nach EN 13501-1: A2-s1, d0 nach EN 520 Wasserdampfdiffusionswiderstand my: trocken: 10 nach EN ISO 10456 feucht: 4 nach EN ISO 10456 Wärmeleitfähigkeit Lambda: 0,30 W/(mK) nach EN 12664		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Schwind- und Quellmaß je 1% Änderung der rel Luftfeuchte: 0,005-0,008 mm/m je 1 Kelvin Änderung der Temperatur: 0,013-0,02 mm/m Wasseraufnahmevermögen: kleiner/gleich 10% nach EN 520 Plattengewichte: bei 12,5mm Dicke: ca. 12,8 kg/m ² bei 15,0mm Dicke: ca. 15,5 kg/m ² Charakteristische Druckfestigkeit: größer /gleich 7,5 N/mm ² E-Modul Emean, parallel: größer/gleich 4900 N/mm ² E-Mudol Emean, rechtwinkelig: größer/gleich 3900 N/mm ² Biegebruchlast bei 12,5mm parallel zur Herstellrichtung: größer/gleich 725 N rechtwinkelig zur Herstellrichtung: größer/gleich 300 N Biegebruchlast bei 15,0mm parallel zur Herstellrichtung: größer/gleich 870 N rechtwinkelig zur Herstellrichtung: größer/gleich 360 N Oberflächenhärte (Eindrückung): kleiner/gleich 15 mm Obergrenze der Dauertemperaturbelastung: kleiner/gleich 50 (kurzzeitig 60) Grad Celsius Beispielhaftes Produkt: Knauf Diamant Platte od. Gleichwertiges angebotenes Erzeugnis:		
03 01 39 21 14	Einfachständerwände (ESTW), mit Unterkonstruktion, beidseitig zweifach beplankt mit 12,5 mm Hartgips(karton)platten (4H-GKB). Im Einheitspreis sämtliche für die Beplankung erforderlichen Montagemittel wie Diamant-Schrauben mit Bohrspitze etc., sowie alle damit verbunden Erschwernisse sind bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung enthalten.		z
03 01 39 21 14 B LT 1	ESTW CW75/125mm 63dB 4H-GKB Lohn : _____ Sonstiges : _____ 10,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
03 01 39 21 14 C LT 1	ESTW CW100/150mm 63dB 4H-GKB, IW01 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 15,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
03 01 39 21 15	Einfachständerwände (ESTW), mit Unterkonstruktion, beidseitig zweifach beplankt mit 12,5 mm Hartgips(karton)platten (4H-GKF). Im Einheitspreis sämtliche für die Beplankung erforderlichen Montagemittel wie Diamant-Schrauben mit Bohrspitze etc., sowie alle damit verbunden Erschwernisse sind bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung enthalten.		z
03 01 39 21 15 C LT 1	ESTW CW100/150mm 63dB 4H-GKF EI90, IW03 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 32,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
03 01 39 21 16	Leibungsausbildung bei Ständerwänden einschließlich der Randausbildung. Außenecken mit Eckschutzschienen. Anm.: Position kommt nur zur Verrechnung für Leibungen bei Öffnungen mit Durchgangslichte über 4m ² bzw. bei freistehenden Wandenden und/oder bei Wandenden an die eine Schwertkonstruktion angeschlossen ist.		Z
03 01 39 21 16 D LT 1	Leibung H-GKB 15cm/b.25mm Leibungen mit einer Tiefe bis 15 cm, bis 25 mm dick beplankt.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	6,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 21 17	Wandschürze für 15cm starke Ständerwände im Deckenhohlraum bis ca 15cm unter der neuen Deckenunterkante abg. Decke. Ausbilden von ESTW-Schürzen aus Formrohren und CW100/150mm 4H-GKF EI90, beidseitig jeweils 2-lagig beplankt, ausgeführt im Deckenhohlraum für einen nachträglichen Portaleinbau unterhalb der abgehängten Decken, incl. aller erforderlicher Formrohrkonstruktionen und Anarbeiten an bestehende Einbauten.		Z
03 01 39 21 17 A LT 1	Wandschürze ESTW CW100/150, 63dB 4H-GKPI. H.b.80cm		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	48,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 21 17 B	AZ. Höhe von 81cm bis 120cm		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 21 17 C	AZ in Ausführung EI 90		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	48,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 21 43	Doppelständerwände (DSTWInst.), beidseitig zweifach beplankt mit 12,5 mm imprägnierten Hartgips(karton)platten (H-GKFI), Gesamtwanddicke mit Hohlraum von 25 bis 35 cm, einschließlich etwaiger erforderlicher statischer Verbindungen der Ständerwerke. Im Einheitspreis sind sämtliche für die Beplankung erforderlichen Montagemittel wie Diamant-Schrauben mit Bohrspitze etc., sowie alle damit verbunden Erschwernisse bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung enthalten.		Z
03 01 39 21 43 A LT 1	DSTWInst.CW75+75/b.350mm 4H-GKF EI90		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	45,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
03 01 39 21 65	Aufzählung (Az) auf Ständerwände aus GKB-Platten für die Verwendung von feuchtraumgeeigneten Platten jeweils 2-lagig ausgebildet.		Z
03 01 39 21 65 A LT 1	Az GKPI.f.imprägnierte Platten 2-lagig Für die Ausführung von imprägnierten Platten (GKB und/oder GKF ohne Unterschied). Plattentyp gemäß ÖNORM EN 15283-1: GM-H2, Lohn : _____ Sonstiges : _____ 10,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
03 01 39 21	Ständerwände		
03 01 39 24	Wandbekleidungen 1. Metallständerwände mit Wandprofilen: Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter. 2. Metallständer-Wandkonstruktion: Metallständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar. 3. Höhen: Bei Bekleidungen wird die Höhe ab Aufstandsebene (z.B. Fußbodenoberkante, Rohdecke) bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles gemessen.		Z
03 01 39 24 14	Wandbekleidung freistehend (freist.), einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig mit Hartgips(karton)platten (H-GKFI) beplankt. Im Positionsstichwort sind das Profil (die Systemkurzbezeichnung CW), die Plattendicke und die Art der Beplankung angegeben.		Z
03 01 39 24 14 E LT 1	Freist.Vorsatzschale CW100 H-GKFI.2x12.5mm VSS01 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 10,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		Z
03 01 39 24	Wandbekleidungen		
03 01 39 25	Deckenbekleidungen, abgehängte Decken 1. Einkalkulierte Leistungen: 1.1 Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen und abgehängten Decken: Die Unterkonstruktion der Bekleidungen von Deckenuntersichten wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügeln direkt an den tragenden Untergrund montiert. Eine fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion mit bis 10 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Unterkonstruktion von abgehängten Decken wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 50 cm verstellbaren Abhängern direkt am Untergrund befestigt. 1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Randausbildungen von Bekleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängter Decken mit Gipskartonplatten, den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) entsprechend - bei abgehängten Decken eine Abhängehöhe bis 50 cm		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	- Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrechter Projektion) von 5 Prozent Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Bei Decken wird die Höhe ab Fußbodenoberkante bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt ist, gemessen. 2.1 Waagrecht, lotrecht, schräg: Die Summe aller tatsächlichen Flächen wird abgerechnet. Lotrechte Deckenflächen (Schürzen) werden dem Ausmaß der Deckenflächen hinzugerechnet. Erschwernisse bei der Ausführung von Schürzen sind in eigenen Positionen beschrieben. 2.2 Abhängehöhe: Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke. 2.3 Frieze: Friesausbildungen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet. 2.4 Anschlussflächen: Anschlussflächen an Deckenschürzen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet. 2.5 Installationen: Alle Erschwernisse aufgrund der bestehenden technischen Einbauten und der hohen Installationsdichte sind in die Einheitspreise einzurechnen.		
03 01 39 25 09	Abgehängte Decke mit schräger Untersicht		Z
03 01 39 25 09 A	Abgh.Decke auf schräger Betondecke GK gelocht 15mm Herstellung einer schrägen Deckenkonstruktion auf schräger Betondecke incl. Unterkonstruktion mittels CD Profilen, Abhängungen, drucksteifer Ausführung und GK Platten gelocht. Im Einheitspreis ist die Erschwernis der Herstellung in der Dachschräge als auch die Höhe bis max.5,00m incl. erforderlicher Gerüstung einzurechnen. Ebenso alle Nebenleistungen und das Anarbeiten an Fenster und Schrägverglasungen incl. das Herstellen der Leibungen. Lochung (Art, Größe): Rundlochung gerade Achse 8/18 Lochflächenanteil: 15% Lohn : _____ Sonstiges : _____ 141,25 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
03 01 39 25 09 B	Az. Ausführung in EI 30 Lohn : _____ Sonstiges : _____ 141,25 m² Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
03 01 39 25 13	Abgehängte (Abgh.) Decke mit waagrechter, fugenloser Untersicht aus gelochten Gipskartonplatten (GK-loch), mit verdeckter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen (Stbl.) als Rost, mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
03 01 39 25 13 B LT 1	Abgh.Decke+Stbl.-Rost GK-loch Lochung (Art, Größe): Rundlochung gerade Achse 8/18 Lochflächenanteil: 15%	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 220,00 m² Einheitspreis : _____ EUR	z
03 01 39 25 13 D LT 1	Az Deckenbekl.f.Fries GKPl.b.20cm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 100,00 m Einheitspreis : _____ EUR		z
03 01 39 25 14	Abgehängte Decke im Rastermaß mit waagrechter Untersicht aus Mineralfaserplatten 15mm dick, mit Haupt und Querprofilen aus Metall, mit entsprechender Aufhängung an der tragenden Decke incl. aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Zuschnitten und Wandanschlüssen mit L- Randwinkel.		z
03 01 39 25 14 D	Abgh.Decke sU Mineralfaserpl 625/625mm Einlegemontage in Sichtschielen (sU), weiß lackiert, Platten auswechselbar Farbe weiß RAL 9010, Kanten SK Plattenart z.B.. Knauf Hygena Topiq Alpha 15 angebotenes Erzeugnis: Lohn : _____ Sonstiges : _____ 174,00 m² Einheitspreis : _____ EUR		z
03 01 39 25 20	Abgehängte Decke mit waagrechter Untersicht aus Metallkassetten aus sendzimir verzinkten Metallpaneelen 0,7mm dick, pulverbeschichtet gemäß Hygienerichtlinien, Farbe RAL nach Wahl des AG, die Schichtdicke muß durchgehend 60 my betragen, als Klemm-(C), Einhänge-(H) oder Einlege-(L), aber auch Abklapp-Schiebesystem(A), auszuführendes, System und Plattenformat in der jeweiligen Position beschrieben. Einschließlich Unterkonstruktion / Abhängesystem zweiteilig, bestehend aus Haupt- und Querprofilen aus Metall verzinkt, wobei das Querprofil dem jeweils gewählten Deckensystem anzupassen ist. Mit entsprechenden Aufhängungen an der tragenden Decke befestigt. Steghöhe und Befestigungsabstände der Metallkassetten den statischen Erfordernissen angepasst. Die Randfuge zum aufgehendem Mauerwerk grundsätzlich mit Schattenprofil, so einstellbar auszuführen, um das Ausgleichen von Bautoleranzen zu ermöglichen. Der Einstellbereich liegt zwischen 10 und 30mm. Abgerechnet hohl für voll, ohne Abzug von Einsprünge oder Einbauten. Schnittkanten von Passpaneelen sind zu entgraten.Einschließlich Anarbeiten an Einbauten und schräge Wände. Alle Erschwernisse aufgrund der bestehenden technischen Einbauten und der hohen Installationsdichte sind in die Einheitspreise einzurechnen.		z
03 01 39 25 20 I LT 1	MLFD Kass.klemm.Modul 300mm- E0 Liefern und Montieren einer abgehängten Metall - Langfeldkassettendecke (MLFD -Kass.) im unten definierten Format im Klemmsystem inkl. Unterkonstruktion. REVISIONIERBARKEIT - Jede Kassette ist einzeln abnehmbar.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	OBERFLÄCHE - Die Oberfläche der Kassetten ist mit einer hochdekorativen, glatten und pflegeleichten Pulverbeschichtung RAL-Farbtönen nach Wahl AG auszuführen, Schichtdicke: 60-70µm. Die Oberfläche ist desinfektionsmittel- und lösungsmittelbeständig und entspricht der Hygienerichtlinien für Operationsräume. METALLKASSETTEN - Herstellung und Ausführung der Systemdecke erfolgt auf Basis der DIN EN 13964 und dem technischen Regelwerk des TAIM e.v. Es sind nur nach DIN EN 13964 geprüfte sowie als solche vom Deckenhersteller geprüfte und zugelassene Systemteile anzubieten. Dies ist in einer Leistungserklärung basierend auf der Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011 offenkundig nach Aufforderung durch den AG darzulegen. Alle Kassetten sind nach Naturmaß werkseitig zu produzieren. Ein Anschneiden und Aufkanten der Kassetten ist nicht zulässig. System: Klemmsystem Material: Stahl verz. 0,7 mm Modul: 300 mm Kassettenlänge: 2500 - 3000 mm Kassettenrand: umlaufend scharfkantig mit 30 mm hohen Stirnstegen im Klemmsystem. Längsstege je nach Ausführung und Größe. Stege: zweiseitig mit doppelten Klemmpunkten versehen Untersicht: glatt (ohne Perforation) UNTERKONSTRUKTION - Die verdeckt liegende Unterkonstruktion mit einem Rost aus verlegten Klemmschienen 16/38, und Längsverbindern, ist mit bauaufsichtlich zugelassenen Metalleldübeln und Schnellabhängern zu montieren. Die Befestigungsabstände sind nach statischem Erfordernis, EN 13964 und jeweiliger Kassettenlänge auszulegen. Die Unterkonstruktion ist einzurechnen keine separate Position. Eine drucksteife Ausführung der Unterkonstruktion wird mit einer eigenen Aufzählungsposition abgerechnet ABHÄNGHÖHE - bis 50 cm größere Abhänghöhen werden mit Auzahlungspositionen abgegolten. WANDANSCHLUSS - eigene Position. BAUSTOFFKLASSE - Die Metallkassette aus verzinktem Stahlblech, ohne Akustikvlies, inkl. Pulverbeschichtung der Sichtfläche, hat nach EN 13501-1 "A1" zu erreichen. MONTAGE - Die Montage der Unterkonstruktion und der Kassetten ist nach den anerkannten Regeln der Technik, allgemein gültigen Normen und Verordnungen sowie den Herstellerangaben auszuführen. Die Montageausführung ist nach den Bestimmungen der EN 13964 zu erfolgen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Der Abstand der Rostklemmprofile ist (nach EN 13964) laut Herstellerangaben zu erstellen. Abgerechnet in m² Deckenfläche hohl für voll. Die Ausführung für OP-Decken inkl. aller erforderlichen Anforderungen (Versiegelung in eigener Position). Zus. Abhänghöhe, drucksteife UK und Wandanschlüsse in eigener Position. Beispielhaftes Produkt: FURAL KLK 1.2.0.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Fabrikat:		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1 111,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		
03 01 39 25 20 S	Deckenschürze Blech, beschichtet b. 50cm		Z
LT 1	Deckenschürze aus gekantetem Blech in RAL-Farbe der Vorposition MLFD beschichtet, bis zu einer Höhe von 50cm.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	45,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		
03 01 39 25 21	Aufzahlung (Az) auf abgehängte (abgh.) Decken.		Z
03 01 39 25 21 A	Az abgh.Decke f.drucksteife UK		Z
LT 1	Für eine drucksteife Ausführung der Unterkonstruktion (UK) für alle Deckenarten.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1 284,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		
03 01 39 25 22	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metalldecken aller Art, ohne Unterschied der Abmessungen.		Z
03 01 39 25 22 O	Az MLFD Kass.klemm.Mod.300 ü.1500-2000mm		Z
LT 1	wie in Position 39.25.20I vor beschrieben jedoch Kassettenformat 297 x über 1500 bis 2000 mm		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	500,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		
03 01 39 25 22 P	Az MLFD Kass.klemm.Mod.300 ü.2000-2500mm		Z
LT 1	wie in Position 39.25.20I vor beschrieben jedoch Kassettenformat 297 x über 2000 bis 2500 mm		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	500,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		
03 01 39 25 22 Q	Az MLFD Kass.klemm.Mod.300 ü.2500-3000mm		Z
LT 1	wie in Position 39.25.20I vor beschrieben jedoch Kassettenformat 297 x über 2000 bis 2500 mm		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	284,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR _____		
03 01 39 25 22 X	Az MLFD Kass.klemm.Mod.300 f.Perforation+Vlies		Z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Metall-Langfeldkassettendecken für die Ausführung als Akustikdecke mit Perforation und Vlies Aufzahlung für perforierte Ausführung mit umlaufend ca.10 mm lochfreiem Rand, inkl. werkseitig vollflächig eingeklebtem Akustikvlies.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	sonstige Angaben - Lochung nach DIN 24041: Rg 0,7 - 6,0 Lochdurchmesser: 0,7 mm Lochanordnung: gerade Lochanteil: ca.1% Vlies: schwarz, werkseitig eingeklebt Die Kombination aus Perforation und Vlies erreicht dabei einen Schallabsorptionsgrad von "Alpha W = 0,50 (LM)" bei einer Absenkhöhe von 200 mm. Gemäß DIN EN ISO 11654 ist die Klasse D ohne zusätzliche Einlagen zu erreichen. Ein entsprechendes Prüfzeugnis ist vor Auftragserteilung beizubringen. Als Einheitspreis anzubieten ist der Mehrpreis (Differenz) zu einer Langfeldkassette mit glatter Oberfläche (Untersicht), wie in Grundposition beschrieben. Beispielhafte Perforation: Fural "Perforation 0701" od. Gleichwertiges	Lohn : _____ Sonstiges : _____	
	1 110,00 m ²	Einheitspreis : _____ EUR	
03 01 39 25 32	Einbau von Tragkonstruktionen im Deckenhohlraum zur Überbrückung erhöhter Spannweiten infolge eines hohen Haustechnikinstallationsgrades im Deckenhohlraum. Geeignet für die Befestigung der Abhänger. Abgerechnet nach Stück Tragkonstruktion einschließlich aller Erschwernisse.		Z
03 01 39 25 32 A LT 1	Tragkonstr.Einbauen bis 2,0 m. Spannweite bis 2,0 m.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	10,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
03 01 39 25 32 B LT 1	Tragkonstr.Einbauen ü.2,0 bis 4,0 m. Spannweite über 2,0 m bis 4,0 m	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	8,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
03 01 39 25 40	Aufzahlung (Az) auf Deckenbekleidung für das Herstellen von Wandanschlüssen.		Z
03 01 39 25 40 A LT 1	Az f.Wandanschluss Stufenwinkel Als Schattenfuge mit Stufenwinkel.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	757,00 m	Einheitspreis : _____ EUR	
03 01 39 25 40 D LT 1	Az f.Rev.Ö.GKPI abklappbar staubd. ca.40x40cm Bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten (GKPI.). Mit einer Größe von 40/40cm in staubdichte Ausführung. z.B. Alu-Top oder ähnliches.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn : _____	
		Sonstiges : _____	
	20,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
03 01 39 25 40 E	AZ.f.Rev 50x50cm		Z
		Lohn : _____	
		Sonstiges : _____	
	10,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
03 01 39 25 43	Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken für den Einbau von Einbauelementen im Zuge der Deckenmontage, vom Auftraggeber beige stellt, einschließlich erforderlicher Auswechslungen und aller Befestigungsmittel, ohne Unterschied der Decke (Metall, Mineralfaser bzw. GK).		Z
03 01 39 25 43 A LT 1	Az Spots/Lautsprecher bis DN 25cm Aufzahlung für die Herstellung der runden Ausschnitte von Spots, Einbaulautsprecher und ähnlichem bis zu einem Durchmesser von 25cm		Z
		Lohn : _____	
		Sonstiges : _____	
	55,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
03 01 39 25 43 B LT 1	Az Einbauleuchten b.0,5m2 Von Einbauleuchten rechteckig bis 0,5 m2 (60/60; 62,5/62,5; 31,25/125 cm),		Z
		Lohn : _____	
		Sonstiges : _____	
	210,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
03 01 39 25 43 D LT 1	Az Lüftungs-/Drallauslässe o.U. Für Lüftungsgitter und / oder Drallauslässen ohne Unterschied der Größe		Z
		Lohn : _____	
		Sonstiges : _____	
	150,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
03 01 39 25	Deckenbekleidungen, abgehängte Decken		

03 01 39 27	Installationsbekleidungen	Z
	1. Materialwahl: Die Wahl der Materialien zur Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsklassen obliegt dem Auftragnehmer.	
	2. Einkalkulierte Leistungen: 2.1 Unterkonstruktion: Eine etwa erforderliche Unterkonstruktion ist in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche der fertigen Bekleidung.	

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
03 01 39 27 05	Einfachständerwände (ESTW) als Schachtwand, mit Unterkonstruktion, einseitig dreifach beplankt mit 12,5 mm Hartgips(karton)platten (3H-GKFI). Im Einheitspreis sämtliche für die Beplankung erforderlichen Montagemittel wie Diamant-Schrauben mit Bohrspitze etc., sowie alle damit verbunden Erschwernisse sind bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung enthalten.		z
03 01 39 27 05 B LT 1	ESTW Schacht CW50/95 3GKF 1-f.EI90 95mm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	80,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 27 06	Waagrecht Brandschutzkanal für Elektroleitungen		z
03 01 39 27 06 A	Kabelkanal EI 90		z
	Herstellen eines waagrechten 4-seitigen Kanals mittels Brandschutzplatten in der Ausführung EI90, für die Einhausung einer Kabeltasse bzw. von Elektroleitungen. Die Innenmaße sind ca 600x250mm, incl. aller Anschlussarbeiten an Wände und Schürzen.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	12,00 m Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 27	Installationsbekleidungen		
03 01 39 28	Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme		z
	1. Einkalkulierte Leistungen:		
	1.1 Einbauteile:		
	Stahlzargen und Einbauteile aus Stahl sind rostgeschützt.		
	1.2 Vom Auftraggeber beigestellte Zargen:		
	Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, sind das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen (um Verwechslungen - insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklasse - beim Wiedermontieren zu vermeiden) in die Einheitspreise einkalkuliert.		
	1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	• Erschwernisse beim Einbau von Türen mit Feuerschutz in Ständerwänden mit Feuerschutz		
03 01 39 28 02	Einteilige Standard Umfassungszarge gemäß ÖNORM für 1-flügelige Türen, aus grundiertem Stahlblech, gleichspiegelig oder ungleichspiegelig nach Wahl des AG, geeignet für Anstrich liefern und montieren. Der Zargensturzteil ist mit den senkrechten Profilen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Die Schweißnähte sind glatt verschliffen. Materialstärke mind. 2mm, geeignet zum Einbau in Trockenbauwände, Maulweite entsprechend der Wandstärke. Die Falzausbildung erfolgt für gefälzte Türblätter mit einer Größe von ca. 24x15mm, der seitlich Endumbug ist mit generell 10mm beidseitig fixiert. Die Güte der Werkstoffe, für die Ausführung, Aufmaß und Abrechnung sind die Bestimmungen der fachtechnischen Vorschriften (ÖNORM) maßgebend.		z
	In den EHP ist die Anlieferung sämtlicher Zargen auf die Baustelle, das Abladen und Vetragen an den Einbauort, sowie die Montage der Zargen mit allen notwendigen und erforderlichen Nebenleistungen enthalten. Insbesondere die		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Verwendung und der Einbau von UA Profilen im Leibungs und Sturzbereich, den Einbaurichtlinien des Herstellers für Trockenbauwände bzw. der Türen entsprechend. Die jeweilige Aufgeh- Richtung ist entsprechend den beiliegenden Plänen bzw. der Türliste auszubilden. Die Distanzwinkel im Bodeneinstand (max. Bodenaufbau 15-20cm) sind nach dem Einbau zu unterfüttern oder zu entfernen. An jeder Zarge sind für Riegel, Falle und Türbänder sauber angeschweißte dichte Schutzkästen vorzusehen. Für etwaige Reed-Kontakte sind bei Bedarf zusätzliche Ausschnitte herzustellen. Bei zusätzlichem Einbau von E-Öffner und/oder Motorschlösser sind die E-Kabel im Zargenprofil innen in den Sturzbereich zu führen und mit dem dort befindlichen E-Leerrohr zu verbinden. Jede Zarge ist im Bodeneinstand mit einer leitenden Schraubklemme bzw. einer Feingewindeschraube in ausreichender Stärke DN mind. 9-11mm versehen und wird durch den Elektriker an die Erdungsanlage angeschlossen. Die Erdung kann auch mittels Erdungsfahne ca. 60x30x3mm ausgebildet werden. Die Türdrückerhöhe ist generell mit einem Achsmaß von 105cm ü. FOK festgelegt, das Schließblech ist mit einer Größe von ca. 250x28x3mm abschraubbar und aus CrNi-Stahl zu liefern und entsprechend der Türdrückerhöhe zu montieren. Sämtliche 1-flügelige Türen und Zargen werden mit jeweils 3 Bändern ausgeführt. Die Zargen sind mit je 3 Aufnahmeelementen für 3D-Objektbänder z.B. Simmonswerk VX7611-3D oder VX7612-3D auszustatten. Das mittlere Türband wird wahlweise nach Wunsch des Architekten mittig oder im oberen Drittel angeordnet. Der im Zargenfalz anzubringende Dichtungsgummi muss aus hochelastischem und alterungsbeständigem Material bestehen. Ein Muster der Gummidichtung ist dem Architekten zur Freigabe vorzulegen, die Farbe ist entsprechend dem Farbkonzept wahlweise in weiß, grau oder schwarz nach Wahl des Architekten vorzusehen. Sämtliche Aussteifungen, Wandwinkel und das hohlraumfreie Hinterstopfen mit Steinwolle inkl. der Verfugung ist im Einheitspreis enthalten.		
03 01 39 28 02 B	Stahlzarge 1-flüg. DL 80x220cm, Tiefe 15cm, lief.+versetz. Stahlzarge für 1-flügelige Türen mit einer DL von 80x220cm, geeignet für Wandstärken mit ca.15cm (Profiltiefe 170mm) zum Einbau in Trockenbauwände. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____	z	
03 01 39 28 02 J LT 1	Az. Stahlzarge als 2-teilige Zarge liefern u. montieren Aufzahlung für 2-teilige Zargen bei 1-flügeligen Türen inkl. der Montage und der erforderlichen Montagemittel, ohne Unterschied ob die Zarge aus Stahl rostschutzgrundiert oder aus Edelstahl geliefert wird. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 3,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____	z	
03 01 39 28 09	Brandschutztürzargen: Aufzahlung für die Ausbildung der Stahlzargen der Pos. 39.28.02 als Zarge mit zusätzlicher Brandschutzqualifikation. Die Abstimmung der zugehörigen Brandschutzatteste und Prüfzeugnisse für das gesamte Element bestehend aus Zarge, Türblatt und den zugehörigen Beschlägen ist als Gesamtelement mit dem Lieferanten der Türblätter gemeinsam beizubringen.	z	

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
03 01 39 28 09 A LT 1	Az. Stahl Zarge 1-flügelig als EI30 Zarge Aufzählung für Zargen mit einer Durchgangsbreite von 90 bis 125cm ohne Unterschied des EHP. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 3,00 PA Einheitspreis : _____ EUR		z
03 01 39 28 54	Aufzahlungen auf die Positionen Metallständerwände aller Art ohne Unterschied der Art und Ausführung, für Unterkonstruktionen bzw. Verstärkungen/Aussteifungen der Wandunterkonstruktion als Montageuntergrund diverser Bauteile, nach Fertigstellung der beplankten Wände (z. B. Leichtmetall Innenportale etc.).		z
03 01 39 28 54 A LT 1	FRQ Stahl grund. 70x70x4mm Aus grundierten rechteckigen Formrohren, Querschnitt bis ca. 70 x 70 x 4mm. Im Einheitspreis einkalkuliert sind erforderliche Montagelagen bzw. Platten zur Befestigung an massiven Bauteile aller Art, ohne Unterschied ob als senkrechter Steher oder als waagrechter Schürzenträger, einschließlich dem erforderlichen Befestigungsmaterial. Abgerechnet nach Längenmaß. Inklusive Anschweisstellen, Montageplatten, Bohrungen, Montagematerial und Feuerschutzummantelung EI90. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 30,00 m Einheitspreis : _____ EUR		z
03 01 39 28	Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme		
03 01 39 29	Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen Bauteilhöhe/Einbauhöhe: Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt. Alle etwaigen Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		z
03 01 39 29 13	Zusätzliche Beplankung von Ständerwänden. Abgerechnet wird je Seite. Im Positionsstichwort sind die Art der Platten und die Dicke angegeben.		z
03 01 39 29 13 D LT 1	Zusätzliche H-GKFI 12,5mm Lohn : _____ Sonstiges : _____ 15,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		z
03 01 39 29 25	Herstellen von Wandöffnungen für Leitungsdurchführungen aller Art im Zuge des Herstellens der Wandkonstruktion, mit Ausbilden einer Zarge mit C-Profilen, in der Stärke der ausgeführten Ständerwand, nach Angabe des Auftraggebers, für Schall- und/oder Brandschotte aller Art, einschließlich etwa erforderlicher Auswechslungen, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen. Das Verkleiden der Leibungen erfolgt in eigener Position.		z
03 01 39 29 25 A LT 1	Öffnungen mit Zargenausb. 0,05m2 Öffnungen bis 0,01 m2.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 25 B LT 1	Öffnungen mit Zargenausb. 0,1m2 Öffnungen über 0,05 bis 0,01 m2.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 25 C LT 1	Öffnungen mit Zargenausb. 0,25m2 Öffnungen über 0,10 bis 0,25 m2.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 30	Leibungen von Wandöffnungen aller Art mit vorhandener Randausbildung verkleiden mit Gipsbauplatten (Gp) derselben Art, wie sie bei der Wandbeplankung verwendet wurden.		Z
03 01 39 29 30 A LT 1	Leibung Gp b.0,05m2 25cm ü.15-30mm Öffnungen bis 0,05 m2 Öffnungslichte, Tiefe bis 25 cm, über 15 bis 30 mm beplankt.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 30 B LT 1	Leibung Gp b.0,1m2 25cm ü.15-30mm Öffnungen über 0,05 bis 0,1 m2 Öffnungslichte, Tiefe bis 25 cm, über 15 bis 30 mm beplankt.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 30 C LT 1	Leibung Gp b.0,25m2 25cm ü.15-30mm Öffnungen über 0,10 bis 0,25 m2 Öffnungslichte, Tiefe bis 25 cm, über 15 bis 30 mm beplankt.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	30,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 31	Einbau von Dreischichtplatten (z.B. für Wandverstärkungen) zwischen den Profilen bei Ständerwänden (STW), bis 25 cm hoch.		Z
03 01 39 29 31 A LT 1	Dreischichtplatten STW		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15

455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	40,00 m Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 41	Aufzählung (Az) auf Ständerwände für die Verwendung von feuchtraum- geeigneten Platten. Abgerechnet wird die Summe der Lagen der verlegten Platten.		z
03 01 39 29 41 A LT 1	Az GKPI.f.imprägnierte Platten Für die Ausführung von imprägnierten Platten. Plattentyp gemäß ÖNORM EN 15283-1: GM-H2, • Wasseraufnahmefähigkeit bis 10%		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	25,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 42	Aufzählung (Az) auf Ständerwände mit 5 cm dicker Dämmung aus Mineralwolle, für Mehrdicken (z.B. für einen erhöhten Schallschutz). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.		z
03 01 39 29 42 B LT 1	Az GK+Mineralwolle f.7,5cm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 42 D LT 1	Az GK+Mineralwolle f.10cm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 45	Aufzählung (Az) auf Metallständerwände (MSTW) für einen reduzierten Ständerabstand (St-Abstand), ohne Unterschied der Höhe. Abgerechnet wird je Ständerreihe. Im Positionsstichwort ist der Ständerabstand angegeben.		z
03 01 39 29 45 A LT 1	Az MSTW f.reduzierter St-Abstand 41cm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		
03 01 39 29 45 B LT 1	Az MSTW f.reduzierter St-Abstand 31cm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m ² Einheitspreis : _____ EUR		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
03 01 39 29 47	Aufzählung (Az) auf Metallständerwände (MSTW) für den Einbau von U-Aussteifungsprofilen. Die erforderlichen Profile bei den Türzargen sind als Nebenleistung in der entsprechenden Position enthalten ! Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.		z
03 01 39 29 47 B LT 1	Az MSTW f.U-Aussteifungsprofil 2/75mm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 47 C LT 1	Az MSTW f.U-Aussteifungsprofil 2/100mm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 48	Diverse Aufzählungen und Leistungen		z
03 01 39 29 48 A	AZ für Höhe Wand,ü.3,2 bis 5m		z
	AZ für Höhen ü.3,2 bis 5m bei Wänden, Vorsatzschalen und Schachtverkleidungen		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 48 B	AZ Decken für Höhen ü 3,2-5m		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	645,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 48 C	AZ GKF 2x 12,5mm auf 2x 15mm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 48 D	Feuerschutzbekleidung Stahlträger, Formrohre R90 bis 4m		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	10,00 m Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 48 E	Provisorische Trennwand		z
	Herstellung, Vorhaltung und Abbau von raumhohen Staubschutzwänden mit entsprechender Unterkonstruktion aus Gitterfolie bzw. einfacher GK Beplankung, zur Abtrennung von Teilbereichen bzw. um die Verschmutzungen von in Betrieb befindlichen Bereich möglichst zu verhindern. Die tägliche Kontrolle und ev. Reparaturen sind in die EP einzurechnen.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	100,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 48 F	Az. prov Trennwand f. Türe und Schloss		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 48 G	Az.zusätzliche Bohrungen in Formrohr bis DN 30mm		z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	15,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 48 H	Demontage Bestandsdecken		z
	Demontage und Wiedermontage von Bestandsdecken in Teilbereichen für HKLS bzw. Elektrogewerke, abgerechnet die tatsächlich demontierte Fläche Die Lagerung und der Schutz während der Lagerung ist in die Einheitspreise einzurechnen.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	400,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29 48 I	AZ abgh. Decke Abhänggehöhe		z
	Aufzahlung auf Abhänggehöhe über 50 bis 100cm unabhängig der Ausführung der Decken.		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	645,00 m ² Einheitspreis : _____	EUR	
03 01 39 29	Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen		
03 01 39 90	Regieleistungen		z
	1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.		
	2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.		
	3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde. 4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen. 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.		
03 01 39 90 01	Regiestunden.		Z
03 01 39 90 01 A LT 1	Regiestunde Facharbeiter		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	50,00 h Einheitspreis : _____	EUR _____	
03 01 39 90 01 B LT 1	Regiestunde Hilfsarbeiter		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	50,00 h Einheitspreis : _____	EUR _____	
03 01 39 90 51 LT 1	Materiallieferungen f.Regieleistungen		Z
	Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	450,00 VE Einheitspreis : _____	EUR _____	
03 01 39 90	Regieleistungen		
03 01 39	Trockenbauarbeiten		
03 01	H35 E-1,E00, E+2, E+3 Allgemein		
03	H35 E-1, E00, E+2, E+3		

Leistungsverzeichnis / EUR

Mauer Landesklinikum- Generalsanierung der Häuser 5 und 15
455.000 Haus 35 Trockenbauarbeiten

Gewerk: Trockenbau

Zusammenstellung (EUR)

LG	020101	Baustellengemeinkosten	
LG	020139	Trockenbauarbeiten	
OG	0201	H35 1 OG Allgemein	
HG	02	H35 1 OG	
LG	030101	Baustellengemeinkosten	
LG	030139	Trockenbauarbeiten	
OG	0301	H35 E-1, E00, E+2, E+3 Allgemein	
HG	03	H35 E-1, E00, E+2, E+3	
Gesamtpreis in EUR			
+20,00 % Umsatzsteuer (0)			
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR			

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung