

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	Hauptbaulos Letztstand		
LV-Code	AVAAG\ST5-2025-B123.02\HAUPTBAULOS		
Dokumentnummer	AVAAG\ST5-2025-B123.02\HAUPTBAULOS VERS 6		
			LV-Version 12.12.2025
Vorhaben	DB Mauthausen Bestand A 4310 Mauthausen, Landesstraße B123		
Datum Preisbasis	14.04.2026		
Angebotsfrist	14.04.2026 Zeit: 10:00		
Angebotsöffnung	14.04.2026 Zeit: 10:00 St. Pölten		
Auftraggeber	Land Niederösterreich und Land Oberösterreich 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Gruppe Straße Amt der NÖ Landesregierung 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1		
Vergebende Stelle	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Abteilung Brückenbau ST5		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1		
Bild			
			geprüfte Summen
Summe LV	 EUR		 EUR
Aufschl./Nachl.	 EUR		 EUR
Gesamtpreis	 EUR		 EUR
zuzüglich ... % USt.	 EUR		 EUR
Angebotspreis	 EUR		 EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

HG 00	Vorbemerkungen		
OG 00	Vorbemerkungen	LB-FSV-VI-007	EUR
00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
000000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen	
000003	Z	Kosten aus den Baulosspezifischen Vertragsbestimmungen	
0001	Z	Allgemeine Vorbemerkungen Gesamtes Projekt	
000100	Z	Leistungsverzeichnis	
000101	Z	Einzurechnende Arbeiterschwernisse	
000102	Z	Arbeiten im Nahbereich Bahn	
000103	Z	Abrechnung/Teilrechnung/Schlussrechnung	
000104	Z	Arbeiten durch Dritte	
000105	Z	Genehmigungen/Behörde	
000107	Z	Ökologie/Umwelt	
000109	Z	Prüfung und Freigabe der Unterlagen AN durch den AG	
000111	Z	SiGe-Plan	
000112	Z	Schlüsselmanagementsystem	
000113	Z	Mehraufwendungen abschnittsweise Herstellung	
000114	Z	Arbeiten in und über der Donau	
0002	Z	Ergänzungen zu Leistungspositionen	
000201	Z	Ergänzungen zu LG 01 Projektierung und Bauwerksprüfung	
000202	Z	Ergänzungen zu LG 02 Baustellengemeinkosten	
000206	Z	Ergänzungen zu LG 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
000219	Z	Ergänzungen zu LG 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	
000220	Z	Ergänzungen zu LG 20 Spezialtiefbau	
000221	Z	Ergänzungen zu LG 26 Bituminöse Trag- und Deckschichten	
000231	Z	Ergänzungen zu LG 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeit	
000232	Z	Ergänzungen zu LG 32 Oberflächenschutz und Abdichtung Beton	
000235	Z	Ergänzungen zu LG 35 Stahlbau	
000236	Z	Ergänzungen zu LG 36 Oberflächenschutz von Metall	
000241	Z	Ergänzungen zu LG 41 Brückenausrüstung	
000243	Z	Ergänzungen zu LG 43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	
000247	Z	Ergänzungen zu LG 47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	
000298	Z	Ergänzungen zu LG 98 Regiearbeiten	

HG 01	Allgemeines						
OG 01	Allgemeines				LB-FSV-VI-007		EUR
01	Projektierung und Bauwerksprüfung						
0101	Projektierung						
010130	Vermessungsarbeiten: gesamt					LT PU:01	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
010132	Z Kollaudierungsunterlagen bzw. Unterlagen gem. Bescheide					LT PU:01	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
010140	Z Hochwasseralarmplan					LT PU:01	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung				Summe		

HG 01	Allgemeines						
OG 01	Allgemeines				LB-FSV-VI-007		EUR
02	Baustellengemeinkosten						
0201	Einrichten der Baustelle						
020101A	Einrichten der Baustelle					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
020110	Z Zus. Baustelleneinrichtung - Arbeiten in der Donau					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
020111	Z Ausschw Sichern Einschw Schiffseinheiten HW-Fall					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:			
0202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle						
020201B	Zeitgebundene Kosten Bauzeit Mo					LT PU:02	
	L: S: EP:	25,00	Mo	PP:			
020202	Z Stillliegezeit Baufeld Vorlandbrücke					LT PU:02	
	L: S: EP:	30,00	d	PP:			
020203	Z Stillliegezeit Baufeld WL OÖ					LT PU:02	
	L: S: EP:	10,00	d	PP:			
020204	Z Stillliegezeit Fertigstellung Strompfeiler					LT PU:02	
	L: S: EP:	10,00	d	PP:			
0204	Räumen der Baustelle						
020401A	Räumen der Baustelle					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
0205	Baustellenzufahrt						
020501A	Baustellenzufahrt:VMFL					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
020501A1	Baustellenzufahrt:NÖ					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
020501A2	Baustellenzufahrt:OÖ					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			

HG 01	Allgemeines								
OG 01	Allgemeines						LB-FSV-VI-007		EUR
020502	Z	Zugang Strompfeiler S4						LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:				
020503	Z	Zugang Strompfeiler S5						LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:				
020504	Z	Zugang Strompfeiler S6						LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:				
020505	Z	Zugang Strompfeiler S7						LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:				
0206		Baustellentafeln							
020601D		Baustellentafel AN 400/300						LT PU:02	
		L: S: EP:	3,00	Stk	PP:				
020603	Z	Vorankündiger Brückensperre 100x150						LT PU:02	
		L: S: EP:	10,00	Stk	PP:				
020604	Z	Vorankündiger Brückensperre 150x200						LT PU:02	
		L: S: EP:	10,00	Stk	PP:				
0207		Sonderkosten							
020704	Z	Einrichten und Räumen Ladestation DKW-AG für Elektroautos						LT PU:02	
		L: S: EP:	2,00	Stk	PP:				
020705	Z	Bereitstellen Ladestrom DKW-AG für Elektroautos						LT PU:02	
		L: S: EP: 100.000,00	VE	PP:					
020706	Z	Schutzmaßnahmen ÖBB-Tragwerke						LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:				
020707	Z	Beengte Platzverhältnisse / Nahbereich ÖBB						LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:				
020710	Z	Bestandspläne Straßenbau						LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:				

HG 01	Allgemeines						
OG 01	Allgemeines				LB-FSV-VI-007		EUR
020714	Z	Bestandspläne Brückenbau				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020733	Z	Fotodokumentation				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020736	Z	Erschwernis Einbauten				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020738	Z	Erschwernis Freileitung				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020740	Z	Beweissicherung Objekte AN/SV				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020741	Z	Reinigung Infocontainer				LT PU:02	
		L: S: EP:	25,00	Mo	PP:		
020742	Z	Mehraufwendungen Bescheidauflagen				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020743	Z	Kosten Rückbaukundige Person				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020744	Z	Kosten Qualitätssichernde Person Betonbau				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020745	Z	Gesamterdungssystem Brückenbau inkl. Planung				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020746	Z	Prüfung und Doku Erdungssystem				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020747	Z	Monitoring für Abtrags- und Einschwimmarbeiten				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020750	Z	Sohlgrundaufnahmen				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		

HG 01	Allgemeines						
OG 01	Allgemeines				LB-FSV-VI-007		EUR
020751	Z	Auswertung der Messdaten - Sohlgrundaufnahmen				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA		PP:	
020752	Z	Kosten Güte- und Funktionsprüfungen				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA		PP:	
0208		Baubüro für den Auftraggeber					
020801C		Einrichten Baubüro AG Sonderausstattung				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA		PP:	
020801C1		Einrichten Baubüro AG Sonderausstattung				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA		PP:	
020802M		Zeitgebundene Kosten Baubüro AG Sonderausstattung Mo				LT PU:02	
		L: S: EP:	30,00	Mo		PP:	
020802M1		Zeitgebundene Kosten Baubüro AG Sonderausstattung Mo				LT PU:02	
		L: S: EP:	5,00	Mo		PP:	
020803C		Räumen des Baubüros für den AG Sonderausstattung				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA		PP:	
020803C1		Räumen des Baubüros für den AG Sonderausstattung				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA		PP:	
020810	Z	Einrichten Lean Container/Besprechungsraum				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA		PP:	
020811	Z	Zeitgeb. Kosten Lean Container/Besprechungsraum				LT PU:02	
		L: S: EP:	25,00	Mo		PP:	
020812	Z	Räumen Lean Container/Besprechungsraum				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA		PP:	
020820	Z	Persönliche Schutzausrüstung PSA				LT PU:02	
		L: S: EP: 15.000,00	VE			PP:	
0209		Baustellensicherung					

HG 01	Allgemeines						
OG 01	Allgemeines				LB-FSV-VI-007		EUR
020902	Besondere Verkehrserschwerisse					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
020904	Z Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
020919	Z Bes. Verkehrsaufrechterhaltung Schifffahrt					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
020935	Z Sicherungspersonal					LT PU:02	
	L: S: EP:	500,00	h	PP:			
020936	Z Absperrbügel AN, schienenmontiert Magnet inkl. Bereithalten					LT PU:02	
	L: S: EP:	150,00	m	PP:			
0212	Baustellensicherheit SiGe						
021203	Maßnahmen SiGe-Plan					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
0214	Z Arbeitsplattform						
021401B	Z Arbeitsponton Strompfeiler S4					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
021401C	Z Arbeitsponton Strompfeiler S5					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
021401D	Z Arbeitsponton Strompfeiler S6					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
021401E	Z Arbeitsponton Strompfeiler S7					LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe				

HG 01	Allgemeines				
OG 01	Allgemeines		LB-FSV-VI-007		EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten				
0601	Rodungsarbeiten				
060105B	Wurzelstock >10-30 cm roden + wegschaffen			LT PU:06	
	L: S: EP:	50,00	Stk	PP:	
060105D	Wurzelstock >30-60 cm roden + wegschaffen			LT PU:06	
	L: S: EP:	30,00	Stk	PP:	
060105F	Wurzelstock >60 cm roden + wegschaffen			LT PU:06	
	L: S: EP:	15,00	Stk	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		Summe		

HG 01	Allgemeines				
OG 01	Allgemeines		LB-FSV-VI-007		EUR
41	Brückenausrüstung				
4107	Sonstige Brückenausrüstung				
410764A	Messpunkt vertikal liefern und einbauen			LT PU:41	
	L: S: EP:	22,00	Stk	PP:	
410765A	Messpunkt horizontal liefern und einbauen			LT PU:41	
	L: S: EP:	36,00	Stk	PP:	
410770	Fixpunktanlage herstellen			LT PU:41	
	L: S: EP:	4,00	Stk	PP:	
LG 41	Brückenausrüstung		Summe		

HG 01	Allgemeines				
OG 01	Allgemeines		LB-FSV-VI-007		EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
4302	Fahrzeugrückhaltesysteme Betonfertigteile				
430260C	Az FRS Beton- FT für Handlauf, H1			LT PU:43	
	L: S: EP: 105,00 m			PP:	
4305	Fahrzeugrückhaltesysteme Temporär				
430520A	Z FRS Einsatzbereich 1			LT PU:43	
	L: S: EP: 105,00 m			PP:	
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	Summe			

HG 01	Allgemeines				
OG 01	Allgemeines		LB-FSV-VI-007		EUR
90	Prüfungen				
9085	Dichtheitsprüfung				
908501A	Einrichtung und Räumung Kanaldichtheitsprüfung			LT PU:90	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
908503A	Kanaldichtheitsprüfung L ID <= 200			LT PU:90	
	L: S: EP:	4,00	Stk	PP:	
908503B	Kanaldichtheitsprüfung L ID >200-400			LT PU:90	
	L: S: EP:	5,00	Stk	PP:	
9086	TV-Inspektion von Rohrleitungen				
908601A	Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung Kanal-TV-Inspektion			LT PU:90	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
908602A	Kanal-TV-Inspektion ID <=200			LT PU:90	
	L: S: EP:	50,00	m	PP:	
908602B	Kanal-TV-Inspektion ID >200-400			LT PU:90	
	L: S: EP:	550,00	m	PP:	
LG 90	Prüfungen		Summe		

HG 01	Allgemeines				
OG 01	Allgemeines		LB-FSV-VI-007		EUR
98	Regiearbeiten				
9801	Regie Arbeiter				
980101	Bauarbeiter Mischpreis			LT PU:98	
	L: S: EP: 1.200,00 h			PP:	
980121	Stahlbaufacharbeiter			LT PU:98	
	L: S: EP: 200,00 h			PP:	
980122	Beschichtungsarbeiter			LT PU:98	
	L: S: EP: 100,00 h			PP:	
9802	Regie Geräte BGL				
980201	Anteil Gerätemiete - BGL			LT PU:98	
	L: S: EP: 250.000,00 VE			PP:	
980203	Anteil Betriebsstoffe - BGL			LT PU:98	
	L: S: EP: 100.000,00 VE			PP:	
9805	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen				
980503	Z Baustofflieferungen			LT PU:98	
	L: S: EP: 150.000,00 VE			PP:	
980504	Z Fremdleistungen			LT PU:98	
	L: S: EP: 350.000,00 VE			PP:	
LG 98	Regiearbeiten		Summe		
OG 01	Allgemeines		Summe		
HG 01	Allgemeines		Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau				
OG 01	Pfeiler Strombrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
02	Baustellengemeinkosten				
0210	Gerüste für Instandsetzungen				
021007A	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: S4			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021007A1	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: S5			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021007A2	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: S6			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021007A3	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: S7			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021008A	Arbeitsgerüst PA bereithalten: S4			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021008A1	Arbeitsgerüst PA bereithalten: S5			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021008A2	Arbeitsgerüst PA bereithalten: S6			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021008A3	Arbeitsgerüst PA bereithalten: S7			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021011C	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021011C1	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021011C2	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021011C3	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	

HG 02	Fertigstellung Unterbau						
OG 01	Pfeiler Strombrücke				LB-FSV-VI-007		EUR
021015A	Z	Az Einhausung Arbeitsgerüst Pfeiler S4				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
021015A1	Z	Az Einhausung Arbeitsgerüst Pfeiler S5				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
021015A2	Z	Az Einhausung Arbeitsgerüst Pfeiler S6				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
021015A3	Z	Az Einhausung Arbeitsgerüst Pfeiler S7				LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
LG 02		Baustellengemeinkosten		Summe			

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 01	Pfeiler Strombrücke		LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0606	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton			
060635E	Stahlbeton abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	45,00 m ³	PP:	
060636K	Stahlbeton wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	45,00 m ³	PP:	
060637M	Z Stahlbeton schneiden horizontal			LT PU:06
	L: S: EP:	35,00 m ²	PP:	
060638M	Z Stahlbeton schneiden vertikal			LT PU:06
	L: S: EP:	40,00 m ²	PP:	
060640	Az Bewehrung schneiden >2,01 cm²			LT PU:06
	L: S: EP:	2.000,00 cm ²	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 01	Pfeiler Strombrücke	LB-FSV-VI-007		EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			
3101	Beton und Stahlbeton			
310122P	Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5/GK32/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP: 280,00 m³		PP:	
310129G	Z Lagersockel m.S. C40/50/B5/GK16/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP: 3,00 m³		PP:	
310129H	Z Lagersockel m.S. C35/45/B5/GK16/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP: 12,00 m³		PP:	
310148B	Az Bet.einschl.Schalg. C1,K1,AS2,AV2,AH2,SY2 u.T2 schwa		LT PU:31	
	L: S: EP: 280,00 m³		PP:	
3102	Bewehrung			
310201A	Betonstahl B550B		LT PU:31	
	L: S: EP: 60,00 t		PP:	
310213E	Bohrloch f. BSt DM 16 mm		LT PU:31	
	L: S: EP: 160,00 m		PP:	
310215E	Versetzen Steckisen 2-Komponentenmörtel, DM 16 mm		LT PU:31	
	L: S: EP: 160,00 m		PP:	
310232	Z Anschlussstab DM 26 für Muffe einbauen, AG		LT PU:31	
	L: S: EP: 700,00 Stk		PP:	
310233	Z Anschlussstab DM 20 für Muffe einbauen, AG		LT PU:31	
	L: S: EP: 2.000,00 Stk		PP:	
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau		
OG 01	Pfeiler Strombrücke	LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung		
4101	Lager		
410130	Pressenansatzplatten S235 JR feuerverzinkt		LT PU:41
L: S: EP: 1.600,00 kg PP:			
LG 41	Brückenausrüstung	Summe	

HG 02	Fertigstellung Unterbau		
OG 01	Pfeiler Strombrücke	LB-FSV-VI-007	EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung		
471101B	Beton horizontal Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 1,5	LT PU:47	
	L: S: EP: 200,00 m²	PP:	
471104B	Beton vertikal Hochdruckwasserstrahlen Abreißfestigkeit 1,5	LT PU:47	
	L: S: EP: 400,00 m²	PP:	
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe	
OG 01	Pfeiler Strombrücke	Summe	

HG 02	Fertigstellung Unterbau				
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
02	Baustellengemeinkosten				
0210	Gerüste für Instandsetzungen				
021007A	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: Pfeiler 1			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021007A1	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: Pfeiler 2			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021007A2	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: Pfeiler 3			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021008A	Arbeitsgerüst PA bereithalten: Pfeiler 1			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021008A1	Arbeitsgerüst PA bereithalten: Pfeiler 2			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021008A2	Arbeitsgerüst PA bereithalten: Pfeiler 3			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021011C	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021011C1	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021011C2	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021015A	Z Az Einhausung Arbeitsgerüst Pfeiler 1			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021015A1	Z Az Einhausung Arbeitsgerüst Pfeiler 2			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021015A2	Z Az Einhausung Arbeitsgerüst Pfeiler 3			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	

HG 02	Fertigstellung Unterbau		
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke	LB-FSV-VI-007	EUR
LG 02	Baustellengemeinkosten	Summe	

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0606	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton			
060635E	Stahlbeton abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	140,00 m³	PP:	
060636K	Stahlbeton wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	140,00 m³	PP:	
060637M	Z Stahlbeton schneiden horizontal			LT PU:06
	L: S: EP:	10,00 m²	PP:	
060638M	Z Stahlbeton schneiden vertikal			LT PU:06
	L: S: EP:	70,00 m²	PP:	
060640	Az Bewehrung schneiden >2,01 cm²			LT PU:06
	L: S: EP:	400,00 cm²	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007	EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			
3101	Beton und Stahlbeton			
310126	Z Auflagerbalken Stb m.S. C30/37/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	10,00 m³	PP:	
310128K	Z Lagerbank Stb. m.S. C30/37/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	270,00 m³	PP:	
310129G	Z Lagersockel m.S. C40/50/B5/GK16/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	3,00 m³	PP:	
310129H	Z Lagersockel m.S. C35/45/GK16/B5/SB/SL			LT PU:31
	L: S: EP:	1,00 m³	PP:	
310148B	Az Bet.einschl.Schalg. C1,K1,AS2,AV2,AH2,SY2 u.T2 schwa			LT PU:31
	L: S: EP:	280,00 m³	PP:	
310194	Z Az Einbautemperatur max. 22°C			LT PU:31
	L: S: EP:	280,00 m³	PP:	
310198	Z Az Aufwendungen zur Verringerung der Temperaturrissgefahr			LT PU:31
	L: S: EP:	280,00 m³	PP:	
3102	Bewehrung			
310201A	Betonstahl B550B			LT PU:31
	L: S: EP:	65,00 t	PP:	
310213C	Bohrloch f. BSt DM 12 mm			LT PU:31
	L: S: EP:	40,00 m	PP:	
310215C	Versetzen Steckeisen 2-Komponentenmörtel, DM 12 mm			LT PU:31
	L: S: EP:	40,00 m	PP:	
310219	Z Abdeckung Bewehrung abtragen und wegschaffen			LT PU:31
	L: S: EP:	3,00 Stk	PP:	
310231	Z Anschlussstab DM 16 für Muffe einbauen, AG			LT PU:31
	L: S: EP:	390,00 Stk	PP:	

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke	LB-FSV-VI-007		EUR
310234	Z Anschlussstab DM 12 für Muffe einbauen, AG			LT PU:31
	L: S: EP: 390,00 Stk PP:			
3103	Schalung und Gerüstung			
310309A	Az runde Schalung 15 m - 2,5 m			LT PU:31
	L: S: EP: 13,00 m² PP:			
310309B	Az runde Schalung < 2,5 m			LT PU:31
	L: S: EP: 17,00 m² PP:			
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke	LB-FSV-VI-007		EUR
41	Brückenausrüstung			
4101	Lager			
410130	Pressenansatzplatten S235 JR feuerverzinkt		LT PU:41	
	L: S: EP:	900,00 kg	PP:	
4107	Sonstige Brückenausrüstung			
410746B	Leiter Alu liefern und einbauen		LT PU:41	
	L: S: EP:	16,00 m	PP:	
410747B	Holmverlängerung Alu liefern und einbauen		LT PU:41	
	L: S: EP:	3,00 Stk	PP:	
410748B	Rückenschutz Alu liefern und einbauen		LT PU:41	
	L: S: EP:	10,00 m	PP:	
410749A	Z Aufstiegssperre Alu liefern und einbauen		LT PU:41	
	L: S: EP:	6,00 m	PP:	
410775	Z Vogelschutzgitter aus Stahl feuerverzinkt		LT PU:41	
	L: S: EP:	90,00 m²	PP:	
410776	Z Einstiegstüren Vogelschutzgitter		LT PU:41	
	L: S: EP:	2,00 m²	PP:	
410778	Z Vogelschutz Stahl fvz Lager		LT PU:41	
	L: S: EP:	4,00 Stk	PP:	
LG 41	Brückenausrüstung	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau		
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke	LB-FSV-VI-007	EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung		
471101B	Beton horizontal Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 1,5	LT PU:47	
	L: S: EP: 100,00 m²	PP:	
471104B	Beton vertikal Hochdruckwasserstrahlen Abreißfestigkeit 1,5	LT PU:47	
	L: S: EP: 15,00 m²	PP:	
471108	Z Abschlussreinigung Pfeiler 1-3	LT PU:47	
	L: S: EP: 3,00 Stk	PP:	
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe	
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke	Summe	

HG 02	Fertigstellung Unterbau				
OG 03	Widerlager OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
02	Baustellengemeinkosten				
0210	Gerüste für Instandsetzungen				
021007A	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: WL OÖ			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021008A	Arbeitsgerüst PA bereithalten: WL OÖ			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021011C	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021015A	Z Az Einhausung Arbeitsgerüst WL OÖ			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 03	Widerlager OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0606	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton			
060635E	Stahlbeton abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	120,00 m³	PP:	
060636K	Stahlbeton wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	120,00 m³	PP:	
060637M	Z Stahlbeton schneiden horizontal		LT PU:06	
	L: S: EP:	25,00 m²	PP:	
060638M	Z Stahlbeton schneiden vertikal		LT PU:06	
	L: S: EP:	35,00 m²	PP:	
060639A	Az Erhaltung verbl. Bewehr., nach Wahl AN		LT PU:06	
	L: S: EP:	12,00 m³	PP:	
060640	Az Bewehrung schneiden >2,01 cm²		LT PU:06	
	L: S: EP:	300,00 cm²	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 03	Widerlager OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme			
1020	Vollwandrohre aus Polyvinylchlorid PVC-U			
102001F	Rohr PVC-U SN8, DN/OD 400		LT PU:10	
	L: S: EP: 5,00 m PP:			
1035	Sickerungen			
103511A	Z TSR PE-HD SN8, DN/OD 150, kreisf., glatt, C20/25/X0		LT PU:10	
	L: S: EP: 20,00 m PP:			
103534A	Einkornbeton herstellen 16/32		LT PU:10	
	L: S: EP: 220,01 m³ PP:			
1060	Sonstige Entwässerungsarbeiten			
106001E	Filter-, Geotextil Filterbet.<63 Boden nicht bindig		LT PU:10	
	L: S: EP: 150,00 m² PP:			
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 03	Widerlager OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen			
1241	Schächte und Straßenabläufe aus Betonfertigteilen			
124101C	Schachtring KMF, B7, AS2, DN 1000, MWD 7		LT PU:12	
	L: S: EP: 2,00 m PP:			
124103C	Az Schachtring KMF mit Boden, B7, AS2, DN 1000, MWD 7		LT PU:12	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:			
124109B	Az Schachtkonus KMF,B7,AS2,DN 1000/600, MWD 7,exzentrisch		LT PU:12	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:			
124138P	Az FT-Schachtb., Seitenzulauf n.scheitelgl. DN		LT PU:12	
	L: S: EP: 2,00 Stk PP:			
124153A	Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/bis 50		LT PU:12	
	L: S: EP: 2,00 Stk PP:			
1242	Einsteighilfen			
124205A	Alu-Steighilfen Kst.-besch.verkröpft		LT PU:12	
	L: S: EP: 3,00 Stk PP:			
124220B	Schachtleiter Edelstahl V2A		LT PU:12	
	L: S: EP: 2,00 m PP:			
1250	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter			
125004B	Aust. Schachtabd. rd DN 600, 250 kN G+G		LT PU:12	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:			
1270	Anschlüsse für Rohre herstellen			
127004D	Ringraumdichtung >350-500 mm		LT PU:12	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:			
LG 12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 03	Widerlager OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung			
1901	Baugrubenaushub			
190102A	Baugrubenaushub AKL ohne Baugrubensich. laden		LT PU:19	
	L: S: EP: 200,00 m³ PP:			
190103C	Baugrubenaushubmaterial wegschaffen		LT PU:19	
	L: S: EP: 200,00 m³ PP:			
190105A	Az Baugrubenaush. Stein, Ziegel, Beton		LT PU:19	
	L: S: EP: 20,00 m³ PP:			
1923	Sicherung aus Spritzbeton			
192315	Abtrag Spritzbetonsicherung		LT PU:19	
	L: S: EP: 55,00 m² PP:			
1924	Trägerverbau			
192490	Z verlorene Baugrubensicherung nach Wahl AN		LT PU:19	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:			
LG 19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 03	Widerlager OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			
3101	Beton und Stahlbeton			
310101A	Füllbeton X0(A)/F38		LT PU:31	
	L: S: EP: 150,00 m³		PP:	
310102B	Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm		LT PU:31	
	L: S: EP: 40,00 m²		PP:	
310104A	Ausgl.-Gefällsbeton X0(A)/F38		LT PU:31	
	L: S: EP: 30,00 m³		PP:	
310122K	Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5/GK32/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP: 70,00 m³		PP:	
310122Q	Z Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5/GK16/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP: 15,00 m³		PP:	
310128C	Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B5/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP: 120,00 m³		PP:	
310128K	Z Lagerbank Stb. m.S. C30/37/B5/GK32/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP: 33,00 m³		PP:	
310129G	Z Lagersockel m.S. C40/50/B5/GK16/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP: 1,00 m³		PP:	
310130C	Tragwerk/Decken/Träger Stb. m.S. C25/30/B5/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP: 12,00 m³		PP:	
310148B	Az Bet.einschl.Schalg. C1,K1,AS2,AV2,AH2,SY2 u.T2 schwa		LT PU:31	
	L: S: EP: 245,00 m³		PP:	
310166A	Verguss Übergangskonstruktion C30/37/B5/RS/GK16		LT PU:31	
	L: S: EP: 4,00 m³		PP:	
310194	Z Az Einbautemperatur max. 22°C		LT PU:31	
	L: S: EP: 170,00 m³		PP:	

HG 02	Fertigstellung Unterbau				
OG 03	Widerlager OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
310198	Z Az Aufwendungen zur Verringerung der Temperaturrissgefahr			LT PU:31	
	L: S: EP: 170,00 m³ PP:				
3102	Bewehrung				
310201A	Betonstahl B550B			LT PU:31	
	L: S: EP: 40,00 t PP:				
310205C	Stoß - Muffe DM 20 mm			LT PU:31	
	L: S: EP: 100,00 Stk PP:				
310213C	Bohrloch f. BSt DM 12 mm			LT PU:31	
	L: S: EP: 60,00 m PP:				
310213E	Bohrloch f. BSt DM 16 mm			LT PU:31	
	L: S: EP: 60,00 m PP:				
310215C	Versetzen Steckeisen 2-Komponentenmörtel, DM 12 mm			LT PU:31	
	L: S: EP: 60,00 m PP:				
310215E	Versetzen Steckeisen 2-Komponentenmörtel, DM 16 mm			LT PU:31	
	L: S: EP: 60,00 m PP:				
310219	Z Abdeckung Bewehrung abtragen und wegschaffen			LT PU:31	
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:				
310233	Z Anschlussstab DM 20 für Muffe einbauen, AG			LT PU:31	
	L: S: EP: 100,01 Stk PP:				
3105	Sonstige Betonarbeiten				
310510	Rückenentwässerung Drainagematten			LT PU:31	
	L: S: EP: 25,00 m² PP:				
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 03	Widerlager OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			
3201	Oberflächenvorbereitung von Betonflächen			
320102A	HDW Neubeton vertikal u. stark geneigt Abdichtungssystem		LT PU:32	
	L: S: EP: 25,00 m²		PP:	
3202	Oberflächenschutz von Betonbauteilen			
320210	Z Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung Neubeton		LT PU:32	
	L: S: EP: 200,00 m²		PP:	
320231	Z Rinne Bet Tausalzbeständig		LT PU:32	
	L: S: EP: 16,00 m		PP:	
3214	Bitumen-Abdichtungen Beton			
321401B	Br.abd.system A2, Sys I		LT PU:32	
	L: S: EP: 25,00 m²		PP:	
321413A	Az Abdichtung vertikal		LT PU:32	
	L: S: EP: 25,00 m²		PP:	
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 03	Widerlager OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
41	Brückenausrüstung			
4101	Lager			
410130	Pressenansatzplatten S235 JR feuerverzinkt		LT PU:41	
	L: S: EP:	200,00 kg	PP:	
4103	Übergangskonstruktionen			
410313A	Abdichtungsanschluss liefern und einbauen Straße		LT PU:41	
	L: S: EP:	15,00 m	PP:	
4105	Wasserableitungen			
410530D	Z Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 160		LT PU:41	
	L: S: EP:	5,00 m	PP:	
410532E	Z Hüllrohr PVC DN/OD 200 einbet.		LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00 m	PP:	
410532J	Z Hüllrohr PVC DN/OD 600 einbet.		LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00 m	PP:	
4107	Sonstige Brückenausrüstung			
410775	Z Vogelschutzgitter aus Stahl feuerverzinkt		LT PU:41	
	L: S: EP:	45,00 m²	PP:	
410776	Z Einstiegstüren Vogelschutzgitter		LT PU:41	
	L: S: EP:	2,00 m²	PP:	
LG 41	Brückenausrüstung	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 03	Widerlager OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			
4701	Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten			
470130B	Abtragsränder scharfkantig 1 cm vert. Flächen		LT PU:47	
	L: S: EP: 10,00 m PP:			
470132A	Mehrtiefe je 1cm zu Betonschn. Pos. 470130		LT PU:47	
	L: S: EP: 10,00 m PP:			
470178A	Bituminöse Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen		LT PU:47	
	L: S: EP: 45,00 m² PP:			
4702	Ausbau von Brückenausrüstung			
470208A	Geländer ausbauen, laden, wegschaffen, Steher abtrennen M1		LT PU:47	
	L: S: EP: 14,00 m PP:			
470225	Z Rückbau prov. Entwässerungsleitung		LT PU:47	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:			
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung			
471101B	Beton horizontal Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 1,5		LT PU:47	
	L: S: EP: 65,00 m² PP:			
471104B	Beton vertikal Hochdruckwasserstrahlen Abreißfestigkeit 1,5		LT PU:47	
	L: S: EP: 80,00 m² PP:			
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe		
OG 03	Widerlager OÖ	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau				
OG 04	Widerlager NÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
02	Baustellengemeinkosten				
0210	Gerüste für Instandsetzungen				
021007A	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: WL NÖ			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021008A	Arbeitsgerüst PA bereithalten: WL NÖ			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021011C	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
021015A	Z Az Einhausung Arbeitsgerüst WL NÖ			LT PU:02	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
LG 02	Baustellengemeinkosten		Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 04	Widerlager NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0606	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton			
060635E	Stahlbeton abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP:	100,00 m³	PP:	
060636K	Stahlbeton wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	100,00 m³	PP:	
060637M	Z Stahlbeton schneiden horizontal		LT PU:06	
	L: S: EP:	25,00 m²	PP:	
060638M	Z Stahlbeton schneiden vertikal		LT PU:06	
	L: S: EP:	60,00 m²	PP:	
060640	Az Bewehrung schneiden >2,01 cm²		LT PU:06	
	L: S: EP:	900,00 cm²	PP:	
060641	Z Az Stahlbeton schonend abtragen		LT PU:06	
	L: S: EP:	100,00 m³	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 04	Widerlager NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel			
0801	Aushub für Gräben			
080103A	Grabenaush.komb.Lockerboden AKL und laden,mit Grabensich. AN		LT PU:08	
	L: S: EP: 11,00 m³ PP:			
080103B	Grabenaush.komb.Lockerboden AKL u.seitl.lag.,mit Grabensi.AN		LT PU:08	
	L: S: EP: 24,00 m³ PP:			
080130D	Aushubmat. Lockerb. AKL wegschaffen		LT PU:08	
	L: S: EP: 11,00 m³ PP:			
0805	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben			
080503B	Verfüllen Leitungszone, 0/4 herstellen		LT PU:08	
	L: S: EP: 8,50 m³ PP:			
080504A	Verfüllen Hauptverfüllung befest.,verdicht.m.seitl.gel.Mat.		LT PU:08	
	L: S: EP: 24,00 m³ PP:			
0806	Betonarbeiten für Rohrleitungsbau			
080601A	Leitungszone aus Beton X0(A)		LT PU:08	
	L: S: EP: 2,50 m³ PP:			
LG 08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau				
OG 04	Widerlager NÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme				
1020	Vollwandrohre aus Polyvinylchlorid PVC-U				
102001B	Rohr PVC-U SN8, DN/OD 160			LT PU:10	
	L: S: EP:	10,00 m		PP:	
102001F	Rohr PVC-U SN8, DN/OD 400			LT PU:10	
	L: S: EP:	15,00 m		PP:	
1021	Vollwandige Rohre aus Polypropylen (PP)				
102111O	Z Mehrsch. Vollw.rohr PP-ML SN16, DN/OD 150			LT PU:10	
	L: S: EP:	11,00 m		PP:	
1035	Sickerungen				
103511A	Z TSR PE-HD SN8, DN/OD 150, kreisf., glatt, C20/25/X0			LT PU:10	
	L: S: EP:	9,00 m		PP:	
103534A	Einkornbeton herstellen 16/32			LT PU:10	
	L: S: EP:	100,00 m³		PP:	
1060	Sonstige Entwässerungsarbeiten				
106001E	Filter-, Geotextil Filterbet.<63 Boden nicht bindig			LT PU:10	
	L: S: EP:	70,00 m²		PP:	
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	Summe			

HG 02	Fertigstellung Unterbau				
OG 04	Widerlager NÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen				
1240	Schächte und Straßenabläufe aus Ortbeton				
124020	Z Schacht LW 1000/1500, C25/30/B7, SD + WD 20 cm + Planung AN			LT PU:12	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
1242	Einsteighilfen				
124205A	Alu-Steighilfen Kst.-besch.verkröpft			LT PU:12	
	L: S: EP:	5,00	Stk	PP:	
1250	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter				
125081	Z N.aust. Schachtabd. Riffelblech 1,10x1,50m			LT PU:12	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
1270	Anschlüsse für Rohre herstellen				
127004D	Ringraumdichtung >350-500 mm			LT PU:12	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
LG 12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 04	Widerlager NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung			
1901	Baugrubenaushub			
190101A	Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden		LT PU:19	
	L: S: EP:	85,00 m³	PP:	
190103C	Baugrubenaushubmaterial wegschaffen		LT PU:19	
	L: S: EP:	85,00 m³	PP:	
190105A	Az Baugrubenaush. Stein, Ziegel, Beton		LT PU:19	
	L: S: EP:	17,00 m³	PP:	
190113	Z Az Baugrubenaush. ZVP oder Nägel		LT PU:19	
	L: S: EP:	80,00 m	PP:	
1923	Sicherung aus Spritzbeton			
192315	Abtrag Spritzbetonsicherung		LT PU:19	
	L: S: EP:	90,00 m²	PP:	
1924	Trägerverbau			
192476	Z temp. Rückverankerung WL NÖ Wahl AN		LT PU:19	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
LG 19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 04	Widerlager NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			
3101	Beton und Stahlbeton			
310101A	Füllbeton X0(A)/F38		LT PU:31	
	L: S: EP:	70,00 m³	PP:	
310102B	Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm		LT PU:31	
	L: S: EP:	32,00 m²	PP:	
310109A	Gründung Stb. m.S. C25/30/B2		LT PU:31	
	L: S: EP:	3,00 m³	PP:	
310122K	Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5/GK32/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP:	50,00 m³	PP:	
310128K	Z Lagerbank Stb. m.S. C30/37/B5/GK32/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP:	75,00 m³	PP:	
310129G	Z Lagersockel m.S. C40/50/B5/GK16/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00 m³	PP:	
310139C	Z Gesimse m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL		LT PU:31	
	L: S: EP:	2,00 m³	PP:	
310144D	Schleppplatten C25/30/B7/GK32		LT PU:31	
	L: S: EP:	9,00 m³	PP:	
310146A	Fertigteil Stb. C25/30/B3/SB/BL ST		LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
310146A1	Fertigteil Stb. C25/30/B3/SB/BL ST		LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
310146A2	Fertigteil Stb. C25/30/B3/SB/BL ST		LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
310148B	Az Bet.einschl.Schalg. C1,K1,AS2,AV2,AH2,SY2 u.T2 schwa		LT PU:31	
	L: S: EP:	127,00 m³	PP:	

HG 02	Fertigstellung Unterbau				
OG 04	Widerlager NÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
310194	Z	Az Einbautemperatur max. 22°C		LT PU:31	
		L: S: EP: 75,00 m³		PP:	
310198	Z	Az Aufwendungen zur Verringerung der Temperaturrissgefahr		LT PU:31	
		L: S: EP: 75,00 m³		PP:	
310199	Z	Trennlage zwischen Hängeflügel und Füllbeton		LT PU:31	
		L: S: EP: 20,00 m²		PP:	
3102		Bewehrung			
310201A		Betonstahl B550B		LT PU:31	
		L: S: EP: 30,00 t		PP:	
310213C		Bohrloch f. BSt DM 12 mm		LT PU:31	
		L: S: EP: 100,00 m		PP:	
310215C		Versetzen Steckeisen 2-Komponentenmörtel, DM 12 mm		LT PU:31	
		L: S: EP: 100,00 m		PP:	
310219	Z	Abdeckung Bewehrung abtragen und wegschaffen		LT PU:31	
		L: S: EP: 1,00 Stk		PP:	
310231	Z	Anschlussstab DM 16 für Muffe einbauen, AG		LT PU:31	
		L: S: EP: 60,00 Stk		PP:	
310232	Z	Anschlussstab DM 26 für Muffe einbauen, AG		LT PU:31	
		L: S: EP: 60,00 Stk		PP:	
3103		Schalung und Gerüstung			
310301A		Schalung Füllbeton		LT PU:31	
		L: S: EP: 85,00 m²		PP:	
3105		Sonstige Betonarbeiten			
310507		Gleitschicht aus PE-Folie 2-lagig		LT PU:31	
		L: S: EP: 30,00 m²		PP:	
310510		Rückenentwässerung Drainagematten		LT PU:31	
		L: S: EP: 45,00 m²		PP:	

HG 02	Fertigstellung Unterbau		
OG 04	Widerlager NÖ	LB-FSV-VI-007	EUR
310511	Z 3cm Weicheinlage XPS		LT PU:31
	L: S: EP:	5,00 m²	PP:
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe	

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 04	Widerlager NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			
3201	Oberflächenvorbereitung von Betonflächen			
320101A	HDW Neubeton horiz. u. leicht geneigt Abdichtungssystem		LT PU:32	
	L: S: EP: 15,00 m² PP:			
3202	Oberflächenschutz von Betonbauteilen			
320231	Z Rinne Bet Tausalzbeständig		LT PU:32	
	L: S: EP: 14,00 m PP:			
3214	Bitumen-Abdichtungen Beton			
321401B	Br.abd.system A2, Sys I		LT PU:32	
	L: S: EP: 15,00 m² PP:			
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 04	Widerlager NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
41	Brückenausrüstung			
4101	Lager			
410130	Pressenansatzplatten S235 JR feuerverzinkt		LT PU:41	
	L: S: EP: 135,00 kg		PP:	
4102	Geländer			
410201B	Geländer Stahl Type A, FVZ, Verankerungstyp I, Mörtelb, 2 m		LT PU:41	
	L: S: EP: 4,00 m		PP:	
410203B	Az Geländer Stahl Type A, Beschichtung S19		LT PU:41	
	L: S: EP: 4,00 m		PP:	
410226B	Z Geländer Stahl Type W, FVZ, Verankerungstyp IX, Mörtelb, 2 m		LT PU:41	
	L: S: EP: 16,00 m		PP:	
4105	Wasserableitungen			
410532J	Z Hüllrohr PVC DN/OD 600 einbet.		LT PU:41	
	L: S: EP: 1,00 m		PP:	
4107	Sonstige Brückenausrüstung			
410701A	Fugeneinlagen liefern einbauen		LT PU:41	
	L: S: EP: 2,00 m²		PP:	
410775	Z Vogelschutzgitter aus Stahl feuerverzinkt		LT PU:41	
	L: S: EP: 52,00 m²		PP:	
410776	Z Einstiegstüren Vogelschutzgitter		LT PU:41	
	L: S: EP: 2,00 m²		PP:	
LG 41	Brückenausrüstung	Summe		

HG 02	Fertigstellung Unterbau			
OG 04	Widerlager NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			
4701	Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten			
470178A	Bituminöse Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen		LT PU:47	
	L: S: EP: 80,00 m²		PP:	
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung			
471101B	Beton horizontal Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 1,5		LT PU:47	
	L: S: EP: 60,00 m²		PP:	
471104B	Beton vertikal Hochdruckwasserstrahlen Abreißfestigkeit 1,5		LT PU:47	
	L: S: EP: 40,00 m²		PP:	
471108	Z Abschlussreinigung WL		LT PU:47	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe		
OG 04	Widerlager NÖ	Summe		
HG 02	Fertigstellung Unterbau	Summe		

HG 03	Brückenbau			
OG 01	Demontage, Abbruch	LB-FSV-VI-007		EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0605	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung			
060510D	FRS LSStahl, eins., Verfuhr m/km		LT PU:06	
	L: S: EP: 11.050,00 VE		PP:	
060526	Z FRS LSStahl, eins., Sandtopf, abtragen + seitlich lagern		LT PU:06	
	L: S: EP: 650,00 m		PP:	
0610	Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile			
061028	Z Demontage Inspektionswägen inkl. Schienen		LT PU:06	
	L: S: EP: 4,00 Stk		PP:	
061029	Z Abtrag Treppenturm		LT PU:06	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
061039A	Tragwerk abtragen + laden:Vorland		LT PU:06	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
061039A1	Tragwerk abtragen + laden:Strombr		LT PU:06	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
061041C	Tragwerk Material wegschaffen:Vorland		LT PU:06	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
061041C1	Tragwerk Material wegschaffen:Strombr		LT PU:06	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

HG 03	Brückenbau			
OG 01	Demontage, Abbruch		LB-FSV-VI-007	EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			
4702	Ausbau von Brückenausrüstung			
470211A	Spritzschutzverkl. abbauen, seitlich lagern M1			LT PU:47
	L: S: EP: 638,26 m			PP:
470212C	Z Spritzschutzverkl. Verfuhr m/km			LT PU:47
	L: S: EP: 11.050,00 VE			PP:
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		Summe	
OG 01	Demontage, Abbruch		Summe	

HG 03	Brückenbau						
OG 02	Vormontagefläche				LB-FSV-VI-007		EUR
01	Projektierung und Bauwerksprüfung						
0101	Projektierung						
010141	Z Herstellen und Bereithalten Vormontagefläche					LT PU:01	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
010142	Z Rückbau Vormontagefläche					LT PU:01	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:			
LG 01	Projektierung und Bauwerksprüfung		Summe				
OG 02	Vormontagefläche		Summe				

HG 03	Brückenbau			
OG 03	Strombrücke	LB-FSV-VI-007		EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260240	Z Fuge Asphalt Stahl ZTV-Ing		LT PU:26	
	L: S: EP: 1.800,00 m		PP:	
2648	Gussasphaltdecken (MA) m2			
264857	Z MA11,PmB25/55-65,M1,G1, 4,5 cm Fahrb		LT PU:26	
	L: S: EP: 3.500,00 m²		PP:	
264858	Z MA11,PmB25/55-65,M1,G1, 4,5 cm Geh- und Radweg		LT PU:26	
	L: S: EP: 1.300,00 m²		PP:	
264859	Z Erschwernis Einbau Gussasphalt im Gehwegbereich		LT PU:26	
	L: S: EP: 1.300,00 m²		PP:	
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 03	Strombrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
35	Stahlbau				
3501	Planung Stahlbau				
350110	Planung Werkstattplan Stahlk/Stahlverbk			LT PU:35	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
350111	Z Planungleistungen Montage Tragwerk an der Vormontagefläche			LT PU:35	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
350120	Planung Montage Stahlkonstruktion			LT PU:35	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
3510	Stahlkonstruktionen				
351003D	Material Stahlkonstruktionen EXC3, S355J2+N			LT PU:35	
	L: S: EP: 2.900,00 t PP:				
351003N	Z Material Stahlkonstruktionen EXC3, S355J2C+N			LT PU:35	
	L: S: EP: 650,00 t PP:				
351003S	Az Mat Stahlkonstruktionen EXC3 Güteklasse Z15			LT PU:35	
	L: S: EP: 3.250,00 t PP:				
351003T	Az Mat Stahlkonstruktionen EXC3 Güteklasse Z25			LT PU:35	
	L: S: EP: 300,00 t PP:				
351008D	Herstellen von Stahlkonstruktionen EXC3, S355J2+N			LT PU:35	
	L: S: EP: 2.900,00 t PP:				
351008N	Z Herstellen von Stahlkonstruktionen EXC3, S355J2C+N			LT PU:35	
	L: S: EP: 650,00 t PP:				
351020A	Montieren Stahlkonstruktion t			LT PU:35	
	L: S: EP: 3.550,00 t PP:				
351030	MOHIKO Stahlkonstruktion			LT PU:35	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
351041	Z Inspektionswagen inkl. Schienen			LT PU:35	
	L: S: EP: 5,00 Stk PP:				

HG 03	Brückenbau				
OG 03	Strombrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
351049	Z	Zus.Schweißnahtprüfung MT EXC3, B, PI		LT PU:35	
		L: S: EP:	50,00 m	PP:	
35104A	Z	Zus.Schweißnahtprüfung PT EXC3, B, PI		LT PU:35	
		L: S: EP:	50,00 m	PP:	
35104B	Z	Zus.Schweißnahtprüfung UT EXC3, B, PI		LT PU:35	
		L: S: EP:	50,00 m	PP:	
351050A	Z	Herstellen Befest. Regelgel.Type A		LT PU:35	
		L: S: EP:	270,00 Stk	PP:	
351050C	Z	Herstellen Befest. FRS LSStahl 20 mm		LT PU:35	
		L: S: EP:	422,00 Stk	PP:	
351075	Z	Planschleifen Stahlkonstruktion für S9C		LT PU:35	
		L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
351090	Z	Material Tropftüllen, Rohrdurchf. EXC3, 1.4571		LT PU:35	
		L: S: EP:	300,00 kg	PP:	
351091	Z	Herstellen Tropftüllen, Rohrdurchf. EXC3, 1.4571		LT PU:35	
		L: S: EP:	300,00 kg	PP:	
351099	Z	Echolotmessung mit Auswertung		LT PU:35	
		L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
LG 35		Stahlbau	Summe		

HG 03	Brückenbau			
OG 03	Strombrücke	LB-FSV-VI-007		EUR
36	Oberflächenschutz von Metall			
3601	Komplettkorrosionsschutz Neu Stahl			
360102D	Kompl.-Ko.Schutz Neu S14 M2		LT PU:36	
	L: S: EP: 25.000,00 m²		PP:	
360106C	Kompl.-Ko.Schutz Neu S9C 6 mm Dünnb. waagrecht M2		LT PU:36	
	L: S: EP: 1.200,00 m²		PP:	
360106D	Kompl.-Ko.Schutz Neu S9C 3 mm Dünnb. senkrecht M2		LT PU:36	
	L: S: EP: 300,00 m²		PP:	
360108B	MSB.Stoffnr.7 Kompl.Neu S14,15,17,18,19,22 M2		LT PU:36	
	L: S: EP: 1.000,00 m²		PP:	
360110	Z Abdichtung auf Stahl gem ZTV-Ing. Teil 6 Ab. 4 lief + herst		LT PU:36	
	L: S: EP: 4.900,00 m²		PP:	
360111	Z Az Epoxidharzkeile im Abdichtungssystem lief + herst		LT PU:36	
	L: S: EP: 500,00 m		PP:	
3660	Gerüstung und Einhausung Oberflächenschutz Metall			
366001A	Arbeitsgerüst Ko.-Schutz		LT PU:36	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
366001A1	Arbeitsgerüst Ko.-Schutz		LT PU:36	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
366001B	Az Arbeitsgerüst Ko.-Schutz als Schutzgerüst		LT PU:36	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
366004A	Einhausung Ko.-Schutz staub- wasserdicht		LT PU:36	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
366004A1	Einhausung Ko.-Schutz staub- wasserdicht		LT PU:36	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	
366010	Klima Einhausung KO-Schutz beistellen u bereithalten PA		LT PU:36	
	L: S: EP: 1,00 PA		PP:	

HG 03	Brückenbau			
OG 03	Strombrücke	LB-FSV-VI-007		EUR
366010 1	Klima Einhausung KO-Schutz beistellen u bereithalten PA		LT PU:36	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
366011A	Klima Einhausung KO-Schutz betreiben PA		LT PU:36	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
366011A1	Klima Einhausung KO-Schutz betreiben PA		LT PU:36	
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
LG 36	Oberflächenschutz von Metall	Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 03	Strombrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
41	Brückenausrüstung				
4101	Lager				
410107A	Kalottenlager,allseits fest,3.1,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410107B	Kalottenlager,einachsig,3.3,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410107B1	Kalottenlager,einachsig,3.3,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	3,00	Stk	PP:	
410107B2	Kalottenlager,einachsig,3.3,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:	
410107C	Kalottenlager,zweiachsig,3.5,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	3,00	Stk	PP:	
410107C1	Kalottenlager,zweiachsig,3.5,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:	
410124	Az verschleißfreier Gleitwerkstoff			LT PU:41	
	L: S: EP:	12,00	Stk	PP:	
410125	Az beschränkte Abmessung Lager			LT PU:41	
	L: S: EP:	12,00	Stk	PP:	
410128	Futter- und Keilplatten Lager			LT PU:41	
	L: S: EP:	5.500,00	kg	PP:	
410136	Az Ko-Schutz Lager Option MSB			LT PU:41	
	L: S: EP:	12,00	Stk	PP:	
4102	Geländer				
410202	Z Sondergeländer in anl. an Type A, Geländerhöhe 1,0 m			LT PU:41	
	L: S: EP:	405,00	m	PP:	
410204	Z Sondergeländer in anl. an Type A, Geländerhöhe 1,2 m			LT PU:41	
	L: S: EP:	405,00	m	PP:	

HG 03	Brückenbau				
OG 03	Strombrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
410208	Z	Sondergeländer in anl. an Type C, Geländerhöhe 1,3 m		LT PU:41	
		L: S: EP: 405,00 m		PP:	
410209	Z	Az Zugang versp.bar für Gel. Type C,		LT PU:41	
		L: S: EP: 5,00 Stk		PP:	
410275C	Z	Sonderanfertig. Verkleid.für Spritzschutz, 1,0m, lief + mont		LT PU:41	
		L: S: EP: 405,00 m		PP:	
410275D	Z	Sonderanfertig. Verkleid.für Spritzschutz, 1,2m, lief + mont		LT PU:41	
		L: S: EP: 405,00 m		PP:	
410275E	Z	Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,30m		LT PU:41	
		L: S: EP: 30,00 m		PP:	
4103		Übergangskonstruktionen			
410323A		Entwässerungskasten Übergangskonstruktion		LT PU:41	
		L: S: EP: 1,00 Stk		PP:	
410323A1		Entwässerungskasten Übergangskonstruktion		LT PU:41	
		L: S: EP: 1,00 Stk		PP:	
410331A	Z	Übergangskonstruktion Finger FD WL OÖ		LT PU:41	
		L: S: EP: 1,00 Stk		PP:	
410331A1	Z	Übergangskonstruktion Finger FD Trennpfeiler NÖ		LT PU:41	
		L: S: EP: 1,00 Stk		PP:	
410380	Z	Übergangskonstruktion mit Schleifblech WL OÖ		LT PU:41	
		L: S: EP: 1,00 Stk		PP:	
410381	Z	Übergangskonstruktion mit Schleifblech Trennpfeiler NÖ		LT PU:41	
		L: S: EP: 1,00 Stk		PP:	
4105		Wasserableitungen			
410527	Z	Abdichtungsentwässerung Edelstahl DN/OD 70		LT PU:41	
		L: S: EP: 160,00 Stk		PP:	

HG 03	Brückenbau					
OG 03	Strombrücke			LB-FSV-VI-007		EUR
410529	Z	Tagwasserablauf NW 520x260,400KN, EQ350			LT PU:41	
		L: S: EP:	46,00	Stk	PP:	
41052A	Z	Tagwasserablauf NW 300x300,400KN, EQ320			LT PU:41	
		L: S: EP:	46,00	Stk	PP:	
410530A	Z	Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 75			LT PU:41	
		L: S: EP:	45,00	m	PP:	
410530B	Z	Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 110			LT PU:41	
		L: S: EP:	150,00	m	PP:	
410530D	Z	Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 160			LT PU:41	
		L: S: EP:	160,00	m	PP:	
410530H	Z	Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 400			LT PU:41	
		L: S: EP:	405,00	m	PP:	
410534	Z	Dilatation Tagwasserlängsentwässerung			LT PU:41	
		L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
4107		Sonstige Brückenausrüstung				
410736	Z	Kabeltasse m. Verank. lief.+einbauen			LT PU:41	
		L: S: EP:	405,00	m	PP:	
4108	Z	Elektroausrüstung Brückenbetrieb				
410810	Z	Schifffahrtsrinnennachtbezeichnungen			LT PU:41	
		L: S: EP:	3,00	Stk	PP:	
410811	Z	Schifffahrtszeichen Anstrahlung			LT PU:41	
		L: S: EP:	2,00	Stk	PP:	
LG 41		Brückenausrüstung		Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 03	Strombrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
4301	Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen				
430143I	Az FRS LSStahl, H1, Dilatation Dehnweg > +-200 mm				LT PU:43
	L:	S:	EP:	4,00 Stk	PP:
430152J	Z	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W3, geschraubt			LT PU:43
	L:	S:	EP:	805,00 m	PP:
4306	Zubehör				
430603A	Rückstrahler,beids.,FRS LSStahl seitlich				LT PU:43
	L:	S:	EP:	36,00 Stk	PP:
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme			Summe	

HG 03	Brückenbau						
OG 03	Strombrücke				LB-FSV-VI-007		EUR
45	Verkehrszeichen						
4560	Z Schifffahrtszeichen inkl. Beleuchtung						
456001A	Z Schifffahrtszeichen D.1b					LT PU:45	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:			
456001B	Z Schifffahrtszeichen D.2a					LT PU:45	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:			
456001C	Z Schifffahrtszeichen A.1					LT PU:45	
	L: S: EP:	4,00	Stk	PP:			
456002	Z Radarreflektor					LT PU:45	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:			
456003	Z Demontage + Ersatzmaßn. Schifffahrtszeichen D.1b, D.2a, A.1					LT PU:45	
	L: S: EP:	7,00	Stk	PP:			
456004	Z LED Signalgeber grün 1-fach 300mm					LT PU:45	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:			
456005	Z LED Signalgeber gelb 1-fach 300mm					LT PU:45	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:			
LG 45	Verkehrszeichen			Summe			
OG 03	Strombrücke			Summe			

HG 03	Brückenbau								
OG 04	Vorlandbrücke					LB-FSV-VI-007			EUR
01	Projektierung und Bauwerksprüfung								
0101	Projektierung								
010106	Z	Detailentwurf Unterbau Seitenlage						LT PU:01	
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:		
010107	Z	Detailentwurf Entwässerungskasten Übergangskonstruktion						LT PU:01	
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:		
LG 01		Projektierung und Bauwerksprüfung				Summe			

HG 03	Brückenbau			
OG 04	Vorlandbrücke	LB-FSV-VI-007		EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061611A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		LT PU:06	
	L: S: EP:	2,00 m²	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 04	Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten				
2601	Vorarbeiten				
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar			LT PU:26	
	L: S: EP: 700,00 m² PP:				
260106A	Vorspritzen PmB			LT PU:26	
	L: S: EP: 700,00 m² PP:				
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau				
260202A	Voranstrich Nahtflanken 0 bis 5 cm			LT PU:26	
	L: S: EP: 35,00 m PP:				
2606	Z Einbauerschwernisse Schutzschichtherstellung				
260601A	Z Erschwernis für Schutzschichtherstellung			LT PU:26	
	L: S: EP: 700,00 m² PP:				
2613	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2				
261305A	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst			LT PU:26	
	L: S: EP: 700,00 m² PP:				
261305A1	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahr/Abst			LT PU:26	
	L: S: EP: 800,00 m² PP:				
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 04	Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten				
3101	Beton und Stahlbeton				
310130R	Z	Vorsatzbeton Spannanker Stb. m.S. C25/30/B5/GK16/SB/BL		LT PU:31	
		L: S: EP: 2,00 m³	PP:		
310136V	Z	Tragwerk Spannbeton m.S. C35/45/B5/GK16/SB/BL		LT PU:31	
		L: S: EP: 1.000,00 m³	PP:		
310139A	Z	Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL		LT PU:31	
		L: S: EP: 150,00 m³	PP:		
310140I	Z	Randbalkenabsenkung m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL		LT PU:31	
		L: S: EP: 0,50 m³	PP:		
310148B		Az Bet.einschl.Schalg. C1,K1,AS2,AV2,AH2,SY2 u.T2 schwa		LT PU:31	
		L: S: EP: 1.150,00 m³	PP:		
310166A		Verguss Übergangskonstruktion C30/37/B5/RS/GK16		LT PU:31	
		L: S: EP: 9,00 m³	PP:		
310170C		Betonharz 5 cm,16/32 mm, flächig		LT PU:31	
		L: S: EP: 110,00 m²	PP:		
310194	Z	Az Einbautemperatur max. 22°C		LT PU:31	
		L: S: EP: 1.000,00 m³	PP:		
310198	Z	Az Aufwendungen zur Verringerung der Temperaturrissgefahr		LT PU:31	
		L: S: EP: 1.000,00 m³	PP:		
3102	Bewehrung				
310201A		Betonstahl B550B		LT PU:31	
		L: S: EP: 235,00 t	PP:		
310208C	Z	Spanngl. m. nachtr. Verb. TO 1640/1860		LT PU:31	
		L: S: EP: 20,00 t	PP:		
3103	Schalung und Gerüstung				

HG 03	Brückenbau				
OG 04	Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
310318A	Lehrgerüst Tragwerk PA			LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
310332A	Einschubbahn Tragwerk			LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
310332C	Einschieben Tragwerk			LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
310332E	Absenken Tragwerk			LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
310334	Z Herstellung Unterbau Seitenlage			LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
310335	Z Rückbau Unterbau Seitenlage			LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
310336	Z Az. Rückbau Bereich Pfeilerkopf			LT PU:31	
	L: S: EP:	3,00	PA	PP:	
310337	Z Az. Rückbau Bereich Widerlager			LT PU:31	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		Summe		

HG 03	Brückenbau			
OG 04	Vorlandbrücke	LB-FSV-VI-007		EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			
3201	Oberflächenvorbereitung von Betonflächen			
320101A	HDW Neubeton horiz. u. leicht geneigt Abdichtungssystem		LT PU:32	
	L: S: EP: 1.300,00 m²		PP:	
3214	Bitumen-Abdichtungen Beton			
321401B	Br.abd.system A2, Sys I		LT PU:32	
	L: S: EP: 1.300,00 m²		PP:	
321422	Einbinden Abdichtungs-Tagwasserablauf		LT PU:32	
	L: S: EP: 11,00 Stk		PP:	
321424	Einbinden Abdichtungsentwässerung		LT PU:32	
	L: S: EP: 32,00 Stk		PP:	
321460A	Z Gleitschichte mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.		LT PU:32	
	L: S: EP: 35,00 m²		PP:	
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 04	Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
41	Brückenausrüstung				
4101	Lager				
410107A	Kalottenlager,allseits fest,3.1,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410107B	Kalottenlager,einachsig,3.3,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410107B1	Kalottenlager,einachsig,3.3,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410107B2	Kalottenlager,einachsig,3.3,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410107B3	Kalottenlager,einachsig,3.3,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410107C	Kalottenlager,zweiachsig,3.5,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410107C1	Kalottenlager,zweiachsig,3.5,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410107C2	Kalottenlager,zweiachsig,3.5,B10			LT PU:41	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
410124	Az verschleißfreier Gleitwerkstoff			LT PU:41	
	L: S: EP:	8,00	Stk	PP:	
410125	Az beschränkte Abmessung Lager			LT PU:41	
	L: S: EP:	8,00	Stk	PP:	
410129	Z Az für die Sonderausführung der Lager aufgrund Querverschub			LT PU:41	
	L: S: EP:	8,00	Stk	PP:	
410130	Pressenansatzplatten S235 JR feuerverzinkt			LT PU:41	
	L: S: EP:	800,00	kg	PP:	
4102	Geländer				

HG 03	Brückenbau				
OG 04	Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
410208	Z	Sondergeländer in anl. an Type C, Geländerhöhe 1,3 m		LT PU:41	
		L: S: EP:	20,00 m	PP:	
4103		Übergangskonstruktionen			
410311B	Z	Gehwegabdeckung liefern und montieren		LT PU:41	
		L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
410311C	Z	Gehwegabdeckung liefern und montieren		LT PU:41	
		L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
410313A		Abdichtungsanschluss liefern und einbauen Straße		LT PU:41	
		L: S: EP:	40,00 m	PP:	
410323A		Entwässerungskasten Übergangskonstruktion		LT PU:41	
		L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
410331A	Z	Übergangskonstruktion Finger FD WL NÖ		LT PU:41	
		L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
4105		Wasserableitungen			
410501A		Abdichtungsentwässerung GU DN/OD 70		LT PU:41	
		L: S: EP:	32,00 Stk	PP:	
410503	Z	Schalungseinlage für Abdichtungsentwässerung		LT PU:41	
		L: S: EP:	32,00 Stk	PP:	
410504A		Tagwasserablauf Guss NW 320x320,400KN, EQ350		LT PU:41	
		L: S: EP:	11,00 Stk	PP:	
410530A	Z	Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 75		LT PU:41	
		L: S: EP:	55,00 m	PP:	
410530B	Z	Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 110		LT PU:41	
		L: S: EP:	20,00 m	PP:	
410530D	Z	Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 160		LT PU:41	
		L: S: EP:	33,00 m	PP:	

HG 03	Brückenbau				
OG 04	Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
410530H	Z	Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 400		LT PU:41	
		L: S: EP:	95,00 m	PP:	
410531A	Z	Wasserableitungsrohre PP-ML DN/OD 75 einbet.		LT PU:41	
		L: S: EP:	22,00 m	PP:	
410532E	Z	Hüllrohr PVC DN/OD 200 einbet.		LT PU:41	
		L: S: EP:	4,00 m	PP:	
410532F	Z	Hüllrohr PVC DN/OD 250 einbet.		LT PU:41	
		L: S: EP:	2,00 m	PP:	
410532J	Z	Hüllrohr PVC DN/OD 600 einbet.		LT PU:41	
		L: S: EP:	5,00 m	PP:	
410534	Z	Dilatation Tagwasserlängsentwässerung		LT PU:41	
		L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
410535	Z	Prov. Wasserableitung Bauzustand		LT PU:41	
		L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
4107		Sonstige Brückenausrüstung			
410721A		Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste		LT PU:41	
		L: S: EP:	280,00 Stk	PP:	
410728	Z	Verankerungskonstr. Edelstahl Entwässerung liefern einbet.		LT PU:41	
		L: S: EP:	60,00 m	PP:	
410736	Z	Kabeltasse m. Verank lief.+einbauen		LT PU:41	
		L: S: EP:	100,00 m	PP:	
410738	Z	AZ Mehraufwand Übergang Kabeltasse		LT PU:41	
		L: S: EP:	12,00 m	PP:	
410777	Z	Vogelschutz-Lochbleche Alu Leitungsdurchführungen		LT PU:41	
		L: S: EP:	2,00 m²	PP:	

HG 03	Brückenbau				
OG 04	Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
410780	Z	Liefern u. Montieren Abdeckblech Stahl feuerverzinkt			LT PU:41
		L: S: EP:	185,00 m	PP:	
410781	Z	Bügelanker LSW			LT PU:41
		L: S: EP:	95,00 Stk	PP:	
LG 41		Brückenausrüstung	Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 04	Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
42	Lärmschutzbauten				
4201	Lärmschutzwandstahlsteher				
420105A	Seilsicherung LSW-Elemente			LT PU:42	
	L: S: EP:	570,00 m	PP:		
420119A	Steherabdeckkappe HE-A, HE-B, HE-M, Alu			LT PU:42	
	L: S: EP:	95,00 Stk	PP:		
420125	Z LSW-Sondersteher inkl. Befestigungsplatten			LT PU:42	
	L: S: EP:	95,00 Stk	PP:		
420128	Z Handlauf LSW			LT PU:42	
	L: S: EP:	185,00 m	PP:		
420129	Z Az LSW Steher H=3,5 m, FÜK Dehnweg 180mm			LT PU:42	
	L: S: EP:	4,00 Stk	PP:		
4203	Lärmschutzwandelemente Straßenbau				
420303J	LSW-Aluminium, 12,0dB/12,0dB, 6,0dB/6,0dB			LT PU:42	
	L: S: EP:	550,00 m²	PP:		
LG 42	Lärmschutzbauten		Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 04	Vorlandbrücke		LB-FSV-VI-007		EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
4301	Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen				
430143H	Az FRS LSStahl, H1, Dilatation Dehnweg +-200 mm			LT PU:43	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:	
430143S	Z Az FRS LSStahl, H1, Dilatation Dehnweg +-250 mm			LT PU:43	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:	
430152H	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W3, gedübelt			LT PU:43	
	L: S: EP:	95,00	m	PP:	
430152H1	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W3, gedübelt			LT PU:43	
	L: S: EP:	101,00	m	PP:	
430171K	Az FRS LSStahl, eins. H1 für Handlauf, gedübelt			LT PU:43	
	L: S: EP:	101,00	m	PP:	
430172A	Az FRS LSStahl,eins. für Handlf., Abschlusel.-Anf.-bzw.Ende			LT PU:43	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:	
4306	Zubehör				
430603A	Rückstrahler,beids.,FRS LSStahl seitlich			LT PU:43	
	L: S: EP:	10,01	Stk	PP:	
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		Summe		
OG 04	Vorlandbrücke		Summe		

HG 03	Brückenbau			
OG 05	Kunstbauten OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0606	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton			
060635A	Beton unbewehrt abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 3,00 m³ PP:			
060636C	Beton unbewehrt wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 3,00 m³ PP:			
0631	Geokunststoffe			
063105A	Geotextil UG1, LK>=0,4; Korngröße <=63 mm		LT PU:06	
	L: S: EP: 200,00 m² PP:			
063105C	Geotextil UG2, LK>=0,4; Korngröße <=63 mm		LT PU:06	
	L: S: EP: 200,00 m² PP:			
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme				
1020	Vollwandrohre aus Polyvinylchlorid PVC-U				
102001B	Rohr PVC-U SN8, DN/OD 160			LT PU:10	
	L:	S:	EP:	10,00 m	PP:
1035	Sickerungen				
103511A	Z TSR PE-HD SN8, DN/OD 150, kreisf., glatt, C20/25/X0			LT PU:10	
	L:	S:	EP:	25,00 m	PP:
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	Summe			

HG 03	Brückenbau			
OG 05	Kunstbauten OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen			
1270	Anschlüsse für Rohre herstellen			
127004B	Ringraumdichtung >160-250 mm		LT PU:12	
	L: S: EP:	6,00 Stk	PP:	
LG 12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	Summe		

HG 03	Brückenbau			
OG 05	Kunstbauten OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung			
1901	Baugrubenaushub			
190101A	Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden		LT PU:19	
	L: S: EP: 2.500,00 m³	PP:		
190101A1	Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden		LT PU:19	
	L: S: EP: 100,00 m³	PP:		
190103C	Baugrubenaushubmaterial wegschaffen		LT PU:19	
	L: S: EP: 2.600,00 m³	PP:		
190105A	Az Baugrubenaush. Stein, Ziegel, Beton		LT PU:19	
	L: S: EP: 250,00 m³	PP:		
190105B	Az Baugrubenaush. Stahlbeton		LT PU:19	
	L: S: EP: 250,00 m³	PP:		
190113	Z Az Baugrubenaush. ZVP oder Nägel		LT PU:19	
	L: S: EP: 80,00 m	PP:		
190116	Bodenauswechsl.Material liefern u. einbauen		LT PU:19	
	L: S: EP: 500,00 m³	PP:		
190120B	Aushub zwischen Pfählen laden		LT PU:19	
	L: S: EP: 35,00 m³	PP:		
190121B	Aushub zwischen Pfählen wegschaffen		LT PU:19	
	L: S: EP: 35,00 m³	PP:		
1920	Z Baugrubensicherung vom AN gewählt			
192001	Z Baugrubensicherung nach Wahl AN		LT PU:19	
	L: S: EP: 35,00 m	PP:		
1923	Sicherung aus Spritzbeton			
192303	Az Expositionsclassen		LT PU:19	
	L: S: EP: 10,00 m³	PP:		

HG 03	Brückenbau			
OG 05	Kunstbauten OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
192305B	Az SpC Gewölbe li. Abst. 50 bis 100 cm			LT PU:19
	L: S: EP:	45,00 m²	PP:	
192305C	Az SpC Gewölbe li. Abst. >100 cm			LT PU:19
	L: S: EP:	5,00 m²	PP:	
192308C	Spritzbeton zwischen Pfählen 20CM			LT PU:19
	L: S: EP:	50,00 m²	PP:	
192309C	Bewehrung Spritzbeton zw. Pfahl / Bohrträger			LT PU:19
	L: S: EP:	100,00 m²	PP:	
192310	Entlastungsbohrung Spritzbeton			LT PU:19
	L: S: EP:	45,00 Stk	PP:	
192313A	Drainage SpC DN 50 mm			LT PU:19
	L: S: EP:	18,00 m	PP:	
LG 19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
20	Spezialtiefbau				
2001	Bohrpfähle				
200101	Einrichten und Umstellen Bohrpfähle			LT PU:20	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
200102	Baustellenräumung Bohrpfähle			LT PU:20	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
200103	Zeitgeb. Kosten der Baustelle für Bohrpfähle			LT PU:20	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
200105	Herstellen Arbeitsebene Bohrpfähle, Planung AN			LT PU:20	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
200106	Bereithalten Arbeitsebene Bohrpfähle			LT PU:20	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
200107	Abtrag Arbeitsebene Bohrpfähle			LT PU:20	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
200110B	Aufstellen Bohranlage Bohrlänge 0-20 m			LT PU:20	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
200120I	Bohrung Pfähle verrohrt DM 88, 0-20		29,00 Stk	PP:	
	L: S: EP:	29,00	Stk	PP:	
200136B	Az Bohren im Grundwasser DM 88		340,00 m	PP:	
	L: S: EP:	340,00	m	PP:	
200145B	Durchhörtern Hindernisse Pfahl DM 88		145,00 m	PP:	
	L: S: EP:	145,00	m	PP:	
200147	Bohraushub Bodenaushubdeponie		20,00 h	PP:	
	L: S: EP:	20,00	h	PP:	
200151D	Pfahlbeton C25/30/GK32/BS-TB1,VB, DM 88		220,00 m³	PP:	
	L: S: EP:	220,00	m³	PP:	
	L: S: EP:	290,00	m	PP:	

HG 03	Brückenbau				
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
200169	Z Betonmehrverbrauch Bohrpfähle				LT PU:20
	L: S: EP:	20,00 m³	PP:		
200181	Bewehrung Bohrpfahl B550B				LT PU:20
	L: S: EP:	25,00 t	PP:		
200186C	Pfahllöcherbohrung verfüllen Material AG				LT PU:20
	L: S: EP:	45,00 m	PP:		
200189D	Pfahlkopf vorbereiten Bohrpfahl DM 88-90				LT PU:20
	L: S: EP:	26,00 Stk	PP:		
200192	Reinigen Bohrpfähle				LT PU:20
	L: S: EP:	100,00 m²	PP:		
200198	Integritätsprüfung Bohrpfahl einrichten und räumen				LT PU:20
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:		
200199	Integritätsprüfung Bohrpfahl				LT PU:20
	L: S: EP:	26,00 Stk	PP:		
2012	Mikropfähle				
201201	Baustelleneinrichtung für Mikropfähle				LT PU:20
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:		
201202	Baustellenräumung für Mikropfähle				LT PU:20
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:		
201203	Zeitgeb. Kosten der Baustelle für die Herst. von Mikropfähle				LT PU:20
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:		
201204	Auf- und Umstellen Anlage für Mikropfähle				LT PU:20
	L: S: EP:	24,00 Stk	PP:		
201206	Herstellen Arbeitsebene Mikropfahl, Planung AN				LT PU:20
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:		

HG 03	Brückenbau				
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
201207	Bereithalten Arbeitsebene Mikropfahl				LT PU:20
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
201208	Abtrag Arbeitsebene Mikropfahl				LT PU:20
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
201209	Stillliegezeit Gerät u. Bedien. Mikropfahl bis 2 AT				LT PU:20
	L: S: EP:	20,00	h	PP:	
201211C	Bohren MP Durchmesser 152 mm, einschl. Mantelverfüllung				LT PU:20
	L: S: EP:	323,00	m	PP:	
201214C	Az Schrägbohrung 152 mm Neigung:bis 25°				LT PU:20
	L: S: EP:	230,00	m	PP:	
201215C	Az Verrohrung 152 mm				LT PU:20
	L: S: EP:	323,00	m	PP:	
201225A	Tragelement Mikropfahl lief. einb. Druck				LT PU:20
	L: S: EP:	169,00	m	PP:	
201225A1	Tragelement Mikropfahl lief. einb. Druck				LT PU:20
	L: S: EP:	69,00	m	PP:	
201225C	Tragelement Mikropfahl lief. einb. Zug und Druck				LT PU:20
	L: S: EP:	85,00	m	PP:	
201227	Az doppelter Korrosionsschutz Mikropfahl				LT PU:20
	L: S: EP:	323,00	m	PP:	
201234A	Mehrverbrauch Zementsuspension / Zementmörtel / Feinkornbet.				LT PU:20
	L: S: EP:	3.800,00	l	PP:	
201236A	Pfahlkopf Mikropfahl Druck				LT PU:20
	L: S: EP:	13,00	Stk	PP:	
201236A1	Pfahlkopf Mikropfahl Druck				LT PU:20
	L: S: EP:	6,00	Stk	PP:	

HG 03	Brückenbau				
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
201236C	Pfahlkopf Mikropfahl Zug/Druck			LT PU:20	
	L: S: EP:	5,00	Stk	PP:	
201238B	Einr. u. Räumen stat. Zugprobelastung MP			LT PU:20	
	L: S: EP:	4,00	Stk	PP:	
201240B	Durchf. stat. Zugversuch MP			LT PU:20	
	L: S: EP:	24,00	h	PP:	
LG 20	Spezialtiefbau		Summe		

HG 03	Brückenbau			
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			
3101	Beton und Stahlbeton			
310101A	Füllbeton X0(A)/F38			LT PU:31
	L: S: EP:	165,00 m³	PP:	
310102B	Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm			LT PU:31
	L: S: EP:	350,00 m²	PP:	
310109H	Gründung Stb. m.S. C25/30/B5/GK32			LT PU:31
	L: S: EP:	100,00 m³	PP:	
310117D	Filterbeton X0(A) mit Schalung			LT PU:31
	L: S: EP:	60,00 m³	PP:	
310122K	Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	30,00 m³	PP:	
310122P	Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	150,00 m³	PP:	
310122R	Z Pfahlrost Stb. m.S. C25/30/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	100,00 m³	PP:	
310130C	Tragwerk/Decken/Träger Stb. m.S. C25/30/B5/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	30,00 m³	PP:	
310130Q	Z Tragwerk/Decken/Träger Stb. m.S. C30/37/B5/GK32/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	50,00 m³	PP:	
310139A	Z Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	80,00 m³	PP:	
310140I	Z Randbalkenabsenkung m.S.C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL			LT PU:31
	L: S: EP:	1,00 m³	PP:	
310148B	Az Bet.einschl.Schalg. C1,K1,AS2,AV2,AH2,SY2 u.T2 schwa			LT PU:31
	L: S: EP:	410,00 m³	PP:	

HG 03	Brückenbau				
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
310179	Z Az Frischbetonnachbehandlung mit Wasserglas			LT PU:31	
	L: S: EP: 250,00 m² PP:				
310188A	Besenstrich Betonoberfläche			LT PU:31	
	L: S: EP: 250,00 m² PP:				
3102	Bewehrung				
310201A	Betonstahl B550B			LT PU:31	
	L: S: EP: 85,00 t PP:				
310204B	Bewehrungsanschluss zweireihig			LT PU:31	
	L: S: EP: 90,00 m PP:				
310205B	Stoß - Muffe DM 16 mm			LT PU:31	
	L: S: EP: 350,00 Stk PP:				
310207B	Dehnfugenverdübelung verzinkt DM30, in m			LT PU:31	
	L: S: EP: 20,00 m PP:				
3103	Schalung und Gerüstung				
310301A	Schalung Füllbeton			LT PU:31	
	L: S: EP: 25,00 m² PP:				
310318A	Lehrgerüst Tragwerk PA			LT PU:31	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		Summe		

HG 03	Brückenbau			
OG 05	Kunstbauten OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			
3201	Oberflächenvorbereitung von Betonflächen			
320101A	HDW Neubeton horiz. u. leicht geneigt Abdichtungssystem		LT PU:32	
	L: S: EP: 100,00 m²		PP:	
320102A	HDW Neubeton vertikal u. stark geneigt Abdichtungssystem		LT PU:32	
	L: S: EP: 45,00 m²		PP:	
3202	Oberflächenschutz von Betonbauteilen			
320210	Z Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung Neubeton		LT PU:32	
	L: S: EP: 250,00 m²		PP:	
3204	Kunststoff-Abdichtungen			
320413A	Schutz. Abdicht.Vert. XPS 5cm		LT PU:32	
	L: S: EP: 45,00 m²		PP:	
320413C	Schutz. Abdicht.Vert. Noppenfolie		LT PU:32	
	L: S: EP: 60,00 m²		PP:	
320414	Aufstand Schutzplatten		LT PU:32	
	L: S: EP: 30,00 m		PP:	
3206	Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen			
320607E	Bewegungsfugenband innenliegend,PVC-BV,b=32,c=5		LT PU:32	
	L: S: EP: 20,00 m		PP:	
320621B	Fugeneinlagen 2 cm dick		LT PU:32	
	L: S: EP: 10,00 m²		PP:	
3207	Fugenbänder aus Elastomer			
320701B	Arbeitsfugenband innenliegend,Elastomer,b=25,c=8,0		LT PU:32	
	L: S: EP: 50,00 m		PP:	
3214	Bitumen-Abdichtungen Beton			
321401B	Br.abd.system A2, Sys I		LT PU:32	
	L: S: EP: 145,00 m²		PP:	

HG 03	Brückenbau			
OG 05	Kunstbauten OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
321413A	Az Abdichtung vertikal			LT PU:32
	L: S: EP: 35,00 m² PP:			
321460A	Z Gleitschichte mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.			LT PU:32
	L: S: EP: 200,00 m² PP:			
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
41	Brückenausrüstung				
4102	Geländer				
410208	Z Sondergeländer in anl. an Type C, Geländerhöhe 1,3 m			LT PU:41	
	L: S: EP: 62,00 m			PP:	
410220B	Geländer Stahl Type W, FVZ, VerankerungstypIX, Mörtelb,2 m			LT PU:41	
	L: S: EP: 55,00 m			PP:	
410222B	Az Geländer Stahl Type W, Beschichtung S19			LT PU:41	
	L: S: EP: 55,00 m			PP:	
410275E	Z Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,30m			LT PU:41	
	L: S: EP: 20,00 m			PP:	
4105	Wasserableitungen				
410532E	Z Hüllrohr PVC DN/OD 200 einbet.			LT PU:41	
	L: S: EP: 3,00 m			PP:	
4107	Sonstige Brückenausrüstung				
410708G	Kabelrohr PE-HD, DN/OD 100/110 liefern und einbauen			LT PU:41	
	L: S: EP: 100,00 m			PP:	
410721A	Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste			LT PU:41	
	L: S: EP: 100,01 Stk			PP:	
410790	Z Tropfblech NIRO unter Randbalkengesimse			LT PU:41	
	L: S: EP: 65,00 m			PP:	
LG 41	Brückenausrüstung		Summe		

HG 03	Brückenbau				
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
4301	Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen				
430143H	Az FRS LSStahl, H1, Dilatation Dehnweg +-200 mm			LT PU:43	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:	
430152H	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W3, gedübelt			LT PU:43	
	L: S: EP:	65,00	m	PP:	
430171K	Az FRS LSStahl, eins. H1 für Handlauf, gedübelt			LT PU:43	
	L: S: EP:	50,00	m	PP:	
430172A	Az FRS LSStahl,eins. für Handlf., Abschlüssel.-Anf.-bzw.Ende			LT PU:43	
	L: S: EP:	2,00	Stk	PP:	
4306	Zubehör				
430603A	Rückstrahler,beids.,FRS LSStahl seitlich			LT PU:43	
	L: S: EP:	10,00	Stk	PP:	
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		Summe		

HG 03	Brückenbau			
OG 05	Kunstbauten OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung			
471104B	Beton vertikal Hochdruckwasserstrahlen Abreißfestigkeit 1,5		LT PU:47	
	L: S: EP: 85,00 m² PP:			
4712	Beton und Mauerwerksinstandsetzung			
471248	Z Nassspritzmörtel R3 XF4 Vertikal		LT PU:47	
	L: S: EP: 85,00 m² PP:			
LG 47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	Summe		
OG 05	Kunstbauten OÖ	Summe		
HG 03	Brückenbau	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 01	Straßenbau allgemein	LB-FSV-VI-007		EUR
04	Untergrunderkundungen			
0402	Schächte/Schürfe für Untergrunderkundungen			
040214A	Herstellung Suchschlitz 0-2 m		LT PU:04	
	L: S: EP:	15,00 m³	PP:	
LG 04	Untergrunderkundungen	Summe		

HG 04	Straßenbau		
OG 01	Straßenbau allgemein	LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		
061618A	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2	LT PU:06	
	L: S: EP: 1.800,00 m ²	PP:	
061618G	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4cm>1,00-2,50+laden m2	LT PU:06	
	L: S: EP: 200,00 m ²	PP:	
061630C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	LT PU:06	
	L: S: EP: 70,00 m ³	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 01	Straßenbau allgemein		LB-FSV-VI-007	EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	Vorarbeiten			
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		LT PU:26	
	L:	S:	EP: 7.900,00 m²	PP:
260106A	Vorspritzen PmB		LT PU:26	
	L:	S:	EP: 7.900,00 m²	PP:
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260201C	Fugenanschluss selbstklebend 10/40 mm		LT PU:26	
	L:	S:	EP: 520,00 m	PP:
260223	Z	Az für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht		LT PU:26
	L:	S:	EP: 610,00 m	PP:
2604	Einbauerschwernisse geringe Einbaubreite Fahrbahnen			
260406	Z	Az Einbau Deckschicht Geh- und Radweg Strombrücke		LT PU:26
	L:	S:	EP: 1.300,00 m²	PP:
2640	Splittmastixasphalt (SMA) m2			
264045B	SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1, 3,5cm Fahrb/Abst		LT PU:26	
	L:	S:	EP: 7.900,00 m²	PP:
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 01	Straßenbau allgemein	LB-FSV-VI-007		EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			
3205	Kitte und Fugenmassen			
320504B	Z Randfuge Schrammb. Verguss 2/5		LT PU:32	
	L: S: EP: 250,00 m	PP:		
LG 32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe		
OG 01	Straßenbau allgemein	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0605	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung			
060505A	Geländer abtragen+laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 120,00 m PP:			
060507C	Geländer wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 120,00 m PP:			
060508A	FRS LSStahl, eins., gerammt, abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 70,00 m PP:			
060508C	FRS LSStahl, eins., gedübelt, abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 10,00 m PP:			
060510C	FRS LSStahl, eins., wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 80,00 m PP:			
060511B	Leitpflockfundamentstein abtragen+s. lagern		LT PU:06	
	L: S: EP: 5,00 Stk PP:			
060512A	Az Leitpflockfundamentst. schonend abtragen		LT PU:06	
	L: S: EP: 5,00 Stk PP:			
060519B	Leitpflock abtragen + seitlich lagern		LT PU:06	
	L: S: EP: 5,00 Stk PP:			
060520A	Az Leitpflock schonend abtragen		LT PU:06	
	L: S: EP: 5,00 Stk PP:			
060522B	Verkehrszeichen abtragen + seitlich lagern		LT PU:06	
	L: S: EP: 15,00 Stk PP:			
060523A	Az Verkehrszeichen schonend abtragen		LT PU:06	
	L: S: EP: 15,00 Stk PP:			
0606	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton			
060635A	Beton unbewehrt abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 10,00 m³ PP:			

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
060636C	Beton unbewehrt wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 10,00 m³ PP:			
0607	Abtrag Einbauten			
060703A	Kunststoffrohr <=160 mm o.Beton abtragen+laden+wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 80,00 m PP:			
060703D	Kunststoffr.>160-315 mm m.Beton abtragen+laden+wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 75,00 m PP:			
060740C	Schachtabdeckungen LW <=700 mm abtragen+seitl. lagern		LT PU:06	
	L: S: EP: 6,00 Stk PP:			
060742A	Az Schachtabdeckungen LW <=700 mm schonend abtragen		LT PU:06	
	L: S: EP: 6,00 Stk PP:			
0610	Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile			
061025B	Objekt abtragen + seitlich lagern: Granit		LT PU:06	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:			
061026A	Az Objekt schonend abtragen: Granit		LT PU:06	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:			
061098	Z Willkommensstein wieder versetzen		LT PU:06	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:			
0615	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen			
061505C	Kleinsteinpflaster Betonbettung abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 40,00 m² PP:			
061507C	Kleinsteinpflaster wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 40,00 m² PP:			
061530A	Randstein Beton abtragen+wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 13,00 m PP:			
061531B	Naturrandstein abtragen + seitlich lagern		LT PU:06	
	L: S: EP: 220,00 m PP:			

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
061532A	Az Naturrandstein schonend abtragen		LT PU:06	
	L: S: EP: 220,00 m	PP:		
0616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061602C	Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 165,00 m³	PP:		
061603A	Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 50,00 m³	PP:		
061604C	Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 50,00 m³	PP:		
061617B	Abtragsfräsen Bit. Schicht Fahrbahn>15-30 cm>=2,50 m + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 140,00 m³	PP:		
061618B	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>4-6 cm >=2,50 m+ laden m2		LT PU:06	
	L: S: EP: 700,00 m²	PP:		
0625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen			
062501A	Oberboden (AKL-O) abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 690,00 m³	PP:		
062501B	Oberboden (AKL-O) abtragen + seitlich lagern		LT PU:06	
	L: S: EP: 140,00 m³	PP:		
062503C	Oberboden (AKL-O) wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 690,00 m³	PP:		
062510A	Lockerboden AKL abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 430,00 m³	PP:		
062511C	Lockerboden AKL wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 430,00 m³	PP:		
062597O	Az Bodenabtrag Reststoff mALSAG		LT PU:06	
	L: S: EP: 50,00 t	PP:		
0640	Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz			

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
064011A	Ober-/Mutterboden andecken 10 cm		LT PU:06	
	L: S: EP: 140,00 m³ PP:			
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel			
0801	Aushub für Gräben			
080104A	Grabenaush.komb.Lockerboden AKL und laden		LT PU:08	
	L: S: EP: 100,00 m³ PP:			
080130D	Aushubmat. Lockerb. AKL wegschaffen		LT PU:08	
	L: S: EP: 100,00 m³ PP:			
0805	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben			
080503C	Verfüllen Leitungszone, CNR, 4/8 herstellen		LT PU:08	
	L: S: EP: 22,00 m³ PP:			
080504B	Verfüllen Hauptverfüllung befest.,verdicht.m.zugef.Mat.		LT PU:08	
	L: S: EP: 50,00 m³ PP:			
080512A	Füllmat. Hauptverf.frostsicheres Korngem CNR, 0/63 liefern		LT PU:08	
	L: S: EP: 50,00 m³ PP:			
LG 08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme			
1020	Vollwandrohre aus Polyvinylchlorid PVC-U			
102001C	Rohr PVC-U SN8, DN/OD 200		LT PU:10	
	L:	S:	EP: 38,00 m	PP:
102001F	Rohr PVC-U SN8, DN/OD 400		LT PU:10	
	L:	S:	EP: 30,00 m	PP:
102001H	Z Rohr PVC-U SN8, DN/OD 300	LT PU:10		
	L:	S:	EP: 26,00 m	PP:
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
11	Kabelarbeiten			
1103	Kabelschutzrohre			
110306B	KSR PE vollw. R, DN/OD 63 lief. u. verl.		LT PU:11	
	L: S: EP: 80,00 m	PP:		
1107	Kabelschächte und rechteckige Kabelschachtabdeckungen			
110720A	Kabelschacht PP 70/70/80 lief. u. vers.		LT PU:11	
	L: S: EP: 1,00 Stk	PP:		
110755D	N.aust. Kabelschachtabd. 700/700, 400 kN G+G,twd.		LT PU:11	
	L: S: EP: 1,00 Stk	PP:		
LG 11	Kabelarbeiten	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen			
1241	Schächte und Straßenabläufe aus Betonfertigteilen			
124101B	Schachtring KMF, B7, AS2, DN 800, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP: 4,00 m PP:			
124101C	Schachtring KMF, B7, AS2, DN 1000, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP: 2,00 m PP:			
124103B	Az Schachtring KMF mit Boden, B7, AS2, DN 800, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP: 4,00 Stk PP:			
124103C	Az Schachtring KMF mit Boden, B7, AS2, DN 1000, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:			
124109A	Az Schachtkonus KMF,B7,AS2,DN 800/600, MWD 7,exzentrisch			LT PU:12
	L: S: EP: 4,00 Stk PP:			
124109B	Az Schachtkonus KMF,B7,AS2,DN 1000/600, MWD 7,exzentrisch			LT PU:12
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:			
124137B	Az FT-Schachtb., Seitenzulauf scheidelgl. DN 200			LT PU:12
	L: S: EP: 4,00 Stk PP:			
124137D	Az FT-Schachtb., Seitenzulauf scheidelgl. DN 300			LT PU:12
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:			
124137E	Az FT-Schachtb., Seitenzulauf scheidelgl. DN 400			LT PU:12
	L: S: EP: 1,00 Stk PP:			
124153A	Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/bis 50			LT PU:12
	L: S: EP: 10,00 Stk PP:			
124173B	Eimer Stahl feuerverzinkt lang			LT PU:12
	L: S: EP: 5,00 Stk PP:			
1242	Einsteighilfen			
124204A	Guss-Steighilfen			LT PU:12
	L: S: EP: 20,00 Stk PP:			

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
1250	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter			
125004C	Aust. Schachtabd. rd DN 600, 400 kN G+G		LT PU:12	
	L: S: EP:	3,00 Stk	PP:	
125004D	Aust. Schachtabd. rd DN 600, 400 kN G+G,DE		LT PU:12	
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
125023C	Aust. Einlaufgitter qu DN 600, 400 kN G+BG		LT PU:12	
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
125057D	N.a. Bordsteineinlauf 440/440, 250 kN G+G, Rahmenh. 170 mm, gE, mS		LT PU:12	
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
125068A	Schachtabd. heben/abs. <=10cm LW <=700/700, C25/30/B5		LT PU:12	
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
LG 12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	Summe		

HG 04	Straßenbau				
OG 02	Straßenbau NÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
20	Spezialtiefbau				
2021	Verdrängungspfähle aus Stahlrohren (LSW) ohne Rammschuh				
202101	Baustelleneinrichtung Stahlrohrpfahl (LSW)			LT PU:20	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
202102	Baustellenräumung Stahlrohrpfahl (LSW)			LT PU:20	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
202103	Zeitgeb. Kosten der Baustelle Stahlrohrpfahl (LSW)			LT PU:20	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
202105	Herstellen Arbeitsebene, Planung AN Stahlrohrpfahl (LSW)			LT PU:20	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
202106	Bereithalten Arbeitsebene Stahlrohrpfahl (LSW)			LT PU:20	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
202107	Abtrag Arbeitsebene Stahlrohrpfahl (LSW)			LT PU:20	
	L: S: EP: 1,00 PA PP:				
202110	Auf- und Umstellen Pfahlanlage Stahlrohrpfahl (LSW)			LT PU:20	
	L: S: EP: 12,00 Stk PP:				
202111E	Stahlrohrpfahl (LSW) DN 508 Wandstärke 8 liefern			LT PU:20	
	L: S: EP: 50,00 m PP:				
202112E	Stahlrohrpfahl (LSW) DN 508 Wandstärke 8 einbringen			LT PU:20	
	L: S: EP: 50,00 m PP:				
202115E	Abschneiden Stahlrohrpfahl (LSW) DN 508, 8 mm			LT PU:20	
	L: S: EP: 12,00 Stk PP:				
LG 20	Spezialtiefbau		Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			
2501	Unterbauplanum			
250101A	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen		LT PU:25	
	L: S: EP: 750,00 m²	PP:		
250101B	Unterbauplanum Gehsteige, Radwege, Bahnsteige		LT PU:25	
	L: S: EP: 1.480,00 m²	PP:		
2505	Ungebundene untere Tragschichten			
250501A	Ungebundene untere TS 15-30 cm, U8,0/63, Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 450,00 m³	PP:		
250501F	Ungebundene untere TS>30-60 cm, U6,0/63, Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 300,00 m³	PP:		
250531	Z Hinterfüllmaterial Widerlager		LT PU:25	
	L: S: EP: 300,00 m³	PP:		
2510	Ungebundene obere Tragschichten			
251001C	Ungebundene obere TS 10 cm, U3, 0/32, Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 1.060,00 m²	PP:		
251001E	Ungebundene obere TS 10 cm, U1, 0/32, Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 710,00 m²	PP:		
251001L	Ungebundene obere TS 15 cm, U4, 0/45, Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 380,00 m²	PP:		
2530	Bankette			
253001C	Bankett C90/3 >10-20 cm einlagig AN		LT PU:25	
	L: S: EP: 30,00 m³	PP:		
LG 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	Vorarbeiten			
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		LT PU:26	
	L: S: EP: 1.420,00 m²		PP:	
260106A	Vorspritzen PmB		LT PU:26	
	L: S: EP: 710,00 m²		PP:	
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260202B	Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm		LT PU:26	
	L: S: EP: 50,00 m		PP:	
260202C	Voranstrich Nahtflanken >10 bis 15 cm		LT PU:26	
	L: S: EP: 90,00 m		PP:	
260211A	Bit. Stützrippe herstellen 20/80 mm Zweikomponentenmischgut		LT PU:26	
	L: S: EP: 110,00 m		PP:	
2613	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261307E	AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4, 9cmFahr/Abst		LT PU:26	
	L: S: EP: 710,00 m²		PP:	
261310F	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,12cmFahr/Abst		LT PU:26	
	L: S: EP: 710,00 m²		PP:	
2620	Bituminöse Tragdeckschichten m2			
262019E	AC16deck,70/100,A5,G8,PSV35, 8cm Fahr/Abstellst		LT PU:26	
	L: S: EP: 630,00 m²		PP:	
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe		

HG 04		Straßenbau			
OG 02		Straßenbau NÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
29		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			
2904		Leistensteine, Beeteinfassungen			
290402M	Z	Leistenst. gerade Granit 11/15 LS1, BB, AN			LT PU:29
		L: S: EP:	265,00 m	PP:	
2906		Kleinsteinpflaster			
290601A		Kleinstein Granit,11/11/11 KPS3, uBM+uFM C90/3, AN			LT PU:29
		L: S: EP:	85,00 m²	PP:	
2920	Z	Bruchsteinpflaster			
292002A	Z	Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm + Aushub			LT PU:29
		L: S: EP:	60,00 m²	PP:	
292010A	Z	Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN			LT PU:29
		L: S: EP:	60,00 m²	PP:	
292015A	Z	Az Treppen in Böschungspflaster			LT PU:29
		L: S: EP:	50,00 m²	PP:	
292015B	Z	Az Muldenausbildung in Böschungspflaster			LT PU:29
		L: S: EP:	10,00 m²	PP:	
LG 29		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe		

HG 04	Straßenbau		
OG 02	Straßenbau NÖ		
		LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung		
4102	Geländer		
410208	Z	Sondergeländer in anl. an Type C, Geländerhöhe 1,3 m	LT PU:41
L: S: EP: 110,00 m PP:			
LG 41	Brückenausrüstung		Summe

HG 04	Straßenbau				
OG 02	Straßenbau NÖ		LB-FSV-VI-007		EUR
42	Lärmschutzbauten				
4201	Lärmschutzwandstahlsteher				
420101A	Steher HEA 160, S235 JR			LT PU:42	
	L: S: EP:	45,00 m	PP:		
420107E	Steher L>3,0-5,0 C25/30/B7 Stahlramm. vers.			LT PU:42	
	L: S: EP:	12,00 Stk	PP:		
420119A	Steherabdeckkappe HE-A, HE-B, HE-M, Alu			LT PU:42	
	L: S: EP:	12,00 Stk	PP:		
420121A	Bohrungen Steher für Abdeckkappe			LT PU:42	
	L: S: EP:	48,00 Stk	PP:		
420124	Neoprenaufleger LSW			LT PU:42	
	L: S: EP:	30,00 Stk	PP:		
4202	Sockelelemente Lärmschutzwand				
420201B	Betonsockelelement,recht, C25/30/B7, 12 cm			LT PU:42	
	L: S: EP:	35,00 m²	PP:		
4203	Lärmschutzwandelemente Straßenbau				
420303J	LSW-Aluminium, 12,0dB/12,0dB, 6,0dB/6,0dB			LT PU:42	
	L: S: EP:	120,00 m²	PP:		
LG 42	Lärmschutzbauten	Summe			

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme			
4301	Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen			
430117C	FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung kurz, gerammt			LT PU:43
	L:	S: EP:	1,00 Stk	PP:
430118C	FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung lang, gerammt			LT PU:43
	L:	S: EP:	1,00 Stk	PP:
430155J	Z	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H1,B,W3, gerammt		LT PU:43
	L:	S: EP:	35,00 m	PP:
430171C	Az FRS LSStahl, eins. H1 für Handlauf, gerammt			LT PU:43
	L:	S: EP:	15,00 m	PP:
4306	Zubehör			
430603A	Rückstrahler,beids.,FRS LSStahl seitlich			LT PU:43
	L:	S: EP:	33,00 Stk	PP:
4307	Leiteinrichtungen			
430713A	Leitpflocke versetzen			LT PU:43
	L:	S: EP:	5,00 Stk	PP:
430718A	Leitpflockfundamentst. versetzen			LT PU:43
	L:	S: EP:	5,00 Stk	PP:
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
45	Verkehrszeichen			
4550	Montage und Aufstellung			
455010B	VZ FT Fundament h 50-70 cm versetzen		LT PU:45	
L: S: EP:		10,00 Stk	PP:	
LG 45	Verkehrszeichen	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 02	Straßenbau NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune			
4601	Amphibienschutzeinrichtungen			
460110A	Amphibienleiteinrichtung aus Stahl		LT PU:46	
	L: S: EP: 5,00 m PP:			
LG 46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune	Summe		
OG 02	Straßenbau NÖ	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0605	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung			
060508A	FRS LSStahl, eins., gerammt, abtragen + laden			LT PU:06
	L: S: EP:	110,00 m	PP:	
060510C	FRS LSStahl, eins., wegschaffen			LT PU:06
	L: S: EP:	110,00 m	PP:	
060511B	Leitpflockfundamentstein abtragen+s. lagern			LT PU:06
	L: S: EP:	10,00 Stk	PP:	
060512A	Az Leitpflockfundamentst. schonend abtragen			LT PU:06
	L: S: EP:	10,00 Stk	PP:	
060519B	Leitpflock abtragen + seitlich lagern			LT PU:06
	L: S: EP:	10,00 Stk	PP:	
060520A	Az Leitpflock schonend abtragen			LT PU:06
	L: S: EP:	10,00 Stk	PP:	
060522B	Verkehrszeichen abtragen + seitlich lagern			LT PU:06
	L: S: EP:	15,00 Stk	PP:	
060523A	Az Verkehrszeichen schonend abtragen			LT PU:06
	L: S: EP:	15,00 Stk	PP:	
0610	Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile			
061025B	Objekt abtragen + seitlich lagern: Granit			LT PU:06
	L: S: EP:	3,00 PA	PP:	
061025B1	Objekt abtragen + seitlich lagern: Plakatw.			LT PU:06
	L: S: EP:	4,00 PA	PP:	
061026A	Az Objekt schonend abtragen: Granit			LT PU:06
	L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
061026A1	Az Objekt schonend abtragen: Plakatw.			LT PU:06
	L: S: EP:	4,00 PA	PP:	

HG 04	Straßenbau						
OG 03	Straßenbau OÖ					LB-FSV-VI-007	EUR
061098	Z	Willkommensstein wieder versetzen				LT PU:06	
		L: S: EP:	3,00	PA	PP:		
061099	Z	Plakatwände wieder versetzen				LT PU:06	
		L: S: EP:	4,00	PA	PP:		
0615		Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen					
061505C		Kleinsteinpflaster Betonbettung abtragen + laden				LT PU:06	
		L: S: EP:	5,00	m²	PP:		
061507C		Kleinsteinpflaster wegschaffen				LT PU:06	
		L: S: EP:	5,00	m²	PP:		
061520C		Pflastersaum Kl. 2s abtragen + laden				LT PU:06	
		L: S: EP:	76,00	m	PP:		
061522G		Pflastersaum Kl. 2s wegschaffen				LT PU:06	
		L: S: EP:	76,00	m	PP:		
061531B		Naturrandstein abtragen + seitlich lagern				LT PU:06	
		L: S: EP:	10,00	m	PP:		
061532A		Az Naturrandstein schonend abtragen				LT PU:06	
		L: S: EP:	10,00	m	PP:		
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.					
061602C		Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen				LT PU:06	
		L: S: EP:	300,00	m³	PP:		
061603A		Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen + laden				LT PU:06	
		L: S: EP:	6,00	m³	PP:		
061604C		Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen				LT PU:06	
		L: S: EP:	6,00	m³	PP:		
061617B		Abtragsfräsen Bit. Schicht Fahrbahn>15-30 cm>=2,50 m + laden				LT PU:06	
		L: S: EP:	200,00	m³	PP:		

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
061618B	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>4-6 cm >=2,50 m+ laden m2		LT PU:06	
	L: S: EP: 850,00 m²		PP:	
0625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen			
062501A	Oberboden (AKL-O) abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 525,00 m³		PP:	
062503C	Oberboden (AKL-O) wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 525,00 m³		PP:	
062510A	Lockerboden AKL abtragen + laden		LT PU:06	
	L: S: EP: 4.000,00 m³		PP:	
062511C	Lockerboden AKL wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP: 4.000,00 m³		PP:	
062597O	Az Bodenabtrag Reststoff mALSAG		LT PU:06	
	L: S: EP: 750,00 t		PP:	
0640	Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz			
064011A	Ober-/Mutterboden andecken 10 cm		LT PU:06	
	L: S: EP: 95,00 m³		PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel			
0801	Aushub für Gräben			
080104A	Grabenaush.komb.Lockerboden AKL und laden		LT PU:08	
	L: S: EP: 150,00 m³ PP:			
080130D	Aushubmat. Lockerb. AKL wegschaffen		LT PU:08	
	L: S: EP: 150,00 m³ PP:			
0805	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben			
080503C	Verfüllen Leitungszone, CNR, 4/8 herstellen		LT PU:08	
	L: S: EP: 60,00 m³ PP:			
080504B	Verfüllen Hauptverfüllung befest.,verdicht.m.zugef.Mat.		LT PU:08	
	L: S: EP: 90,00 m³ PP:			
080512A	Füllmat. Hauptverf.frostsicheres Korngem CNR, 0/63 liefern		LT PU:08	
	L: S: EP: 90,00 m³ PP:			
LG 08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme			
1020	Vollwandrohre aus Polyvinylchlorid PVC-U			
102001C	Rohr PVC-U SN8, DN/OD 200		LT PU:10	
	L:	S:	EP: 35,00 m	PP:
102001F	Rohr PVC-U SN8, DN/OD 400		LT PU:10	
	L:	S:	EP: 19,00 m	PP:
1035	Sickerungen			
103511A	Z	TSR PE-HD SN8, DN/OD 150, kreisf., glatt, C20/25/X0		LT PU:10
	L:	S:	EP: 50,00 m	PP:
1060	Sonstige Entwässerungsarbeiten			
106001E	Filter-, Geotextil Filterbet.<63 Boden nicht bindig		LT PU:10	
	L:	S:	EP: 200,00 m²	PP:
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
11	Kabelarbeiten			
1101	Erdungen			
110130A	Erdungsseil Kupfer verzinkt, 35 mm², 7 Litzen			LT PU:11
	L: S: EP:	200,00 m	PP:	
1103	Kabelschutzrohre			
110306B	KSR PE vollw. R, DN/OD 63 lief. u. verl.			LT PU:11
	L: S: EP:	30,00 m	PP:	
110306G	KSR PE vollw. R, DN/OD 110 lief. u. verl.			LT PU:11
	L: S: EP:	500,00 m	PP:	
1107	Kabelschächte und rechteckige Kabelschachtabdeckungen			
110720A	Kabelschacht PP 70/70/80 lief. u. vers.			LT PU:11
	L: S: EP:	9,00 Stk	PP:	
110755D	N.aust. Kabelschachtabd. 700/700, 400 kN G+G,twd.			LT PU:11
	L: S: EP:	9,00 Stk	PP:	
LG 11	Kabelarbeiten	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen			
1241	Schächte und Straßenabläufe aus Betonfertigteilen			
124101A	Schachtring KMF, B7, AS2, DN 600, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP:	6,00 m	PP:	
124101B	Schachtring KMF, B7, AS2, DN 800, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP:	1,00 m	PP:	
124101C	Schachtring KMF, B7, AS2, DN 1000, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP:	5,00 m	PP:	
124101G	Schachtring KMF, B7, AS2, DN 2500, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP:	6,00 m	PP:	
124103B	Az Schachtring KMF mit Boden, B7, AS2, DN 800, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
124103C	Az Schachtring KMF mit Boden, B7, AS2, DN 1000, MWD 7			LT PU:12
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
124107F	Az KMF FT-Abdeckpl., B7, AS2, DN 2500, für Schachtabd. 400 kN			LT PU:12
	L: S: EP:	3,00 Stk	PP:	
124109A	Az Schachtkonus KMF, B7, AS2, DN 800/600, MWD 7, exzentrisch			LT PU:12
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
124109B	Az Schachtkonus KMF, B7, AS2, DN 1000/600, MWD 7, exzentrisch			LT PU:12
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
124137B	Az FT-Schachtb., Seitenzulauf scheidelgl. DN 200			LT PU:12
	L: S: EP:	7,00 Stk	PP:	
124137E	Az FT-Schachtb., Seitenzulauf scheidelgl. DN 400			LT PU:12
	L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
124153A	Ausgleichsr. glatt, B6 C3A-frei, Beton DN 600/bis 50			LT PU:12
	L: S: EP:	24,00 Stk	PP:	

HG 04	Straßenbau				
OG 03	Straßenbau OÖ	LB-FSV-VI-007			EUR
124173B	Eimer Stahl feuerverzinkt lang			LT PU:12	
	L: S: EP:	7,00 Stk	PP:		
1242	Einsteighilfen				
124204A	Guss-Steighilfen			LT PU:12	
	L: S: EP:	44,00 Stk	PP:		
1250	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter				
125004C	Aust. Schachtabd. rd DN 600, 400 kN G+G			LT PU:12	
	L: S: EP:	6,00 Stk	PP:		
125020C	Aust. Einlaufgitter rd DN 600, 400 kN G+G			LT PU:12	
	L: S: EP:	7,00 Stk	PP:		
125068A	Schachtabd. heben/abs.<=10cm LW <=700/700, C25/30/B5			LT PU:12	
	L: S: EP:	5,00 Stk	PP:		
LG 12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	Summe			

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
21	Wasserhaltung und Wasserumleitung			
2102	Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen			
210232	Z	Offene Wasserhaltung PA	LT PU:21	
L: S: EP:			3,00 PA	PP:
LG 21	Wasserhaltung und Wasserumleitung		Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			
2501	Unterbauplanum			
250101A	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen		LT PU:25	
	L: S: EP: 500,00 m²	PP:		
250101B	Unterbauplanum Gehsteige, Radwege, Bahnsteige		LT PU:25	
	L: S: EP: 1.580,00 m²	PP:		
2505	Ungebundene untere Tragschichten			
250501A	Ungebundene untere TS 15-30 cm,U8,0/63,Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 500,00 m³	PP:		
250501F	Ungebundene untere TS>30-60 cm,U6,0/63,Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 250,00 m³	PP:		
250531	Z Hinterfüllmaterial Widerlager		LT PU:25	
	L: S: EP: 1.400,00 m³	PP:		
2510	Ungebundene obere Tragschichten			
251001C	Ungebundene obere TS 10 cm, U3, 0/32, Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 1.200,00 m²	PP:		
251001E	Ungebundene obere TS 10 cm, U1, 0/32, Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 500,00 m²	PP:		
2512	Ungebundene Tragschichten ohne gebundene Überbauung			
251220I	Ungebundene TS 30 cm, U9, 0/32, Fahrbahn		LT PU:25	
	L: S: EP: 160,00 m²	PP:		
2530	Bankette			
253001C	Bankett C90/3 >10-20 cm einlagig AN		LT PU:25	
	L: S: EP: 17,00 m³	PP:		
253001H	Bankett C90/3 >10-20 cm zweilagig AN		LT PU:25	
	L: S: EP: 15,00 m³	PP:		
LG 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	Vorarbeiten			
260103A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar		LT PU:26	
	L: S: EP: 2.500,00 m²		PP:	
260106A	Vorspritzen PmB		LT PU:26	
	L: S: EP: 2.500,00 m²		PP:	
2602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260202B	Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm		LT PU:26	
	L: S: EP: 100,00 m		PP:	
260202C	Voranstrich Nahtflanken >10 bis 15 cm		LT PU:26	
	L: S: EP: 400,00 m		PP:	
260210Y	Z Bituminöse Fugen herst. X/X mm Heißverguss		LT PU:26	
	L: S: EP: 20,00 m		PP:	
260211A	Bit. Stützrippe herstellen 20/80 mm Zweikomponentenmischgut		LT PU:26	
	L: S: EP: 36,00 m		PP:	
2606	Z Einbauerschwernisse Schutzschichtherstellung			
260601A	Z Erschwernis für Schutzschichtherstellung		LT PU:26	
	L: S: EP: 50,00 m²		PP:	
2613	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261307E	AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4, 9cmFahr/Abst		LT PU:26	
	L: S: EP: 2.500,00 m²		PP:	
261310F	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,12cmFahr/Abst		LT PU:26	
	L: S: EP: 2.600,00 m²		PP:	
2620	Bituminöse Tragdeckschichten m2			
262019E	AC16deck,70/100,A5,G8,PSV35, 8cm Fahr/Abstellst		LT PU:26	
	L: S: EP: 960,00 m²		PP:	
LG 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			
2904	Leistensteine, Beeteinfassungen			
290402M	Z	Leistenst. gerade Granit 11/15 LS1, BB, AN	LT PU:29	
		L: S: EP: 360,00 m	PP:	
2906	Kleinsteinpflaster			
290601A		Kleinstein Granit,11/11/11 KPS3, uBM+uFM C90/3, AN	LT PU:29	
		L: S: EP: 90,00 m²	PP:	
LG 29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			
3101	Beton und Stahlbeton			
310177D	Fertigteile für Bahnsteigkanten 550mm AN		LT PU:31	
	L: S: EP:	29,00 m	PP:	
LG 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
41	Brückenausrüstung			
4102	Geländer			
410208	Z	Sondergeländer in anl. an Type C, Geländerhöhe 1,3 m		LT PU:41
		L:	S: EP: 50,00 m	PP:
LG 41	Brückenausrüstung		Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme			
4301	Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen			
430117C	FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung kurz, gerammt			LT PU:43
	L:	S: EP:	1,00 Stk	PP:
430118C	FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung lang, gerammt			LT PU:43
	L:	S: EP:	1,00 Stk	PP:
430155J	Z	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H1,B,W3, gerammt		LT PU:43
	L:	S: EP:	100,00 m	PP:
430171C	Az FRS LSStahl, eins. H1 für Handlauf, gerammt			LT PU:43
	L:	S: EP:	30,00 m	PP:
4306	Zubehör			
430603A	Rückstrahler,beids.,FRS LSStahl seitlich			LT PU:43
	L:	S: EP:	98,00 Stk	PP:
4307	Leiteinrichtungen			
430713A	Leitpflocke versetzen			LT PU:43
	L:	S: EP:	10,00 Stk	PP:
430718A	Leitpflockfundamentst. versetzen			LT PU:43
	L:	S: EP:	10,00 Stk	PP:
LG 43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
45	Verkehrszeichen			
4550	Montage und Aufstellung			
455010B	VZ FT Fundament h 50-70 cm versetzen			LT PU:45
	L: S: EP:	15,00 Stk	PP:	
LG 45	Verkehrszeichen	Summe		

HG 04	Straßenbau			
OG 03	Straßenbau OÖ		LB-FSV-VI-007	EUR
51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern			
5114	Z	Steinwurf, Steinschlichtung u.dgl.		
511410C	Z	Steinschlich.HMB300/1000,CS80,mit.Verf. AN		LT PU:51
		L:	S: EP: 400,00 t	PP:
511435D	Z	Beton C20/25/B3 Steinschlich. u. dgl. liefern		LT PU:51
		L:	S: EP: 100,00 m³	PP:
511435E	Z	Filterbeton XO(A) 16/32 Steinschl. u. dgl. liefern		LT PU:51
		L:	S: EP: 75,00 m³	PP:
LG 51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		Summe	
OG 03	Straßenbau OÖ		Summe	

HG 04	Straßenbau			
OG 04	GSA NÖ	LB-FSV-VI-007		EUR
04	Untergrunderkundungen			
0408	Diverse Arbeiten für Untergrunderkundungen			
040820A	Abtrag Pegel bis 2 m		LT PU:04	
	L: S: EP:	1,00 Stk	PP:	
LG 04	Untergrunderkundungen	Summe		

HG 04	Straßenbau		
OG 04	GSA NÖ		LB-FSV-VI-007 EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		
1080	Z	Gewässerschutzanlagen	
108001A	Z	Gewässerschutzanlage GSA NÖ	LT PU:10
L: S: EP: 1,00 PA PP:			
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		Summe
OG 04	GSA NÖ		Summe

HG 04	Straßenbau		
OG 05	GSA OÖ		LB-FSV-VI-007 EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		
1060	Sonstige Entwässerungsarbeiten		
106031A	Bruchsteinpflaster 10 cm auf 15 cm C20/25/X0		LT PU:10
	L:	S: EP: 15,00 m²	PP:
1080	Z	Gewässerschutzanlagen	
108001A	Z	Gewässerschutzanlage GSA OÖ	
	L:	S: EP: 1,00 PA	PP: LT PU:10
LG 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		Summe
OG 05	GSA OÖ		Summe
HG 04	Straßenbau		Summe

HG 05	Ökologie			
OG 01	Ökolog. Maßnahmen		LB-FSV-VI-007	EUR
46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune			
4601	Amphibienschutzeinrichtungen			
460113	Z Amphibienzaun aufrechterhalten			LT PU:46
	L: S: EP: 76.000,00 VE			PP:
460114	Z Amphibienzaun abbauen+wegschaffen			LT PU:46
	L: S: EP: 700,00 m			PP:
460115	Z Staubschutzzaun aufrechterhalten			LT PU:46
	L: S: EP: 3.300,00 VE			PP:
460116	Z Staubschutzzaun abbauen+wegschaffen			LT PU:46
	L: S: EP: 30,00 m			PP:
460121	Z Baufeldabgrenzung			LT PU:46
	L: S: EP: 800,00 m			PP:
LG 46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune		Summe	

HG 05	Ökologie				
OG 01	Ökolog. Maßnahmen		LB-FSV-VI-007		EUR
53	Landschaftsbau				
5302	Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen				
530212A	Stammschutz Schalholz 2,0 m			LT PU:53	
	L: S: EP:	20,00	Stk	PP:	
530231A	Wurzelvorhang, 50/30 cm			LT PU:53	
	L: S: EP:	150,00	m	PP:	
5339	Ökologische Maßnahmen				
533901B	Wurzelstock >30-60 cm versetzen			LT PU:53	
	L: S: EP:	10,00	Stk	PP:	
533901C	Wurzelstock >60 cm versetzen			LT PU:53	
	L: S: EP:	5,00	Stk	PP:	
533902C	Z Totholzstapel DM 30-50cm, 10m			LT PU:53	
	L: S: EP:	100,00	m³	PP:	
533907A	Vogelnistkasten			LT PU:53	
	L: S: EP:	30,00	Stk	PP:	
533907B	Fledermausnistkasten			LT PU:53	
	L: S: EP:	30,00	Stk	PP:	
533910	Z Amphibienlaichgewässer herstellen			LT PU:53	
	L: S: EP:	1,00	Stk	PP:	
533911	Z Reptilienlebensräume herstellen			LT PU:53	
	L: S: EP:	6,00	Stk	PP:	
533912	Z Deattraktivierung von Nest- und Quartierstandorten			LT PU:53	
	L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
533913	Z Pflege der Rebhuhnausgleichsfläche			LT PU:53	
	L: S: EP:	10.000,00	VE	PP:	
533915	Z Waldboden laden, verführen und einbauen			LT PU:53	
	L: S: EP:	1.680,00	m³	PP:	

HG 05	Ökologie			
OG 01	Ökolog. Maßnahmen		LB-FSV-VI-007	EUR
LG 53	Landschaftsbau		Summe	
OG 01	Ökolog. Maßnahmen		Summe	
HG 05	Ökologie		Summe	

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01 OG 01	01 Allgemeines Allgemeines Projektierung und Bauwerksprüfung	
	02 Baustellengemeinkosten	 EUR
	06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
	41 Brückenausrüstung	 EUR
	43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	 EUR
	90 Prüfungen	 EUR
	98 Regiearbeiten	 EUR
		 EUR
OG 01	Allgemeines	 EUR
HG 01	Allgemeines	 EUR
HG 02 OG 01	02 Fertigstellung Unterbau Pfeiler Strombrücke Baustellengemeinkosten	
	06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
	31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	 EUR
	41 Brückenausrüstung	 EUR
	47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	 EUR
		 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
OG 01	Pfeiler Strombrücke	 EUR
HG 02 OG 02	Fertigstellung Unterbau Pfeiler Vorlandbrücke Baustellengemeinkosten	 EUR
02		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	 EUR
41	Brückenausrüstung	 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	 EUR
		 EUR
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke	 EUR
HG 02 OG 03	Fertigstellung Unterbau Widerlager OÖ Baustellengemeinkosten	 EUR
02		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	 EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	 EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	 EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	 EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	 EUR
		 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
41	Brückenausrüstung	
		 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	
		 EUR
OG 03	Widerlager OÖ	
		 EUR
HG 02 OG 04	Fertigstellung Unterbau Widerlager NÖ Baustellengemeinkosten	
02		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
		 EUR
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	
		 EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	
		 EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	
		 EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	
		 EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	
		 EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	
		 EUR
41	Brückenausrüstung	
		 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	
		 EUR
OG 04	Widerlager NÖ	
		 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 02	Fertigstellung Unterbau	 EUR
HG 03 OG 01	Brückenbau Demontage, Abbruch Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
06		 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	 EUR
OG 01	Demontage, Abbruch	 EUR
HG 03 OG 02	Brückenbau Vormontagefläche Projektierung und Bauwerksprüfung	 EUR
01		 EUR
OG 02	Vormontagefläche	 EUR
HG 03 OG 03	Brückenbau Strombrücke Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
26		 EUR
35	Stahlbau	 EUR
36	Oberflächenschutz von Metall	 EUR
41	Brückenausrüstung	 EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	 EUR
45	Verkehrszeichen	 EUR
		 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
OG 03	Strombrücke	 EUR
HG 03 OG 04	Brückenbau Vorlandbrücke	
01	Projektierung und Bauwerksprüfung	 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	 EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	 EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	 EUR
41	Brückenausrüstung	 EUR
42	Lärmschutzbauten	 EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	 EUR
OG 04	Vorlandbrücke	 EUR
HG 03 OG 05	Brückenbau Kunstabau OÖ	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	 EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	 EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	 EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
20	Spezialtiefbau	
		 EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	
		 EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	
		 EUR
41	Brückenausrüstung	
		 EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	
		 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke	
		 EUR
OG 05	Kunstabauten OÖ	
		 EUR
HG 03	Brückenbau	
		 EUR
HG 04 OG 01	Straßenbau Straßenbau allgemein Untergrunderkundungen	
04		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	
		 EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	
		 EUR
OG 01	Straßenbau allgemein	
		 EUR
HG 04 OG 02	Straßenbau Straßenbau NÖ Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
06		 EUR
		 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	
		 EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	
		 EUR
11	Kabelarbeiten	
		 EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	
		 EUR
20	Spezialtiefbau	
		 EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	
		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	
		 EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	
		 EUR
41	Brückenausrüstung	
		 EUR
42	Lärmschutzbauten	
		 EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	
		 EUR
45	Verkehrszeichen	
		 EUR
46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune	
		 EUR
OG 02	Straßenbau NÖ	
		 EUR
HG 04 OG 03	Straßenbau Straßenbau OÖ	
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	
		 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	
		 EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	
		 EUR
11	Kabelarbeiten	
		 EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen	
		 EUR
21	Wasserhaltung und Wasserumleitung	
		 EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	
		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	
		 EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	
		 EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	
		 EUR
41	Brückenausrüstung	
		 EUR
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	
		 EUR
45	Verkehrszeichen	
		 EUR
51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern	
		 EUR
OG 03	Straßenbau OÖ	
		 EUR
HG 04 OG 04	Straßenbau GSA NÖ	
04	Untergrunderkundungen	
		 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	 EUR
OG 04	GSA NÖ	 EUR
HG 04 OG 05	Straßenbau GSA OÖ	
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	 EUR
OG 05	GSA OÖ	 EUR
HG 04	Straßenbau	 EUR
HG 05 OG 01	Ökologie Ökolog. Maßnahmen	
46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune	 EUR
53	Landschaftsbau	 EUR
OG 01	Ökolog. Maßnahmen	 EUR
HG 05	Ökologie	 EUR
Summe LV		 EUR

Zusammenstellung der Obergruppen

OG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01	Allgemeines	
01	Allgemeines	 EUR
HG 01	Allgemeines	 EUR
HG 02	Fertigstellung Unterbau	
01	Pfeiler Strombrücke	 EUR
02	Pfeiler Vorlandbrücke	 EUR
03	Widerlager OÖ	 EUR
04	Widerlager NÖ	 EUR
HG 02	Fertigstellung Unterbau	 EUR
HG 03	Brückenbau	
01	Demontage, Abbruch	 EUR
02	Vormontagefläche	 EUR
03	Strombrücke	 EUR
04	Vorlandbrücke	 EUR

Zusammenstellung der Obergruppen

OG	BEZEICHNUNG	Summe
05	Kunstabauten OÖ	 EUR
HG 03	Brückenbau	 EUR
HG 04	Straßenbau	 EUR
01	Straßenbau allgemein	 EUR
02	Straßenbau NÖ	 EUR
03	Straßenbau OÖ	 EUR
04	GSA NÖ	 EUR
05	GSA OÖ	 EUR
HG 04	Straßenbau	 EUR
HG 05	Ökologie	 EUR
01	Ökolog. Maßnahmen	 EUR
HG 05	Ökologie	 EUR
Summe LV		 EUR

Zusammenstellung der Hauptgruppen

HG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01	Allgemeines	 EUR
HG 02	Fertigstellung Unterbau	 EUR
HG 03	Brückenbau	 EUR
HG 04	Straßenbau	 EUR
HG 05	Ökologie	 EUR
Summe LV		 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
HG 00	Vorbemerkungen	
OG 00	Vorbemerkungen	
HG 01	Allgemeines	
OG 01	Allgemeines	
HG 02	Fertigstellung Unterbau	
OG 01	Pfeiler Strombrücke	
HG 02	Fertigstellung Unterbau	
OG 02	Pfeiler Vorlandbrücke	
HG 02	Fertigstellung Unterbau	
OG 03	Widerlager OÖ	
HG 02	Fertigstellung Unterbau	
OG 04	Widerlager NÖ	
HG 03	Brückenbau	
OG 01	Demontage, Abbruch	
HG 03	Brückenbau	
OG 02	Vormontagefläche	
HG 03	Brückenbau	
OG 03	Strombrücke	
HG 03	Brückenbau	
OG 04	Vorlandbrücke	
HG 03	Brückenbau	
OG 05	Kunstabauten OÖ	
HG 04	Straßenbau	
OG 01	Straßenbau allgemein	
HG 04	Straßenbau	
OG 02	Straßenbau NÖ	
HG 04	Straßenbau	
OG 03	Straßenbau OÖ	
HG 04	Straßenbau	
OG 04	GSA NÖ	
HG 04	Straßenbau	
OG 05	GSA OÖ	
HG 05	Ökologie	
OG 01	Ökolog. Maßnahmen	

LV Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge

..... **EUR**

% Aufschlag/Nachlass

..... %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass

..... **EUR**

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.

..... **EUR**

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt

Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 05		Ökologie		
OG 01		Ökolog. Maßnahmen		EUR
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR

Umrechnung veränderlicher Preise

Leistungsteil 01 Projektierung und Bauwerksprüfung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Projektierung und

Bauwerksprüfung

Leistungsteil 02 Baustellengemeinkosten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Baustellengemeinkosten

Leistungsteil 04 Untergrunderkundungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Untergrunderkundungen

Leistungsteil 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Leistungsteil 08 Gräben für Rohrleitungen und Kabel

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Gräben für Rohrleitungen und

Kabel

Leistungsteil 09 Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Rohrleitungen,

Wasserversorgung und Druckleitungen

Leistungsteil 10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Rohrleitungen, Rinnen,

Abwasserentsorgung u. drucklose Entwässerungssysteme

Leistungsteil 11 Kabelarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Kabelarbeiten

Leistungsteil 12 Schächte und Abdeckungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Schächte und Abdeckungen

Leistungsteil 13 Brunnenbau Wasserversorgung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brunnenbau

Wasserversorgung

Leistungsteil 14 Unterirdische Wiederherstellung Rohrleitungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Unterirdische

Wiederherstellung Rohrleitungen

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 05		Ökologie		
OG 01		Ökolog. Maßnahmen		EUR
Schlussblatt				
Bezeichnung				Gesamt

Leistungsteil 15 Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Unterirdische Neuverlegung

Rohrleitungen

Leistungsteil 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Baugrubenaushub und

Baugrubensicherung

Leistungsteil 20 Spezialtiefbau

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Spezialtiefbau

Leistungsteil 21 Wasserhaltung und Wasserumleitung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Wasserhaltung und

Wasserumleitung

Leistungsteil 22 Verankerungs- und Injektionsarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Verankerungs- und

Injektionsarbeiten

Leistungsteil 23 Oberflächennahe Geothermie

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Sonstiges

Leistungsteil 25 Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Unterbauplanum und

ungebundene Tragschichten

Leistungsteil 26 Bituminöse Trag- und Deckschichten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie bituminöse Trag- und

Deckschichten

Leistungsteil 28 Betondecken, zementstabil. Tragschichten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Betondecken,

zementstabilisierte Tragschichten

Leistungsteil 29 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Pflasterarbeiten,

Randbegrenzungen

Leistungsteil 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Beton und Stahlbeton BB

Leistungsteil 32 Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Oberflächenschutz und

Abdichtung von Beton

Leistungsteil 35 Stahlbau

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Stahlbau

Leistungsteil 36 Oberflächenschutz von Metall

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Oberflächenschutz von Metall

Leistungsteil 37 Antriebe Stahlwasserbau

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Sonstiges

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 05		Ökologie		
OG 01		Ökolog. Maßnahmen		EUR
Schlussblatt				
Bezeichnung				Gesamt
Leistungsteil 40 Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenausrüstung -				
Bodenmarkierungen				
Leistungsteil 41 Brückenausrüstung				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenausrüstung				
Leistungsteil 42 Lärmschutzbauten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Lärmschutzbauten				
Leistungsteil 43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenausrüstung -				
Rückhaltesysteme BB				
Leistungsteil 44 Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Sonstiges				
Leistungsteil 45 Verkehrszeichen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Verkehrszeichen				
Leistungsteil 46 Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Amphibien- u.				
Wildschutzeinrichtungen, Zäune				
Leistungsteil 47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Instandsetzungsarbeiten				
Bauwerke				
Leistungsteil 51 Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Böschungs-, Ufer- und				
Sohlsicherung, Steinmauern				
Leistungsteil 52 Steinschlagschutznetzsysteme und Felsvernetzungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Sonstiges				
Leistungsteil 53 Landschaftsbau				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Landschaftsbau				
Leistungsteil 55 Deponiebau				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Sonstiges				
Leistungsteil 57 Sanierung von Altlasten u. kontaminierten Flächen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Sonstiges				
Leistungsteil 58 Materialverwertung				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Materialverwertung				
Leistungsteil 81 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Beton-, Stahlbeton und				
Mauerungsarbeiten SB				
Leistungsteil 83 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Straßenausrüstung -				
Rückhaltesysteme SB				

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 05		Ökologie		
OG 01		Ökolog. Maßnahmen		EUR
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Leistungsteil 90 Prüfungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Prüfungen

Leistungsteil 91 Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Sonstiges

Leistungsteil 92 Reinigungsarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Reinigungsarbeiten

Leistungsteil 98 Regiearbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Brückenbau Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2025, STATISTIK AUSTRIA, Kategorie Regiearbeiten

Leistungsteil 99 Baustofflieferungen, Fremdleistungen

Anteil Lohn: Festpreise

Anteil Sonstiges: Festpreise

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 05		Ökologie		
OG 01		Ökolog. Maßnahmen		EUR
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
HG 00		Vorbemerkungen		
OG 00		Vorbemerkungen		1
	00	Vorgestellte Vorbemerkungen		1
HG 01		Allgemeines		2
OG 01		Allgemeines		2
	01	Projektierung und Bauwerksprüfung		2
	02	Baustellengemeinkosten		3
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		8
	41	Brückenausrüstung		9
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		10
	90	Prüfungen		11
	98	Regiearbeiten		12
HG 02		Fertigstellung Unterbau		13
OG 01		Pfeiler Strombrücke		13
	02	Baustellengemeinkosten		13
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		15
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		16
	41	Brückenausrüstung		17
	47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		18
OG 02		Pfeiler Vorlandbrücke		19
	02	Baustellengemeinkosten		19
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		21
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		22
	41	Brückenausrüstung		24
	47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		25
OG 03		Widerlager OÖ		26
	02	Baustellengemeinkosten		26
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		27
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		28
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		29
	19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		30
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		31
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		33
	41	Brückenausrüstung		34
	47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		35
OG 04		Widerlager NÖ		36
	02	Baustellengemeinkosten		36
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		37
	08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel		38
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		39
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		40
	19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		41
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		42
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		45
	41	Brückenausrüstung		46
	47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		47

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 05		Ökologie		
OG 01		Ökolog. Maßnahmen		EUR
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
HG 03		Brückenbau		48
OG 01		Demontage, Abbruch		48
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		48
	47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		49
OG 02		Vormontagefläche		50
	01	Projektierung und Bauwerksprüfung		50
OG 03		Strombrücke		51
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		51
	35	Stahlbau		52
	36	Oberflächenschutz von Metall		54
	41	Brückenausrüstung		56
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		59
	45	Verkehrszeichen		60
OG 04		Vorlandbrücke		61
	01	Projektierung und Bauwerksprüfung		61
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		62
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		63
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		64
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		66
	41	Brückenausrüstung		67
	42	Lärmschutzbauten		71
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		72
OG 05		Kunstabau OÖ		73
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		73
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		74
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		75
	19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		76
	20	Spezialtiefbau		78
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		82
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		84
	41	Brückenausrüstung		86
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		87
	47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		88
HG 04		Straßenbau		89
OG 01		Straßenbau allgemein		89
	04	Untergrunderkundungen		89
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		90
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		91
	32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		92
OG 02		Straßenbau NÖ		93
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		93
	08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel		97
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		98
	11	Kabelarbeiten		99
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		100
	20	Spezialtiefbau		102
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		103

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
HG 05		Ökologie		
OG 01		Ökolog. Maßnahmen		EUR
Inhaltsverzeichnis				
	LG	BEZEICHNUNG		Seite
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		104
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		105
	41	Brückenausrüstung		106
	42	Lärmschutzbauten		107
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		108
	45	Verkehrszeichen		109
	46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune		110
OG 03		Straßenbau OÖ		111
	06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		111
	08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel		114
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		115
	11	Kabelarbeiten		116
	12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		117
	21	Wasserhaltung und Wasserumleitung		119
	25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		120
	26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		121
	29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		122
	31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		123
	41	Brückenausrüstung		124
	43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		125
	45	Verkehrszeichen		126
	51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern		127
OG 04		GSA NÖ		128
	04	Untergrunderkundungen		128
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		129
OG 05		GSA OÖ		130
	10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme		130
HG 05		Ökologie		131
OG 01		Ökolog. Maßnahmen		131
	46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune		131
	53	Landschaftsbau		132
		Zusammenstellung der Leistungsgruppen		134
		Zusammenstellung der Obergruppen		143
		Zusammenstellung der Hauptgruppen		145
		Nachlässe / Aufschläge		146
		Schlussblatt		148