

Baulos "L7029 Mittelberg Ost E" ...bit. Heißmischgutarbeiten
 auf der Landesstraße 7029 von km 2,590 bis km 3,525 = 910 lfm

Firma Porr Bau GmbH., 3500 Krems/Donau (Bieter Nr. 2)
 Preise lt. Angebot vom 18.05.2026 - Angebotsöffnung am 19.05.2026

Position	Text	Massen	EH	Lohn	Sonstiges	EP	Summe			
02	Baustellengemeinkosten									
02.01.	Einrichten der Baustelle									
02.01.01.A	Einrichten der Baustelle	1,000	PA			0,00	0,00	= 0,00 €/PA	= 0,00 €/PA	
02.04.	Räumen der Baustelle									
02.04.01.A	Räumen der Baustelle	1,000	PA			0,00	0,00	= 0,00 €/PA	= 0,00 €/PA	
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten									
26.01	Vorarbeiten									
26.01.06 A	Vorspritzen pmB	5.300,000	m2			0,00	0,00	= 0,00 €/m²	= 0,00 €/m²	
26.02	Nähte, Fugen, spezieller Einbau									
26.02.01 B	Fugenschluss selbstklebend 10/35 mm (BLA+BLE)	20,00	m			0,00	0,00	= 0,00 €/lfm	= 0,00 €/lfm	
26.10	Bituminöse Tragschichten m2									
26.10.36 D	AC32trag,70/100,T2,G5, 10 cm	5.400,00	m2			0,00	0,00	= 1.350,00 to	= 0,00 €/to	= 0,00 €/to
26.21	Bituminösen Tragdeckschichten nach Tonnen									
	AC16 deck,70/100,A5,G7,PSV 44									
26.21.15 A	- Einbau-t (für Zufahrten und Nebenflächen)	30,00	t			0,00	0,00	= 30,00 to	= 0,00 €/to	= 0,00 €/to
26.32.	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2									
26.32.40 H	AC11deck,70/100,A1,G1,Ka18, 3,5 cm	5.300,00	m2			0,00	0,00	= 463,75 to	= 0,00 €/to	= 0,00 €/to
	weitere Positionen:									
	Abzüge für Ebenheit - lt. Abrechnung v.	1,00	PA	lt. Messung vom		0,00	0,00			
	MG Abrechnung lt. Abrechnung Labor v.	1,00	PA	lt. Labor		0,00	0,00	ohne Index!!		
	MG Preisanpassung lt. Index	1,00	PA	Festpreise		0,00	0,00			

LG 02 Baustellengemeinkosten	0,00	
LG 26 Bituminöse Trag- und Deckschichten - Gesamt	0,00	= 1.843,75 to
Gesamtsumme	0,00	
abzügl. NL	0,00	
Gesamtpreis	0,00	
20 % Ust.	0,00	
Angebotspreis	0,00	

GEWICHTUNG:

Zugabe von RA in Asphalt (1 Sorte lt. Formblatt 15)	AC32 trag, 70/100, T2, G5					= 1.350,00 to	bei AC32 trag mind. 10% nötig, max 50% zulässig
RA30: 5,0 Punkte							
Verlängerung der Gewährleistungsfrist	+ 2 Jahre		d.H. 7 Jahre				
Verwendung von Euro 6 LKW							
> 50 % der Fahrzeuge mit mindestens EURO-Klasse VI: d.H. 2,0 Punkte							
Belastung des öffentlichen Straßennetzes	Mischanlage: TAM, Neumühleweg 1, 3134 Fräuleinmühle						
Heißmischgut	1.843,8	to	27	km	49.781,3	tkm	
	1.843,8				49.781,3	tkm	

Quotient aus tkm/to= 27
 Belastung >20 bis <=40 km: d.H. 1,2 Punkte