

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Ausschreibungs LV / Geschlossenes LV

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext		P	ZZ	V	w	G	K	V
	Menge	EH	Preisanteile			Positionspreis			

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00	Allgemeine Bestimmungen Version 022 (2021-12)		
00 11	Angebotsbestimmungen		
00 11 06	Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:		
00 11 06 A	Ausscheiden bei Rechenfehlern Ein Angebot wird ausgeschieden, wenn die Summe der Berichtigungen, erhöhend oder vermindern, 2 Prozent oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) beträgt.		
00 11 06 B	Keine Vorreihung korrigierter Angebote Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers erfolgt nicht.		
00 11 09	Alternativ- und Abänderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und als eigene Ausarbeitung einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet werden.		
00 11 09 C	Alternativangebot nicht zulässig Ein Alternativangebot ist nicht zulässig. Begründung: <i>Vergleichbarkeit</i>		
00 11 25	In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie der Unterlage für spätere Arbeiten.		
00 11 25 A	Sicherheit und Gesundheitsschutz Maßnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen. Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält, in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind. Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmenterminen sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert.		
00 12	Umstände der Leistungserbringung		
00 12 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
00 12 01 A	Leistungsstermine Termine: Frühhestmöglicher Arbeitsbeginn: <i>Anfang September 2025</i> Verbindlicher Fertigstellungstermin: <i>Ende Dezember 2025</i>		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V W G K V Positionspreis
00 12 01 B	Terminplan einvernehmlich Für Zwischentermine wird nach Auftragserteilung einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt.		
00 12 02	Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.		
00 12 02 A	Örtliche Besonderheiten <i>Örtliche Besonderheiten: Bei den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten handelt es sich um Sanierungsarbeiten in einer im Betrieb befindlichen Berufsschule. Die Baustellenlogistik ist mit der ÖBA und der Direktion der Berufsschule abzusprechen. Auf die, aus Platzgründen sehr eingeschränkte Lagerungsmöglichkeit, wird hingewiesen. Daher ist vor Anlieferung von diversen Materialien, welche gelagert werden müssen, das Einverständnis seitens der ÖBA bzw. Direktion einzuholen. Eventuell entstehende Verzögerungen bzw. Stehzeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Es muss ein ungestörter Betrieb der bestehenden Berufsschule über die gesamte Baudauer aufrecht erhalten werden. Sämtliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen, wie Wasser, Wärme, Strom, usw. sind auch während der Arbeiten für die alle Bereiche aufrecht zu erhalten. Allenfalls erforderliche kurze Unterbrechungen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren und bedürfen ausnahmslos der rechtzeitigen Freigabe des Nutzers. Ebenso sind sämtliche Arbeiten im Bestand rechtzeitig vor Inangriffnahme mit dem Nutzer zu koordinieren und freigeben zu lassen.</i>		
00 12 03	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
00 12 03 A	Besondere Erschwernisse/Erleichterungen <i>Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: Alle Arbeiten sind bei vollem Betrieb der restlichen Berufsschule durchzuführen. Der Betrieb darf in keiner Weise gestört werden, es müssen entsprechend schallgedämmte Geräte und Maschinen verwendet werden. Lärm-, Staub-, Geruchsund sonstige Belästigungen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bei Überschreiten zumutbarer Werte (Entscheidung durch die ÖBA bzw. Direktion) sind die Baumaßnahmen sofort zu unterbrechen. Derartige Arbeiten sind dann zeitlich einzugrenzen und dürfen nur zu bestimmten, von der ÖBA bzw. Direktion angegebenen Zeiten durchgeführt werden. Aus diesem Titel werden dem AN durch entstandene Stehzeiten bzw. Überstundenleistungen keine Mehrkosten vergütet, sondern sind diese in die Einheitspreise einzukalkulieren. Im gegenständlichen Bauvorhaben wird angeraten, vor Angebotslegung eine örtliche Besichtigung durchzuführen, um sich von den örtlichen Gegebenheiten in Kenntnis zu setzen und die Kalkulation dahingehend durchzuführen.</i>		
	<i>Landesberufsschule Pöchlarn Plessersstraße 1, 3380 Pöchlarn Tel. +43 (2757) 2634</i>		
	<i>(Verpflichtung einer Terminvereinbarung mit der Direktion des Hauses bei Besichtigungswunsch!)</i>		
	<i>Es wird darauf hingewiesen, dass aus dem Titel "Unkerkenntnis der örtlichen Gegebenheiten" keine Mehrkosten akzeptiert werden!</i>		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext		P	ZZ	V	w	G	K	V
	Menge	EH	Preisanteile						Positionspreis

LAUFENDER BETRIEB:
Es wird explizit darauf hingewiesen, dass sämtliche Abbrucharbeiten während des laufenden Betriebes erfolgen - der AN hat daher größtmögliche Vorkehrungen zu treffen, den laufenden Betrieb nicht zu stören. Eventuell notwendige Abschaltungen von Netzbereichen sind zwingend im Vorfeld mit dem Betrieb abzustimmen - die ÖBA ist darüber im Vorhinein ebenfalls schriftlich zu informieren.

00 13 **Zusammenfassende Beschreibung der Leistung**

00 13 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

00 13 01 A **Beschreibung der Leistung**
Zusammenfassende Beschreibung der Leistung:
Es ist aufgrund des Alters des Objektes eine brandschutztechnische Sanierung geplant.
Diese Sanierung betrifft im ersten Bauabschnitt die Ertüchtigung der Brandabschnitte, die Adaptierung der Fluchtwegsbeleuchtung, die Installation einer Sicherheitsbeleuchtung sowie den Tausch bzw. den Einbau von neuen Brandschutztüren und -portalen.
Der erste Bauabschnitt erstreckt sich über den Nordtrakt, dieser wiederum gliedert sich in Hauptstiegenhaus, östlich angrenzenden Direktionstrakt, westlich angrenzenden Klassentrakt und südlich angrenzenden Klassentrakt.
Erdgeschoß:
Es werden im Hauptstiegenhaus im Eingangsbereich die bestehenden Portale bzw. Verglasungen gegen neue getauscht. Ebenso erfolgt der Einbau eines barrierefreien Zuganges zum Stiegenhaus von Aussen.
Zusätzlich werden diverse bestehende Türen auf neuen Türen in Brandschutzqualifikation getauscht und das bestehende Holzgeländer der Haupttreppe gegen ein neues, nicht brennbares Geländer getauscht.
Westlich angrenzend erfolgt der Einbau eines neuen Brandschutzportals als Abgrenzung zum westlichen Trakt.
Südlich angrenzend ans Hauptstiegenhaus erfolgt der Tausch bzw. die Neuinstallation von Brandschutzportalen zur Abgrenzung des „Automatenraums“ und der Zentralgarderobe. Weiters erfolgt in der Zentralgarderobe die Herstellung eines neuen Windfanges zur Erschliessung des angrenzenden Treppenhauses direkt ins Freie.
Östlich angrenzend erfolgt der Einbau eines neuen Brandschutzportals zur Abgrenzung des östlichen- bzw. Direktionstraktes. Östlich außen vorgelagert erfolgt der Bau einer neuen außenliegenden Fluchttreppe die als neuer Fluchtweg des darüber liegenden Klassentraktes dient.
1. Obergeschoß:
Im Hauptstiegenhaus werden, analog zum EG diverse Türen gegen neue Brandschutztüren getauscht, ebenso erfolgt der Einbau von Brandschutzportalen in die östlich und westlich angrenzenden Trakte.
Zusätzlich wird im östlich gelegenen Klassentrakt eine Klasse umgebaut, damit die neu errichtete außen situierte Fluchttreppe durch den neu entstandenen Gang erschlossen werden kann.
2. und 3. Obergeschoß:
Im 2. und 3. Obergeschoß finden dieselben Änderungen wie im 1. Obergeschoß statt.
Zusätzlich zur baulichen Einreichung wurde ein Brandschutzkonzept erstellt, welches den Einreichunterlagen beiliegt.
Ebenso eine elektrotechnische Einreichbeschreibung welche die elektrotechnischen Maßnahmen beinhaltet..

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00 14	Allgemeine Bestimmungen Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.		
00 14 04	Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.		
00 14 04 A	Bestimmungen EVU Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: <i>Netz Niederösterreich GmbH</i> <i>EVN Platz</i> <i>2344 Maria Enzersdorf</i>		
00 14 04 B	Bestimmungen Wasserversorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: <i>Stadtgemeinde Pöchlarn</i> <i>Kirchenplatz 1</i> <i>3380 Pöchlarn</i>		
00 14 04 C	Bestimmungen Abwasserentsorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: <i>Stadtgemeinde Pöchlarn</i> <i>Kirchenplatz 1</i> <i>3380 Pöchlarn</i>		
00 16	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall		
00 16 01	Als Vertragsbestandteile gelten:		
00 16 01 A	SiGe-Plan verbindlich Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: <i>Juli 2025</i>		
00 16 02	Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.		
00 16 02 A	Abfallnachweis AN Sonstige Angaben: <i>Sofern in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, geht das Eigentum der Abfälle mit dem Abtransport durch den AN auf diesen über.</i> <i>Der AN entbindet den AG von allen verwaltungsrechtlichen Pflichten im Bereich des Abfallrechts.</i> <i>Der AN gilt als Abfallbesitzer im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG).</i> <i>Insbesondere die Bestimmungen des AWG inklusive aller Verordnungen und Normen sowie die Bestimmungen des Altlastensanierungsgesetzes sind somit, soweit sie das Bauvorhaben betreffen, vom AN zu erfüllen.</i> <i>Ausgenommen davon sind ausschließlich die den AG als Abfallerzeuger betreffenden Pflichten.</i> <i>Der AN hat dem AG die gesetztes- und vertragskonforme Sammlung und Behandlung von Abfällen nachzuweisen.</i> <i>Der Nachweis ist jedenfalls spätestens binnen 3 Werktagen (Montag - Freitag) nach Aufforderung zu erbringen. Im Fall der Übergabe an einen Sammler ist auch die gesetztes- und vertragskonforme Weitergabe an einen befugten Behandler und die gesetzteskonforme Behandlung nachzuweisen.</i> <i>Im Fall einer Vorbehandlung der Abfälle ist auch die nachfolgende Verwertung</i>		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	<i>und/oder die Weitergabe an einen zur Deponierung befugten Behandler und die gesetztes- und vertragskonforme Deponierung nachzuweisen.</i>		
00 16 10	Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten trifft der Auftragnehmer insbesondere folgende Feuerschutzmaßnahmen ohne gesonderte Vergütung		
00 16 10 A	Feuerschutz -) Feuerlöscher den Flächen entsprechend für Unterkünfte, Büros, Lager, Werkstätten, etc. -) Feuerlöscher plus Wasserkübel an allen Arbeitsstellen mit offener Flamme, Heizkessel u.dgl. leicht entzündbaren Materialien -) alle weiteren Brandschutzmaßnahmen gemäß Gesetzen, insbesondere BauV 5. Abschnitt "Brandschutzmaßnahmen", Verordnungen, Vorschriften in Bescheiden etc. -) Es sind die OIB-Richtlinien bzw. die Landesbauvorschriften einzuhalten.		
00 16 22	Hinsichtlich der Abfall- und Schutttrennung und deren Entsorgung, der Reinigung sowie für Bauschäden wird vereinbart: Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte selbst von der Baustelle zu entfernen. Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in größeren Mengen anfallen, z.B. nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe) sind zu entsorgen. Der AN trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten für das Trennen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die Einheitspreise einzukalkulieren.		Z
00 16 22 A	Klärung Positionen vor Abgabe LV Sollten im Leistungsverzeichnis unklare Positionen vorhanden sein, sind diese vor LV-Abgabe durch den Auftraggeber klarzustellen. Sollte der Auftragnehmer keine Einwände gegen diese Positionen haben, gelten diese als klargestellt.		Z
00 16 22 D	Bedenken zur Ausführung Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen eine geplante/vorgesehene Ausführung, gegen die Verwendung zum Einbau vorgesehener oder bereits gelieferter Werkstoffe, Materialien, Erzeugnisse, Bauteile etc. oder gegen die Vorleistungen anderer Gewerke, so hat er seine Bedenken unverzüglich, schriftlich, mit Begründung dem Auftraggeber mitzuteilen. Das Schreiben hat einen Lösungs- bzw. Verbesserungsvorschlag zu enthalten und allfällige Mehr- oder Minderkosten sind anzuführen. Davon betroffene Leistungen/Arbeiten sind, wenn bereits begonnen, einzustellen bis Einigung mit dem AG und gegebenenfalls anderen betroffenen Gewerken hinsichtlich der Ausführung erzielt ist. In jedem Fall haftet der AN für seine Leistungen und Lieferungen alleine und in vollem Umfang. Der AN ist einerseits verpflichtet entsprechende Vorleistungen für andere Gewerke zu erbringen, als auch andererseits die Vorleistungen anderer Gewerke auf deren Eignung für seine Leistungserfüllung zu prüfen. Allfällige Mängel von Vorleistungen sind der ÖBA schriftlich mitzuteilen. Der AN haftet für Terminverzögerungen und Mehrkosten, welche aus einer nicht, oder zu spät durchgeführten Prüfung der Vorleistungen entstehen.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00 50	Wählbare Vorbemerkungen LV Die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe geforderten Leistungen, Erschwernisse, Qualitätsstandards und dgl. sind für den gesamten Leistungsumfang (gesamtes Leistungsverzeichnis) einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.		Z
00 50 01	Zusatz-, bzw. Nachtragsleistungen Zusatz- bzw. Nachtragsleistungen aufgrund von Leistungsänderungen wie: Mengenmehrungen, Varianten zu beauftragender Leistungen, weiteren Nutzerbedarf, Änderungen aufgrund von Planänderungen usw., die zu einer Kostenerhöhung des Gesamtauftrages führen könnten, sind ehestens, d.h. unmittelbar bei Erkennen des Mehrbedarfes, jedenfalls aber vor Erbringung dieser Zusatzleistungen der zuständigen ÖBA nachweislich bekannt zu geben und dieser hierüber ein Nachtrags- bzw. Zusatzoffert zur Prüfung vorzulegen. Zum Nachweis der Preiserstellung auf Preisgrundlage und Preisbasis des Hauptoffertes sind dem Nachtrags- bzw. Zusatzoffert geeignete Preis- und Kalkulationsnachweise beizulegen. Der AG behält sich bei Leistungsänderungen größeren Umfanges jedenfalls die Durchführung eines eigenen Vergabeverfahrens vor.		Z
00 50 02	Kostenverfolgung Der AN hat für seine Leistungen eine positionsweise monatliche Kostenverfolgung für die Hauptpositionen in Tabellenform zu führen. Die positionsweise Kostenverfolgung ist in Tabellenform der ÖBA vorzulegen und zumindest mündlich zu erläutern. Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme, infolge Änderung von Mengen oder vereinbarter Leistungen, überstiegen wird, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unbeschadet seines Entgeltanspruches umgehend mitzuteilen. Die Kosten sind gemäß Kostengliederung des AG auf die jeweiligen Kostenstellen aufzuteilen. Die Kostengliederung des AG ist rechtzeitig vom AN anzufordern. Die wesentlichen Inhalte der positionsweisen Kostenverfolgung sind je Hauptposition und für die Summe der Kleinpositionen: - Plankosten lt. Auftrags- Leistungsverzeichnis - Massenerhöhungen bzw. Minderungen mit Angabe der Gründe - Stand der ausgeführten Leistung - Stand der abgerechneten Leistungen - strittige Leistungen - Ansätze für Unvorhergesehenes Die Liste der Kostenverfolgung, welche im Detail mit der ÖBA zu besprechen ist, hat folgende Angaben zu beinhalten: - Auftragsnummer bzw. Datum des Auftrages - Gewerkecode - Auftragssumme - Zusatzaufträge einzeln aufgelistet - Anmerkung ob Zusatzangebote geprüft, anerkannt oder abgelehnt wurden - anerkannte Zusatzangebote - bisher abgerechnete Summe - bisher anerkannte Summe		Z
00 50 03	Naturmaße, Meterrisse, Werkszeichnungen Die als Ausführungsunterlagen aufliegenden Pläne entlasten den AN keinesfalls von folgender Pflicht: Für alle auszuführenden Arbeiten hat der AN vor Beginn seiner Arbeit - Naturmaß zu nehmen (soweit erforderlich)		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	- vorhandene Meterrisse auf ihre Richtigkeit zu prüfen, diese zu übernehmen und zu halten, - bei festgestellter Unrichtigkeit diese sofort der ÖBA zu melden und umgehend zu klären. - Werkszeichnungen im geeigneten Maßstab (1:1, 1:2, 1:5, 1:10), anzufertigen und diese dem Architekten/TGO vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen. Falls es aufgrund des Bauablaufes erforderlich ist, nach Planmaßen zu produzieren, so ist der AG/ÖBA/GP diesbezüglich rechtzeitig zu informieren; entsprechende Einbautoleranzen sind zu berücksichtigen. Die Richtigkeit der auszuführenden Konstruktionen in statischer und konstruktiver Hinsicht, bzw. in Hinblick auf alle Anschlüsse hat allein der AN zu verantworten.		
00 50 04	Verfügbarkeit von Beilagen zum LV Zu dieser Leistungsbeschreibung sind Beilagen als Vertragsbestandteile zu beachten. Der sich aus den Unterlagen ergebende Mehraufwand zur Gewährleistung eines optimalen Bauablaufs ist in den Einheitspreisen einkalkuliert und wird nicht gesondert vergütet.		Z
00 50 05	Regieleistungen Vor Ausführung von Regieleistungen muss prinzipiell ein Regieauftrag vorliegen. Der AN hat den entsprechenden Regieantrag schriftlich bei der zuständigen ÖBA zu beantragen, wobei der für die Regieleistungen erforderliche Zeitaufwand und die Gesamtschätzkosten anzugeben sind. In Abänderung zur ÖNORM B2110 sind angehängte Regieleistungen nicht in eigenständigen Regierechnungen, sondern in den gewerkezugehörigen Teil-, Teilschluss- und Schlussrechnungen abzurechnen. (Von dieser Regelung ausgenommen sind zuordenbare und nicht zuordenbare Bauschadens-Regierechnungen). Ergänzend zu den Bestimmungen der Leistungsgruppe "Regieleistungen" wird vereinbart, dass Regieleistungen nur dann anerkannt werden, wenn bei der Prüfung durch die zuständige ÖBA festgestellt wird, dass die zugrunde liegende Leistung nicht nach Einheitspreisen abzurechnen ist.		Z
00 50 07	Angaben z.Leistungsbeschreib. In den Positionstexten fehlende Maßangaben sind den Planbeilagen zu entnehmen. Achtung: Die Planbeilagen zum LV sind gegebenenfalls Verkleinerungen und daher nicht maßstabsgetreu. Wenn in den Positionstexten und/oder Planbeilagen nicht sämtliche Angaben über die Einzelteile der auszuführenden Elemente festgelegt sind, versteht sich das Angebot für die komplette funktionsfähige Herstellung der Elemente mit allen Anschlüssen an das Bauwerk. Lediglich als ausdrücklich "bauseits beigelegt" bezeichnete Leistungen sind nicht Bestandteil dieses LV.		Z
00 50 08	Prüfung des Untergrundes Vor Beginn der Montagearbeiten hat der AN den Untergrund zu prüfen und Mängel, die eine ausschreibungs- und normgerechte Ausführung seiner Arbeiten beeinträchtigen, der ÖBA und dem Architekten/TGO schriftlich bekanntzugeben. Die Prüfungen haben so zeitgerecht zu erfolgen, dass trotz eventuell notwendiger Ausbesserungs-, Sanierungs- bzw. sonstiger Vorbereitungsarbeiten die Arbeiten des AN termingerecht durchgeführt werden können.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00 50 09	Reinigung Erfüllungsort Reinigung des Erfüllungsortes: Es gilt als vereinbart, dass die Erfüllungsorte im gereinigtem Zustand hinterlassen werden. Hierzu zählt insbesondere der Abtransport und die Entsorgung von Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc. Der Abtransport und die Entsorgung von Restmengen hat sofort nach Beendigung der Arbeiten zu erfolgen. Der Abtransport und die Entsorgung von Abfällen und Verpackungsmaterial hat täglich zu erfolgen. Die Kosten für Abtransporte und Entsorgung von Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc. sowie organisatorische Umlagerungen im Bereich der Baustelle sind integrierender Bestandteil des Auftrages und in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Auftraggeber weist darauf hin, dass auch in Bezugnahme auf das Bauarbeiter Koordinationsgesetz die ÖBA dazu angehalten ist bei nicht Einhaltung dieses Vertragsbestandteiles die Kosten für den Abtransport und die Entsorgung von Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc. sowie Zwischenreinigungen durch Dritte im Rahmen der Bauschadensabwicklung weiter zu verrechnen.		Z
00 50 11	Meldung von Sicherheitsmängel Der AN hat offensichtliche, augenscheinlich wahrnehmbare Sicherheitsmängel unverzüglich dem Baustellenkoordinator bzw. der ÖBA mitzuteilen. Dies betrifft besonders die Bereiche des Zutritts der Baustelle und seines Arbeitsbereiches sowie den Arbeitsbereich des AN selbst. Unterläßt der AN diese Warnung so kann von ausreichender Sicherheit der Arbeitsumgebung für den AN ausgegangen werden.		Z
00 50 12	Ordnung auf der Baustelle Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Bauzeit mindestens täglich und nach Fertigstellung seiner Arbeiten die Baustelle und Zufahrten von allen durch ihn verursachten Verunreinigungen zu säubern und das angefallene Material abzutransportieren. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird die Reinigung durch Dritte auf Kosten des AN durchgeführt und von der nächsten Abschlags- bzw. der Schlussrechnung in Abzug gebracht.		Z
00 50 13	Haftung der Vertragspartner Die Haftung für die Baustelle und für die dort gelagerten Materialien aller Art gegen Diebstahl und Beschädigung bis zur Übernahme der vertragsgemäßen Leistungen durch den AG ist Sache des AN. Der AN verpflichtet sich ausdrücklich, den AG gegenüber allen Ansprüchen Dritter schad- und klaglos zu halten. Dies gilt besonders für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen an den Baustellen, für die Durchführung aller erforderlichen Absperrungen, für die ausreichende Beleuchtung und besonders für die Sicherheit der Bewohner und Anrainer.		Z
00 50 14	Überprüfung der Projektunterlagen Überprüfen der vorhandenen Projektunterlagen auf Übereinstimmung und Mängel, sowie Differenzen betreffend der ÖNORMEN, Bestimmungen der Baubehörde oder des Baubescheides und SHG-Auflagen, sowie der technischen Bestimmungen für Hochbau sowie der TRVB s. Bei Ungereimtheiten ist unverzüglich rechtzeitig die ÖBA zu unterrichten.		Z
00 50 15	Arbeiten mit Lärm-, Staub- u. Geruchsentwicklung Sämtliche Arbeiten bei denen mit Lärm-, Staub- und Geruchsentwicklung zu rechnen ist: z.B. Stemmen, Bohren, Schleifen und Schneiden sind bei der ÖBA 1 Woche vor Beginn anzukündigen. Die ÖBA wird in Abstimmung mit der Heimverwaltung einen Zeitplan für die Durchführung der Leistung festlegen.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Vorgegebene Termine sind für den AN verpflichtend. Dabei zwangsläufig entstehende Arbeitsunterbrechungen bzw. zeitspezifische Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet und sind in der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen.

Im Zuge der Bauausführung behält sich der AG das Recht vor, die Bauarbeiten für einen gewissen Zeitraum durch besondere Umstände des Heimbetriebes unterbrechen zu lassen (bis zu einer Woche), ohne dass ihm daraus zusätzliche Kosten aufgrund der Stillliegezeiten entstehen. Diese sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

00 50 17

Zufahrt, Flächen und Lagerung

Z

Sämtliche behördlichen und sonstigen Genehmigungen sind für Zu- und Abfahrtsregelung, Schwer- und Sondertransporte, Lagerplätze usw. vom AN zeitgerecht zu veranlassen, durchzuführen, mit dem AG abzustimmen und werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche vom AN benutzten Flächen (auch Zufahrt) sind bei Beschädigung und Verunreinigung umgehend instand zu setzen bzw. zu reinigen und alle hierzu erforderlichen Abnahmen zu erwirken, widrigenfalls werden diese Maßnahmen auf Kosten und Gefahr des AN durch den AG veranlasst.

Alle Baustelleneinrichtungen, Lagerungen etc. sind in genauer Abstimmung mit allen zuständigen Behörden und mit Freigabe des AG zulässig. Stellt der AG dem AN Räume bzw. Flächen zur Verfügung (kein Rechtsanspruch), so hat der AN für die Absicherung seiner Materialien, Geräte etc. selbst zu sorgen. Der AN hat, auch in zur Verfügung gestellten Bereichen, für angeordnete Umlagerungen, Räumungen, Änderungen etc. sofort und ohne gesonderte Vergütung zu sorgen, widrigenfalls kann dies vom AG auf Kosten und Gefahr des AN vorgenommen werden.

Über Anordnung des AG sind die zur Verfügung gestellten Flächen prompt zu räumen, Instand zu setzen und in gereinigtem und ordentlichen Zustand zu übergeben.

Sofern vom AN Fremdgrundstücke oder öffentliches Gut für Bauzwecke beansprucht werden, hat der AN alle erforderlichen, auch behördlichen Bewilligungen rechtzeitig zu erwirken und alle hieraus aus der Benützung, eventuelle Auflagen, Räumung, Instandsetzung oder Ähnlichem resultierenden Kosten zu tragen. Die Belastbarkeit von Decken und konstruktiven Bauteilen ist auch bei Zwischenlagerungen von Material und Aufstellen von Gerüsten zu beachten.

Für alle aus der Nichteinhaltung dieser Bestimmung resultierenden Schäden haftet der AN in vollem Umfang.

Der AN beachtet nachfolgende Angaben des AGs über die Einschränkungen der Zufahrt, Lager- und Montagebereiche: Für die Zufahrts- und Lagermöglichkeiten im Baustellenbereich ist das Einvernehmen mit der ÖBA herzustellen.

Einschränkungen durch vorhandene Baustelleneinrichtungen anderer AN sind zu beachten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit den vorgegebenen Platzverhältnissen unbedingt das Auslangen gefunden werden muss. Sich daraus ergebende Erschwernisse und Kosten im Zuge der Bauausführung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01	Baustellengemeinkosten Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Allgemeines: Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten. 2. Vorhalten: Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist. 3. Stillliegezeiten: Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.		V
01 11	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.		V
01 11 03	Einmalige, zeitgebundene, Geräte- und sonstige Kosten der Baustelle. Die Verrechnung erfolgt nach Baufortschritt nach Prozent der Leistungserbringung.		V
01 11 03 A	Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 PA Einheitspreis : _____ EUR _____		V
01 11	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten		
01	Baustellengemeinkosten		

02	Abbruch Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Abbrechen, Abschlagen: Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet. 2. Auslösen, Demontieren: Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. 3. Verwerten oder Deponieren: Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. 4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb: Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden. Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit		V
----	--	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung

Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

6. Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnete Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

7. Stoffgruppen und Schlüsselnummern:

- Betonabbruch (SN 31427)
- Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)
- behandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
- unbehandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
- Metallabfälle (SN 35103 oder SN 35105)
- Baustellenabfälle (SN 57118 oder SN 57119 oder SN 91206, 91207, 91401)
- mineralischer Bauschutt (SN 31409)
- Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31416) als nicht gefährlicher Abfall
- Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
- Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
- Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31437g) als gefährlicher Abfall (g.A)
- Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als gefährlicher Abfall (g.A)
- Asbestabfall (SN 31412g oder 31437g)

7.1 Gefährlicher Abfall (g.A):

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

8. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

9. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Bauteilhöhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen
- ein etwaiges Zerkleinern für den Transport
- das Abbrechen von Bauteilen mit möglichster Schonung der verbleibenden Teile und des Untergrundes
- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz
- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	- Organisation (Förderart und Förderweg) - das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von Bauteilen 10. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. 11. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen (ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil): Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden: - Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung. - Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. - Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist. 12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden (ULG 02.91 Vertragsbestandteil): Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden: - Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung. - Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. - Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.		
02 31	Abbruch Schlosserarbeiten 1. Baustoff: Die Masse jeder Position ist überwiegend aus Metall. 2. Halterungen: Bei Abbrucharbeiten werden Halterungen bei verputzten Flächen bündig mit dem Putzuntergrund abgeschnitten. Dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre.		V
02 31 02	Abbruch von Alu-Portalen bzw. Alu-Elementen. Inklusive aller Rahmen, Flügel, Verglasungen, Füllungen, Beschlägen, Türschliessern und Anbauteilen. Inklusive fachgerechtem Entsorgen. Im Positionsstichweort ist die Gesamtgröße des Portales bzw. Elementes angegeben.		Z
02 31 02 A	Abbr. Alu Portal 5-6m2 Größe 5-6m2.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	9,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 31 02 B	Abbr. Alu Portal 10-12m2 Größe 10-12m2.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 31 02 C	Abbr. Alu Portal 15-20m2 Größe 15-20m2.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 31 02 D	Abbr. Alu Portal 25-30m2 Größe 25-30m2.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
02 31	Abbruch Schlosserarbeiten		
02	Abbruch		

34	Rohrrahmenelemente m.Drehtüren Version 022 (2012-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Profile/Oberfläche: 1.1 Stahl S 235 J0 gemäß EN 10025 mit verzinkter Oberfläche. 1.2 Stahl S 235 J0 gemäß EN 10025 mit blanker Oberfläche. 1.3 Aluminiumbleche (Alu) für Farbbeschichtung und Eloxalqualität (EQ), gemäß ÖNORM 1.4 Anodische Oxidation (Eloxierung) A6/C0: Die Eloxierung von Aluminiumoberflächen erfolgt gemäß ÖNORM C 2351 C0, die Vorbehandlung der Oberfläche A6. Die Schichtdicke entspricht Klasse 20. 1.5 Stranggepresste Aluminiumprofile (Alu) als Werkstoff gemäß EN AW-6060, T66, Eloxalqualität (EQ) Erfordert die Konstruktion den Einsatz unterschiedlicher Materialien oder von Materialkombinationen, berücksichtigt der Auftragnehmer deren Verträglichkeit untereinander. Technische Lieferbedingungen und Maßtoleranzen gemäß ÖNORM EN 12020-1 bzw. ÖNORM EN 12020-2 2. Beschichtete Oberflächen (RAL): Farbbeschichtungen werden nach Wahl des Auftragnehmers pulverbeschichtet oder einbrennlackiert ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt. Die Schichtdicke beträgt mindestens 65 my (+/- 15 my) für Hauptsichtflächen,	V
----	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Nebensichtflächen werden farbdeckend beschichtet. 2.1 Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt. 2.2 Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen). 3. Einkalkulierte Leistungen: 3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Anschlussleitungen in der bestehenden Leerverrohrung bis 2 m Länge bis Übergabepunkt (oben und unten) • Glasleisten mit verdeckt liegender Befestigung • systemabhängige Abdichtungen bei Ausführungen z.B. für Schall-, Wärme- und Rauchschutzanforderungen • Dokumentation für Einbau und Betrieb 3.2 Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Links- oder Rechtsausführung der Drehtüren.. 3.3 Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Erfüllung der beschriebenen Anforderungen oder der Eigenschaften des Türsystems nach. 3.4 Eine Zeichnung des angebotenen Systems (Systemschnitt unten/seitlich/oben) wird nach Auftragserteilung dem AG übergeben. 3.5 Eine Leistungserklärung für Außenelemente mit/ohne Feuerschutz ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen. 4. Schließ-, Schloss- und Beschlagstechnik: Feststelleinrichtungen, Schlösser mit/ohne Panik- oder Fluchttürfunktion, Beschläge, Türschließer und Antriebe sind in eigenen Positionen beschrieben. 5. Selbstschließeinrichtungen bei Rohrrahmenelementen mit Feuerschutz: Selbstschließeinrichtungen bei Rohrrahmenelementen mit Feuerschutz sind in eigenen Positionen beschrieben.		
34 01	Rohrrahmenelemente Alu innen ohne Feuer-/Rauchschutz Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Aluminium, INNEN, ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.		V
34 01 00	Technische Vorbemerkungen. Folgende Technische Eigenschaften gelten für die LG 34.01 als vereinbart:		Z
34 01 00 A	Konstruktionsmerkmale Die Konstruktion ist innen und außen flächenbündig. Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten. Die Abdichtung im Fußpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim Schließen der Tür - automatisch absenkende Dichtung. Je nach Anforderung können auch eine Bodenschwelle und eine Lippendichtung eingesetzt werden. Profilbautiefen: Blendrahmen, Pfosten, Riegel, Flügelrahmen und Sockel 50 mm Profilansichtsbreiten: Blendrahmen / Sockel, unten 120 mm Blendrahmen seitlich / oben 66 mm Pfosten 88 mm Riegel 88 mm Flügelrahmen (Tür) 92 mm Türflügelsockel 112 mm		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Stulpprofil (Innenansicht) 39 mm Blendrahmenverbreiterung 44 mm Beispielhaftes Produkt: Schüco ADS 50.NI , ungedämmtes Aluminium Tür- und Trennwand -System mit 50 mm Grundbautiefe. Angebotenes System:		
34 01 12	Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen mit Oberlicht (OL).		V
34 01 12 B	Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion WIFA / Halle (EG) Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: fertiger Fußboden seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: Stockaufdopplung ca. 10 cm Blindstock: nein Stockverbreiterungen: nein Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 420 x 250 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 220 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): zweiflügelig, Ausführung als Schwing-, bzw. Pendeltür Anzahl der Seitenfelder: 2 Stück Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : --- W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): nein, Pendeltür Sonstige Anforderungen: --- Oberlichte:		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 25 x 240 cm Glasart: Float Glasdicke: --- Sprossen (ja/nein): --- Anzahl 1 Stück	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR	
34 01 17	Aufzahlung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen.		V
34 01 17 E	Aufzahlung Glasmarkierung OIB 4 / B 1600 Aufzahlung auf Pos 34 01 12 B für die Beklebung der Glasflächen entsprechend geltender Bestimmungen OIB4 sowie der ÖNorm B1600 in der jeweils geltenden Fassung.	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR	Z
34 01	Rohrrahmenelemente Alu innen ohne Feuer-/Rauchschutz		
34 02	Rohrrahmenelemente Alu innen mit Feuer-/Rauchschutz Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Aluminium, INNEN, mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben. Angaben zum Feuerschutz erfolgen im Positionsstichwort.		V
34 02 00	Technische Vorbemerkungen.		Z
	Folgende Technische Eigenschaften gelten für die LG 34.02 als vereinbart:		
34 02 00 A	Konstruktionsmerkmale 5-Kammer-Aluminium-Hohlprofilen. Brandschutz-Isolatoren sind nach den Systemvorgaben einzubringen. Multifunktionsnut zur klemmbaren Befestigung der Beschläge (Schlösser, Sicherungsbolzen, E-Öffner, Montageanker, Rollenklemband). Es dürfen nur geprüfte, in der Zulassung aufgeführte Brandschutzgläser und/oder Ausfachungen eingesetzt werden. Die Verglasungen sind mit Systemprofilen mittig im System anzuordnen. Im Falzbereich der Blend-/Flügelrahmen werden beschichtete BS Dichtbänder in die Multifunktionsnut eingeschoben. Die Abdichtung der Brandschutzgläser und/oder Ausfachungen erfolgt mit äußeren und inneren EPDM- Dichtungen. Die Abdichtung im Fußpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim Schließen der Tür - automatisch absenkende Dichtung. Die feuerhemmenden Türen sind rauchdicht nach EN 1634-3 / DIN 18095 auszuführen. Bei Verwendung der Konstruktion als Außenbauteil (nur feuerbeständige Verglasung) ist eine entsprechende Falzgrundbelüftung sowie die erforderlichen Zusatzmaßnahmen gemäß Zulassung vorzunehmen. Weiterhin sind die Baukörperanschlüsse gemäß den Anforderungen im Außenbereich auszuführen.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Profilbautiefen: Blendrahmen, Pfosten, Riegel, Flügelrahmen, Sockel 80 mm Pfosten (verstärkt) 140 mm		
	Profilansichtsbreiten: Blendrahmen / Sockel, unten 106 / 150 mm Blendrahmen, seitlich und oben 69 mm Pfosten 94 mm Riegel 94 mm		
	Flügelrahmen (nach außen öffnend) 98 mm Flügelrahmen (nach innen öffnend) 73 mm Flügelprofil unten 142 mm		
	Blendrahmenverbreiterung 44 mm		
	Die Türflügel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Flügelprofil auszuführen.		
	Feuerschutzabschluss (EI 30), T 30-1 RS, Zulassungsbescheid Nr.: Z-6.20-1888 Zulässige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 460 mm bis 1400 mm, Höhe 1648 mm bis 2988 mm.		
	Feuerschutzabschluss (EI 30), T 30-2-RS, Zulassungsbescheid Nr.: Z-6.20-1888 Zulässige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 940 mm bis 2820 mm, Höhe 1648 mm bis 2988 mm.		
	Feuerhemmende Verglasung (EI 30), F 30, Zulassungsbescheid Nr.: Z-19.14- 1830 Maximal zulässige Höhe der feuerhemmenden Verglasung = 4500 mm, Maximal zulässige Breite der feuerbeständigen Verglasung = unbegrenzt, Maximal zulässige Scheiben / Paneelgröße im Hochformat 1400 x 3000 mm, Maximal zulässige Scheiben / Paneelgröße im Querformat 2430 x 1400mm, Maximale zulässige Scheibengröße bei absturzsichernden Verglasungen 1200 x 2200 mm		
	Beispielhaftes Produkt: Schüco ADS 80 FR 30 , thermisch getrenntes Aluminium-System für Feuerschutzabschlüsse EI 30, nach EN 1634-1 / 1363-1 / DIN 4102 und EN 1634-3 / DIN 18095 mit 80 mm Grundbautiefe und mit mittig angeordneter Verglasung.		
	Angebotenes System:		
34 02 12	Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen mit Oberlicht (OL). Mit Feuerschutz.		v
34 02 12 B	Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion WIFA / Gang -West (EG)		z
	Feuerschutz: Tür: EI 2 30-c Oberlichte: EI 30 Seitenteile: EI 30		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: fertiger Fußboden seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: waagrecht Formrohrdurchzug (wir in eigener Pos. abgerechnet) Blindstock: nein Stockverbreiterungen: ja sofern erforderlich zur 90° Öffnung der Türflügel Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 195 x 270 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 110 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür einflügelig Anzahl der Seitenfelder: 1 Stück Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : --- W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): ja, EN 179 Sonstige Anforderungen: --- Oberlichte: Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 50 x 190 cm Glasart: Float Glasdicke: lt Erfordernis Brandschutz Sprossen (ja/nein): --- Anzahl: 1 Stück Lohn : Sonstiges : 1,00 Stk Einheitspreis : EUR		
34 02 12 C	Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion Automatenraum / Halle (EG) Feuerschutz: Tür: EI 2 30-c Oberlichte: EI 30		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Seitenteile: EI 30		
	Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: fertiger Fußboden seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche Blindstock: nein Stockverbreiterungen: ja sofern erforderlich zur 90° Öffnung der Türflügel Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard		
	Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 215 x 240 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 110 x 210 cm		
	Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG		
	Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür einflügelig Anzahl der Seitenfelder: 1 Stück		
	Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): ---		
	Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : --- W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): ja, EN 179 Sonstige Anforderungen: ---		
	Oberlichte: Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 20 x 200 cm Glasart: Float Glasdicke: lt Erfordernis Brandschutz Sprossen (ja/nein): --- Anzahl: 1 Stück		
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR	
34 02 12 D	Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion Automatenraum / Garderobe (EG)		Z
	Feuerschutz:		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Tür: EI 2 30-c Oberlichte: EI 30 Seitenteile: EI 30 Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: fertiger Fußboden seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: waagrechter Formrohrdurchzug (wir in eigener Pos. abgerechnet) Blindstock: nein Stockverbreiterungen: ja sofern erforderlich zur 90° Öffnung der Türflügel Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 215 x 255 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 110 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür einflügelig Anzahl der Seitenfelder: 1 Stück Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : --- W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): ja, EN 179 Sonstige Anforderungen: --- Oberlichte: Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 30 x 200 cm Glasart: Float Glasdicke: lt Erfordernis Brandschutz Sprossen (ja/nein): --- Anzahl: 1 Stück	Lohn : Sonstiges : 2,00 Stk Einheitspreis : EUR	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
34 02 12 E	Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion WIFA / Garderobe (EG) Feuerschutz: Tür: EI 2 30-c Oberlichte: EI 30 Seitenteile: EI 30 Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: fertiger Fußboden seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche Blindstock: nein Stockverbreiterungen: ja sofern erforderlich zur 90° Öffnung der Türflügel Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 215 x 255 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 110 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür einflügelig Anzahl der Seitenfelder: 1 Stück Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : --- W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): --- Sonstige Anforderungen: --- Oberlichte: Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 30 x 200 cm Glasart: Float Glasdicke: lt Erfordernis Brandschutz Sprossen (ja/nein): --- Anzahl: 1 Stück		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Lohn :
Sonstiges :

1,00 Stk Einheitspreis : EUR

34 02 12 F	Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder Z Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion Halle / Gang - Ost (EG) Feuerschutz: Tür: EI 2 30-c Oberlichte: EI 30 Seitenteile: EI 30 Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: fertiger Fußboden seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: waagrecht Formrohrdurchzug (wir in eigener Pos. abgerechnet) Blindstock: nein Stockverbreiterungen: ja sofern erforderlich zur 90° Öffnung der Türflügel Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 220 x 260 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 110 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür einflügelig Anzahl der Seitenfelder: 1 Stück Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : --- W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): ja, EN 179 Sonstige Anforderungen: --- Oberlichte: Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 40 x 210 cm Glasart: Float Glasdicke: lt Erfordernis Brandschutz
------------	--

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Sprossen (ja/nein): --- Anzahl: 1 Stück	Lohn : _____ Sonstiges : _____	
	1,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
34 02 12 G	Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion Halle / Gang - West (1. - 3.OG) Feuerschutz: Tür: EI 2 30-c Oberlichte: EI 30 Seitenteile: EI 30 Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: fertiger Fußboden seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: waagrecht Formrohrdurchzug (wir in eigener Pos. abgerechnet) Blindstock: nein Stockverbreiterungen: ja sofern erforderlich zur 90° Öffnung der Türflügel Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 250 x 300 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 110 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür einflügelig Anzahl der Seitenfelder: 1 Stück Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : --- W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): ja, EN 179 Sonstige Anforderungen: --- Oberlichte: Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 75 x 240 cm		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Glasart: Float Glasdicke: lt Erfordernis Brandschutz Sprossen (ja/nein): --- Anzahl: 1 Stück Lohn : Sonstiges : 3,00 Stk Einheitspreis : EUR		
34 02 12 H	Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion Halle / Gang - Ost (1. - 3.OG) Feuerschutz: Tür: EI 2 30-c Oberlichte: EI 30 Seitenteile: EI 30 Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: fertiger Fußboden seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: waagrechter Formrohrdurchzug (wir in eigener Pos. abgerechnet) Blindstock: nein Stockverbreiterungen: ja sofern erforderlich zur 90° Öffnung der Türflügel Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 250 x 300 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 110 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür einflügelig Anzahl der Seitenfelder: 1 Stück Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : --- W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): ja, EN 179 Sonstige Anforderungen: ---		w Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Oberlichte: Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 75 x 240 cm Glasart: Float Glasdicke: lt Erfordernis Brandschutz Sprossen (ja/nein): --- Anzahl: 1 Stück Lohn : _____ Sonstiges : _____ 3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
34 02 17	Aufzahlung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen. mit Feuerschutz (F)		V
34 02 17 F	Waagrecht Formrohrdurchzug L 195cm Aufzahlung auf Pos. 34 02 12 B für die Lieferung und Montage eines waagrechten Formrohrdurchzuges samt beidseitigen Kopfplatten bzw. Montagelaschen im oberen Bereich der Portalkonstruktion als Montageuntergrund für das Portal. Abmessungen: Länge ca. 195cm, Querschnitt ca. 50x50mm, bzw. lt. stat. Erfordernis. Die Verkleidung des Formrohres mittels GKF-Platten erfolgt durch den AN Trockenbau. Abgerechnet nach Stück. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
34 02 17 G	Waagrecht Formrohrdurchzug L 215cm Aufzahlung auf Pos. 34 02 12 D für die Lieferung und Montage eines waagrechten Formrohrdurchzuges samt beidseitigen Kopfplatten bzw. Montagelaschen im oberen Bereich der Portalkonstruktion als Montageuntergrund für das Portal. Abmessungen: Länge ca. 215cm, Querschnitt ca. 50x50mm, bzw. lt. stat. Erfordernis. Die Verkleidung des Formrohres mittels GKF-Platten erfolgt durch den AN Trockenbau. Abgerechnet nach Stück. Lohn : _____ Sonstiges : _____ 2,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		Z
34 02 17 H	Waagrecht Formrohrdurchzug L 220cm Aufzahlung auf Pos. 34 02 12 F für die Lieferung und Montage eines waagrechten Formrohrdurchzuges samt beidseitigen Kopfplatten bzw. Montagelaschen im oberen Bereich der Portalkonstruktion als Montageuntergrund für das Portal. Abmessungen: Länge ca. 220cm, Querschnitt ca. 50x50mm, bzw. lt. stat. Erfordernis. Die Verkleidung des Formrohres mittels GKF-Platten erfolgt durch den AN Trockenbau. Abgerechnet nach Stück.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
34 02 17 I	Waagrecht Formrohrdurchzug L 250cm Aufzahlung auf Pos. 34 02 12 G und H für die Lieferung und Montage eines waagrecht Formrohrdurchzuges samt beidseitigen Kopfplatten bzw. Montagelaschen im oberen Bereich der Portalkonstruktion als Montageuntergrund für das Portal. Abmessungen: Länge ca. 250cm, Querschnitt ca. 50x50mm, bzw. lt. stat. Erfordernis. Die Verkleidung des Formrohres mittels GKF-Platten erfolgt durch den AN Trockenbau. Abgerechnet nach Stück.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	6,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
34 02 17 J	Aufzahlung Glasmarkierung OIB 4 / B 1600 Aufzahlung auf Pos 34 02 12 B für die Beklebung der Glasflächen entsprechend geltender Bestimmungen OIB4 sowie der ÖNorm B1600 in der jeweils geltenden Fassung.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
34 02 17 K	Aufzahlung Glasmarkierung OIB 4 / B 1600 Aufzahlung auf Pos 34 02 12 C bis F für die Beklebung der Glasflächen entsprechend geltender Bestimmungen OIB4 sowie der ÖNorm B1600 in der jeweils geltenden Fassung.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	5,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
34 02 17 L	Aufzahlung Glasmarkierung OIB 4 / B 1600 Aufzahlung auf Pos 34 02 12 G und H für die Beklebung der Glasflächen entsprechend geltender Bestimmungen OIB4 sowie der ÖNorm B1600 in der jeweils geltenden Fassung.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	6,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
34 02	Rohrrahmenelemente Alu innen mit Feuer-/Rauchschutz		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
34 11	Rohrrahmenelemente Alu außen ohne Feuer-/Rauchschutz Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Aluminium, AUSSEN, ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.		V
34 11 00	Technische Vorbemerkungen. Folgende Technische Eigenschaften gelten für die LG 34.11 als vereinbart:		Z
34 11 00 A	Konstruktionsmerkmale Innen und außen flächenbündige Türkonstruktion mit beidseitig umlaufender 5 mm Schattenfuge, bei zweiflügeligen Antipanik-Türen mit 11 mm Schattenfuge. Die Verbundleisten sind mit Schaumdämmstoff für hohe Wärmedämmung ausgestattet. Die Türflügelprofile sind mit geteilten Verbundleisten bestückt. Die Türflügel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehung gefertigten Flügelprofil auszuführen. Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten. Für den erhöhten Wärmeschutz sind Verglasungsdichtungen mit Fahnen einzusetzen. Der untere Türabschluss ist, soweit keine anderen Anforderungen an den Fußpunkt durch Normen / Richtlinien / LBO's gegeben sind, mit einer Aluminium-/Kunststoff- Anschlagsschwelle, Höhe 20 mm und einem Dichtungssystem für den Dichtschluss bei einem Prüfdruck bis 150 PA nach DIN EN 12208 auszustatten. Profilbautiefen: Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm Flügelrahmen (Tür) flächenbündig 75 mm Profilansichtsbreiten: Einsatzblendrahmen nach innen öffnende Tür 51 mm Einsatzblendrahmen nach außen öffnende Tür 26 mm Blendrahmen / Sockel, unten 106 mm Blendrahmen, seitlich und oben 79 mm Pfosten 94 mm Riegel 94 mm Flügelrahmen nach innen öffnend, innen und außen flächenbündig umlaufend 73 mm Flügelrahmen nach außen öffnend, innen und außen flächenbündig umlaufend 98 mm <u>Beispielhaftes Produkt:</u> Schüco ADS 75 HD.HI , hochwärmegeädämmtes Aluminium Tür-System mit 75 mm Grundbautiefe, für besonders schwere und übergroße Flügel mit hoher Dauerbelastung <u>Angebotenes System:</u>		Z
34 11 02	Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen.		V
34 11 02 B	Rohrrahmenelement Alu außen+Seitenfeld Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion Aussen / Gang - Ost (1. - 3.OG) Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	unten: wärmegedämmter Grundrahmen, bzw. Stockaufdopplung ca. 10cm seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche Blindstock: nein Stockverbreiterungen: --- Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 200 x 220 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 90 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür einflügelig Anzahl der Seitenfelder: 1 Stück Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : <= 1,70 W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): ja, EN 179 Schlagregendichtheit (ja/nein): ja Sonstige Anforderungen: --- Ausführung Sohlbank: Übertrittsblech, Edelstahl Riffelblech, Awicklung ca. 20cm, Ausführung Parapettabdeckung: --- Lohn : _____ Sonstiges : _____ 3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
34 11 11	Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen mit Oberlicht (OL).		V
34 11 11 B	Rohrrahmenelement Alu außen+OL Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion Aussen / WIFA (EG)		Z
	Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: wärmegedämmter Grundrahmen, bzw. Stockaufdopplung ca. 12cm seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche Blindstock: nein		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Stockverbreiterungen: --- Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 210 x 250 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 180 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): zweiflügelig Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : = 1,70 W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): ja, EN 1125 Schlagregendichtheit (ja/nein): ja Sonstige Anforderungen: --- Ausführung Sohlbank: Übertrittsblech, Edelstahl Riffelblech, Awicklung ca. 20cm, Ausführung Parapettabdeckung: --- Oberlichte: Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 25 x 200 cm Glasart: Float Glasdicke: lt. Erfordernis U-Wert Sprossen. --- Anzahl: 1 Stück Lohn : _____ Sonstiges : _____ 1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR		
34 11 12	Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen mit Oberlicht (OL).		v
34 11 12 B	Rohrrahmenelement Alu außen+OL+Seitenfelder Planbeilage: siehe Systemskizzen Betrifft die Portalkonstruktion Haupteingang / WIFA (EG) Einbausituation: Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): unten: wärmegeämmter Grundrahmen, bzw. Stockaufdopplung ca. 12cm seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche		z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

oben: Stockaufdopplung ca. 10 cm
Blindstock: nein
Stockverbreiterungen: ---
Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard

Abmessungen:
Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 705 x 250 cm
Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 220 x 210 cm

Profile/Oberfläche:
Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard
Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):
Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür zweiflügelig
Anzahl der Seitenfelder: 4 Stück

Füllungen:
Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG
Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): ---
Paneel: ---
Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): ---

Technische Eigenschaften:
Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): ---
Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB
Wärmedämmwert Element (U-Wert) : = 1,70 W/m2K
Einbruchhemmung (Klasse): ---
Panikfunktion (ja/nein): ja, EN 1125
Schlagregendichtheit (ja/nein): ja
Sonstige Anforderungen: ---
Ausführung Sohlbank: ---
Ausführung Parapettabdeckung: ---

Oberlichte:
Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 25 x 230 cm
Glasart: Float
Glasdicke: lt. Erfordernis U-Wert
Sprossen. ---
Anzahl: 1 Stück

Lohn : _____

Sonstiges : _____

1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____

34 11 12 C

Rohrrahmenelement Alu außen+OL+Seitenfelder
Planbeilage: siehe Systemskizzen
Betrifft die Portalkonstruktion Nebeneingang / Halle (EG)

w z

Einbausituation:
Wandkonstruktion: Ziegel, Beton, Putz
Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):
unten: wärmegedämmter Grundrahmen, bzw. Stockaufdopplung ca. 12cm

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	seitlich: fertige Leibung, bzw. Montage auf fertige Oberfläche oben: Stockaufdopplung ca. 10 cm Blindstock: nein Stockverbreiterungen: --- Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): nicht verdeckt, Standard Abmessungen: Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): 985 x 250 cm Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): 100 x 210 cm Profile/Oberfläche: Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): keine, Standard Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): Pulverbeschichtet in RAL lt. Wahl AG Ausführungen (Tür/Seitenfelder): Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): Tür einflügelig Anzahl der Seitenfelder: 7 Stück Füllungen: Glasart (z.B. ESG, VSG): ESG Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): --- Paneel: --- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): --- Technische Eigenschaften: Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse lt. ÖNORM EN 12400): --- Bewertetes Schalldämmmaß RW: --- dB Wärmedämmwert Element (U-Wert) : = 1,70 W/m2K Einbruchhemmung (Klasse): --- Panikfunktion (ja/nein): --- Schlagregendichtheit (ja/nein): ja Sonstige Anforderungen: --- Ausführung Sohlbank: --- Ausführung Parapettabdeckung: --- Oberlichte (fix): Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 40 x 120 cm Glasart: Float Glasdicke: lt. Erfordernis U-Wert Sprossen. --- Anzahl: 2 Stück Oberlichte (öffnenbar): Glaslichte (Höhe x Breite): ca. 40 x 120 cm Glasart: Float Glasdicke: lt. Erfordernis U-Wert Sprossen. --- Anzahl: 2 Stück Öffnung: mechanisch mittels Kippbeschlag und Scheren Einhandbedienung. Die Lieferung und Montage der Scherenmechanik ist in den Einheitspreis einzurechnen.		

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
34 11 17	Aufzahlung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen.		V
34 11 17 E	Aufzahlung Glasmarkierung OIB 4 / B 1600 Aufzahlung auf Pos 34 11 02 B für die Beklebung der Glasflächen entsprechend geltender Bestimmungen OIB4 sowie der ÖNorm B1600 in der jeweils geltenden Fassung.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	3,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
34 11 17 F	Aufzahlung Glasmarkierung OIB 4 / B 1600 Aufzahlung auf Pos 34 11 11 B für die Beklebung der Glasflächen entsprechend geltender Bestimmungen OIB4 sowie der ÖNorm B1600 in der jeweils geltenden Fassung.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
34 11 17 G	Aufzahlung Glasmarkierung OIB 4 / B 1600 Aufzahlung auf Pos 34 11 12 B für die Beklebung der Glasflächen entsprechend geltender Bestimmungen OIB4 sowie der ÖNorm B1600 in der jeweils geltenden Fassung.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
34 11 17 H	Aufzahlung Glasmarkierung OIB 4 / B 1600 Aufzahlung auf Pos 34 11 12 C für die Beklebung der Glasflächen entsprechend geltender Bestimmungen OIB4 sowie der ÖNorm B1600 in der jeweils geltenden Fassung.		Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	1,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR _____		
34 11	Rohrrahmenelemente Alu außen ohne Feuer-/Rauchschutz		
34 74	Sonstiges		Z
34 74 01	Türschliesser, Türöffner.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
34 74 01 A	Türschliesser einflügelig Liefern und Montieren von Gleitschienen-Türschliessern für einflügelige Türen (ohne Unterschied ob mit oder ohne Feuerschutz) inklusive Öffnungsbegrenzer, ohne Rastfeststellung. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil einstellbar. Türblattmontage bei Aussentüren auf der Bandgegenseite. Die Türschliessergrösse und die Schliesskraft ist nach der Einbausituation (Innen-/Aussentür) samt der jeweiligen Türblattgrösse und Gewicht zu wählen. Beispielhaftes Material: System Dorma TS 93 für einflügelige Türen Angebotenes Material: Lohn : Sonstiges : 16,00 Stk Einheitspreis : EUR	Z	
34 74 01 B	Az EMF 1 flg Aufzahlung auf die Standard-Türschliesser 1-flg für die Ausstattung mit elektromechanischer Feststelleinheit. Betrifft die Positionen 34 02 12 B - H. Anschluss an die BMA erforderlich, die Koordination mit AN Elektro ist mit einzukalkulieren. Bei Montage auf Türstock ist die Verkabelung durch / im Stock mit einzukalkulieren. Auslösetaster: Lieferung und Montage AN Elektro. Abgerechnet wird pro Türelement. Lohn : Sonstiges : 12,00 Stk Einheitspreis : EUR	Z	
34 74 01 D	Türschliesser zweiflügelig Liefern und Montieren von Gleitschienen-Türschliesser für zweiflügelige Türen (ohne Unterschied ob mit oder ohne Feuerschutz) inklusive Öffnungsbegrenzer, Schliessfolgeregler und Mitnehmerklappe, ohne Rastfeststellung. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil einstellbar. Die Türschliessergrösse und die Schliesskraft ist nach der Einbausituation (Innen-/Aussentür) samt der jeweiligen Türblattgrösse und Gewicht zu wählen. Abgerechnet wird pro Anlage. Beispielhaftes Material: System Dorma TS 93 für zweiflügelige Türen Angebotenes Material: Lohn : Sonstiges : 3,00 Stk Einheitspreis : EUR	Z	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
34 74 01 F	Az Bodentürschliesser Aufzahlung (Az) auf Pos. 34 74 01 D für die Ausführung eines 2-flügeligen Türschliessers als Bodentürschliesser bei Schwing-, bzw. Pendeltüren. Abgerechnet wird pro Anlage. Lohn : Sonstiges :		Z
	1,00 Stk Einheitspreis :	EUR	
34 74 01 G	Az E-Öffner Aufzahlung (Az) auf Pos. 34 11 17 H für E-Öffner. Einbau eines für den erforderlichen Zweck zugelassenen E-Öffners, Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich, Vorlastmodus einstellbar, integrierte Supressordiode, z.B. effeff143 oder gleichwertig. Alle erforderlichen Änderungen in Füllung, Einlegeteilen etc. sind in die Aufpreisposition einzurechnen. Lohn : Sonstiges :		Z
	1,00 Stk Einheitspreis :	EUR	
34 74 01 H	Az vollautomatischer Türantrieb Aufzahlung (Az) auf Pos. 34 11 17 H für Ausführung des Türflügels als vollautomatische Tür samt Antrieb und TÜV-Abnahme. PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN: Niedrigenergieantrieb (67N), modular aufrüstbar (150N) kraftvoll durch Massenträgheitsmoment von 163,33 kgm² Antriebsmasse HxTxB (mm): 70x130x685 Antriebsgewicht ohne Verkleidung (kg): 10,8 Antriebsgewicht einschl. Verkleidung (kg): 12 vereinfachte Montage durch serienmässige unsichtbarer Montageplatte mit integriertem Kabelkanal Montagearten: - DIN-Links und DIN-Rechts - Band- und Bandgegenseite wahlweise Automatikbetrieb mit aktiver, selbstlernender Windlastregelung einstellbare Push and Go Funktion, wahlweise Türschliesserbetrieb mit automatischer oder leichter manueller Öffnung über einstellbarer Power Assist Funktion (aus 0° Position (Servo) nach DIN 18040, DIN Spec 1104), max. benötigte Öffnungskraft bei Power Assist (N): 23. Automatische Fahrkurvenanpassung mit Blockiererkennung. Temperatur Management Programm mit Überlastschutz einstellbare Öffnungs-, Schliesszeit, -geschwindigkeit und -kraft. Öffnungsdämpfung einstellbar, einstellbarer Endschlag Offenhaltezeit (s): 0 - 30 Separat wählbare Offenhaltezeit bei Nacht-Bankimpuls interner Programmschalter mit Funktionen AUS / AUTOMATIC / unbegrenzte DAUERAUF / AUSGANG Statuskontakt zum Anschluss von Gebäudeleittechnik oder Warmluftschleiern. Verriegelungsrückmeldung für einfachen Betrieb mit E-Öffnern und Motorschlössern mit oder ohne Rückmeldekontakt einstellbare Entriegelungszeit und -kraft. Impulseingang für Kommunikationsanlagen 8 - 24 V DC/AC integrierter Zyklenzähler	E	Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Energiesparmodus bei geschlossener Tür LED Statusanzeige mit Serviceintervallanzeige Interne Bedien- und Updateschnittstelle zur Programmierung und Parametrierung ohne Hilfsmittel.		
	TECHNISCHE MERKMALE:		
	Leistungsaufnahme max. (W): 240 Versorgungsspannung: 230 V AC +/-10%, 50 Hz Spannungsversorgung für externe Verbraucher: 24 V DC +/-10 %, 1,5 A Stufenlos einstellbare Schliesskraft EN 4-7 nach EN1154 Schutzart: IP 20 Betriebsgeräusch (dB(A): 50 Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit einstellbar Türöffnungswinkel max. (°): 110		
	ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE:		
	Baumustergeprüft nach DIN 18650 / EN 16005, Klasse 3 (1 Mio. Zyklen) DIBt zugelassen zur Verwendung an Brandschutztüren allgemeine Bauartgenehmigung: Z-6.500-2372 geprüft nach DIN 18263-4 Umwelt Produktdeklaration nach DIN ISO 14025 EPD Deklarationsnummer: EPD-DOR-20160041-IBD1-DE Öffnungskraft 25N nach DIN 18040 / DIN SPEC 1104 Fertigung nach DIN ISO 9001		
	EINSATZBEREICHE:		
	Türflügelbreite (mm): bis 1.600 (Brandschutz: 1600 mm) Türflügelgewicht (kg): bis 400, abhängig der Türbreite - für ein- und zweiflügelige Türen - für Innen- und Aussentüren - für Feuer- und Rauchschutztüren - für Flucht- und Rettungswegtüren - für barrierefreie Türen - für DIN linke und DIN rechte Türen		
	Beispielhaftes Material:		
	dormakaba ED 250 Drehtürantrieb		
	Angebotenes Material:		
			
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	1,00 Stk Einheitspreis :	EUR	*****
34 74 02	Objekttürschloss für Rohrrahmen -Türen für Innen-, Außen- und Feuerschutztüren. • Gebrauchskategorie 3 • Einsteckschloss • Rundstulp • mit Fallenanschlag • Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech • Distanzhülsen zwischen Kasten und Decke		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
34 74 02 A	Mech. Objektschloss f.Rohrrahmen-Türen Riegel-Fallenschloss, mechanische Einfachverriegelung, für einflügelige Türen bzw. Gehflügel bei zweiflügelige Türen, liefern und montieren, ohne Panikfunktion, ohne Selbstverriegelung. Die Bedienelemente (Drücker, Bügelgriffe) sind in separaten Positionen beschrieben. * Maße nach ÖNORM B 5350, zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 * 2-tourig * Kurbelfalle, verstärkte Ausführung * Riegel aus Stahl, Riegelausschuss mind. 20 mm * ohne Wechsel * gerichtet für Profilzylindereinbau * Doppelkurbelhebel für geringe Tür schließkraft * Anschlag- und Schließgeräuschkämpfung(Flüsterfalle) * Falle mit Anzugseffekt mit verstärkter Nußlagerung, * verstärkter Fallen- und Nußfeder * Niro-Stulp, rund	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 18,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR	Z
34 74 02 B	Mech. Objektschloss f.Rohrrahmen-Türen Standflügel Falzhebelgetriebe als Standflügelverriegelung liefern und montieren.	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 2,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR	Z
34 74 02 C	Az Notausgangverschluss Gehflügel für 1-flg RR-Türen Aufzahlung (Az) auf Pos. 34 74 02 A für die Ausführung als Notausgangverschluss nach EN 179, Panikfunktion B (Umschaltfunktion). Betrifft die Schlossausführung, die Feinbeschläge/Bedienelemente sind separat erfasst.	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 14,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR	Z
34 74 02 D	Az Panikverschluss Gehflügel für 2-flg RR-Türen Aufzahlung (Az) auf Pos. 34 74 02 A für die Ausführung als Panikverschluss nach EN 1125, Panikfunktion E. Betrifft die Schlossausführung, die Feinbeschläge/Bedienelemente sind separat erfasst.	Lohn : _____ Sonstiges : _____ 2,00 Stk Einheitspreis : _____ EUR	Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
34 74 02 E	AZ Panikverschluss Standflügel für 2-flg RR-Türen Aufzahlung (Az) auf Pos. 34 74 02 A und B für die Ausführung als Panikverschluss nach EN 1125, Panikfunktion E. Betrifft die Schlossausführung, die Feinbeschläge/Bedienelemente sind separat erfasst.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	2,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
34 74 03	Baubeschläge. Herstellen, liefern und montieren von Baubeschlägen, passend zu den angebotenen Türsystemen, geprüft nach ÖNORM EN 1906, Benutzungskategorie 3 (oder höher), feuerhemmende Beschläge gemäß ÖNORM B 3859, Eignung für Beanspruchungsklassen B, Eignung für Fluchttüren gemäss EN 179. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, die Einstellung (gegebenenfalls mehrmalig) und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen. Material, Oberfläche der Beschläge: Edelstahl		Z
34 74 03 A	Drückergarnitur E-sat Drücker beidseitig mit objekttauglicher Metall-Lagerung, drehbar verhängt, mit Rückstellfeder, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift. Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit Rundrosetten, Beschlag gerichtet für Profilzylindereinbau, Einheitspreis unabhängig der Brandschutzklasse und den Einbaubereich (Innenbereich / Aussenbereich). Abgerechnet je Türblatt. Beispielhaftes Material: Fa. Grundmann, Serie "GEOS 2354" mit Langschild Angebotenes Material:	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	22,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
34 74 03 B	Az vertikale Griffstangen Aufzahlung auf Pos 34 74 03 A für die Ausführung von vertikalen Griffstangen über die gesamte Türblatthöhe anstatt Türdrücker. Abgerechnet je Stück.	Lohn : _____ Sonstiges : _____	Z
	7,00 Stk	Einheitspreis : _____ EUR	
34 74 03 C	Panikstange EN 1125 Panikstange nach EN 1125 passend zum angebotenen Panikverschluss (Pos. 34 74 02 D und E). Abgerechnet wird pro Türblatt.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	4,00 Stk Einheitspreis : _____	EUR _____	
34 74 04	Sonstige Leistungen und Aufzahlungen.		Z
34 74 04 A	Abdeckleisten geklebt pulverbeschichtet Selbstklebende Winkel-Deckleisten aus Metall RAL-Pulverbeschichtet in der Oberfläche/Farbe wie das Türelement (RAL Standard), Ecken auf Gehrung geschnitten, Abmessungen 15 x 15 mm oder 20 x 20 mm nach Wahl AG. Ausführung ohne scharfe Kanten (Verletzungsgefahr).		w Z
	Lohn : _____		
	Sonstiges : _____		
	315,00 m Einheitspreis : _____	EUR _____	
34 74	Sonstiges		
34 90	Regieleistungen Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. 1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. 2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. 3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde. 4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen. 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.		v
34 90 01	Regiestunden.		v
34 90 01 A	Regiestunde Facharbeiter Für Facharbeiter.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

		Lohn	:		
		Sonstiges	:		
	30,00 h	Einheitspreis	:	EUR	
34 90 01 B	Regiestunde Hilfsarbeiter				V
	Für Hilfsarbeiter.				
		Lohn	:		
		Sonstiges	:		
	30,00 h	Einheitspreis	:	EUR	
34 90 51	Materiallieferungen f.Regieleistungen				V
	Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12				
		Lohn	:		
		Sonstiges	:		
	2 000,00 VE	Einheitspreis	:	EUR	
34 90	Regieleistungen				
34	Rohrrahmenelemente m.Drehtüren				

Zusammenstellung (EUR)

UG	0111	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten	
LG	01	Baustellengemeinkosten	
UG	0231	Abbruch Schlosserarbeiten	
LG	02	Abbruch	

Leistungsverzeichnis / EUR

LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung
Schlosser, Alu-Portale

UG	3401	Rohrrahmenelemente Alu innen ohne Feuer-/Rauchschutz	
UG	3402	Rohrrahmenelemente Alu innen mit Feuer-/Rauchschutz	
UG	3411	Rohrrahmenelemente Alu außen ohne Feuer-/Rauchschutz	
UG	3474	Sonstiges	
UG	3490	Regieleistungen	
LG	34	Rohrrahmenelemente m.Drehtüren	
		Leistungssumme	
		% Nachlass auf LV Summe	
		Gesamtpreis in EUR	
		+20,00 % Umsatzsteuer (0)	
		Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR	

Ort

Datum

rechtsgültige Fertigung