

Baulos "B34 Kellergasse Etsdorf LA" ...bit. Heißmischgutarbeiten
 auf der Landesstraße B34 von km 9,894 bis km 10,314 = 420 lfm
 auf der Landesstraße 7012 von km 0,008 bis km 0,052 = 44 lfm

Firma Porr Bau GmbH., 3500 Krems/Donau (Bieter Nr. 1)
Preise lt. Angebot vom 27.03.2026 - Angebotsöffnung am 31.03.2026

Position	Text	Massen	EH	Lohn	Sonstiges	EP	Summe		
02	Baustellengemeinkosten								
02.01.	Einrichten der Baustelle								
02.01.01.A	Einrichten der Baustelle	1,000	PA			0,00	0,00	= 0,00 €/PA	= 0,00 €/PA
02.04.	Räumen der Baustelle								
02.04.01.A	Räumen der Baustelle	1,000	PA			0,00	0,00	= 0,00 €/PA	= 0,00 €/PA
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten								
06.16	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.								
06.16.18 A	Flächenfräsen bit. Schicht >0-4 cm >=2,50m + laden - Fläche	4.100,000	m2			0,00	0,00	= 0,00 €/m²	= 0,00 €/m²
06.16.18 D	Flächenfräsen bit. Schicht >8-12 cm >=2,50m + laden - Fläche breite Fenster B34 (> 1,50m) - 9,0 cm tief	500,000	m2			0,00	0,00	= 0,00 €/m²	= 0,00 €/m²
06.16.18 J	Flächenfräsen bit. Schicht >8-12 cm >1,00-2,50m + laden - Fl. schmale Fenster B34 (< 1,50m) - 9,0 cm tief	300,000	m2			0,00	0,00	= 0,00 €/m²	= 0,00 €/m²
06.16.18 P	Flächenfräsen bit. Schicht >8-12 cm <1,00m + laden - Fläche Übergriff Verbr. B34 (Pr. 6-18): 0,50 m breit - 9,0 cm tief	155,000	m2			0,00	0,00	= 0,00 €/m²	= 0,00 €/m²
06.16.30 C	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen	235,000	m3			0,00	0,00	= 0,00 €/m³	= 0,00 €/m³
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten								
26.01	Vorarbeiten								
26.01.03 A	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar	4.500,000	m2			0,00	0,00	= 0,00 €/m²	= 0,00 €/m²
26.01.06 A	Vorspritzen pmB vor Fenster+vor Trag- und Deckschicht	7.000,000	m2			0,00	0,00	= 0,00 €/m²	= 0,00 €/m²
26.01.20 F Z	Asphaltvlies liefern und verlegen (Vorspritzen extra) Fenster+Verbreiterung B34 (Pr. 6-18): 0,95 m breit	950,00	m2			0,00	0,00	= 0,00 €/m²	= 0,00 €/m²
26.02	Nähte, Fugen, spezieller Einbau								
26.02.01 B	Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm (BLA+BLE) sowie bei Tagesstoß B34/L7012	50,00	m			0,00	0,00	= 0,00 €/lfm	= 0,00 €/lfm
26.02.10 A	Bituminöse Fugen herst. 10/25 mm Heißverguss Beginn+Ende Brücke quer zur Fahrbahn (schräg)	20,00	m			0,00	0,00	= 0,00 €/lfm	= 0,00 €/lfm
26.02.23 Z	AZ für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht 3 % - in Entwässerungssachse der Brücke	30,00	m			0,00	0,00	= 0,00 €/lfm	= 0,00 €/lfm
26.10	Bituminöse Tragschichten m2								
26.10.06 A	AC22trag,70/100,T1,G4, 5 cm - untere Lage L7012	550,00	m2			0,00	0,00	= 68,75 to	= 0,00 €/to
26.10.11 B	AC32trag,70/100,T1,G4, 8 cm - obere Lage L7012	550,00	m2			0,00	0,00	= 110,00 to	= 0,00 €/to
26.13	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2								
26.13.05 D	AC22 bin,PmB45/80-65,H1,G4, 8cm Fahr./Abst. untere Lage Verbreiterung B34 (Pr. 6-18)	1.000,00	m2			0,00	0,00	= 200,00 to	= 0,00 €/to
26.13.11 C	AC32 bin,PmB45/80-65,H1,G4,Ka20, 9cm Fahr./Abst. obere Lage Verbreiterung B34 (Pr. 6-18)	1.150,00	m2			0,00	0,00	= 258,75 to	= 0,00 €/to
26.14	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten nach t								
26.14.11 A	AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,Ka20 - Einbau-t Fensterflächensanierung B34 rd. 9 cm	185,00	t			0,00	0,00	= 185,00 to	= 0,00 €/to
26.21	Bituminösen Tragdeckschichten nach Tonnen								
26.21.15 A	AC16 deck,70/100,A5,G7,PSV 44 - Einbau-t (für Zufahrten und Nebenflächen)	25,00	t			0,00	0,00	= 25,00 to	= 0,00 €/to
26.40	Splitmastixasphalt (SMA) m2								
26.40.38 N	SMA11deck,PmB45/80-65,S2, GS,Ka18,3,5cm Fahr./Abst. Decke B34 und L7012	4.800,00	m2			0,00	0,00	= 420,00 to	= 0,00 €/to
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton								
32.05	Kitte und Fugenmassen								
32.05.04 B Z	Randfuge Schrammb. Verguss 2 cm / 5 cm 2 cm breit / 5 cm tief bei Brückenrandbalken B34	60,00	m			0,00	0,00	= 0,00 €/lfm	= 0,00 €/lfm
	weitere Positionen:								
	Abzüge für Ebenheit - lt. Abrechnung v.	1,00	PA	lt. Messung vom		0,00	0,00		
	MG Abrechnung lt. Abrechnung Labor v.	1,00	PA	lt. Labor		0,00	0,00	ohne Index!!	
	MG Preisanpassung lt. Index	1,00	PA	Festpreise		0,00	0,00		

LG 02 Baustellengemeinkosten	0,00	
LG 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	0,00	
LG 26 Bituminöse Trag- und Deckschichten - Gesamt	0,00	= 1.267,50 to
LG 32 Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	0,00	

Gesamtsumme	0,00
abzügl. NL	0,00
Gesamtpreis	0,00
20 % Ust.	0,00
Angebotspreis	0,00

GEWICHTUNG:

Zugabe von RA in Asphalt (1 Sorte lt. Formblatt 15)	AC32 bin, PmB45/80-65, H1, G4, Ka20	= 443,75 to	bei AC32 bin mind. 10% nötig, max 30% zulässig
---	-------------------------------------	-------------	--

RA20: 3,0 Punkte

Verlängerung der Gewährleistungsfrist	+ 2 Jahre	d.H. 7 Jahre
Verwendung von Euro 6 LKW		

> 50 % der Fahrzeuge mit mindestens EURO-Klasse VI: d.H. 2,0 Punkte

Belastung des öffentlichen Straßennetzes	Mischanlage: TAM, 3134 Fräuleinmühle, Neumühleweg 1		
Heißmischgut	1.267,5 to	19 km	24.082,5 tkm
	1.267,5		24.082,5 tkm

Quotient aus tkm/to= 19

Belastung >10 bis <=20 km: d.H. 1,6 Punkte