

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	Generalinstandsetzung		
LV-Code	AVAAG\ST5-2025-B122.10A\B122.10A FELDWEG BEI ST. PETER		
		LV-Version 03.04.2026	
Vorhaben	Feldweg bei St. Peter in der Au , B122, km 16,148		
Angebotsfrist	10.06.2026 Zeit: 09:00		
Auftraggeber	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1		
Vergebende Stelle	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1		
LV-Ersteller	Amt der NÖ - Landesregierung Gruppe Straße 3109 St. Pölten Landhausplatz 1 		
		geprüfte Summen	
Summe LV	 EUR		EUR
Aufschl./Nachl.	 EUR		EUR
Gesamtpreis	 EUR		EUR
zuzüglich ... % USt.	 EUR		EUR
Angebotspreis	 EUR		EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
000000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
000006	Z	Ergänzungen zu LG 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
000019	Z	Ergänzungen zu LG 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung
000031	Z	Ergänzungen zu LG 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeit
000043	Z	Ergänzungen zu LG 43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme
000047	Z	Ergänzungen zu LG 47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke

01	V	Projektierung und Bauwerksprüfung			
0101	V	Projektierung			
010105	Z	Bestandspläne der Instandsetzung			LT PU:01
		L:	S:	EP: 1,00 PA	PP:
LG 01		Projektierung und Bauwerksprüfung		Summe	

02	V	Baustellengemeinkosten				
0201	V	Einrichten der Baustelle				
020101A	V	Einrichten der Baustelle			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0202	V	Zeitgebundene Kosten der Baustelle				
020201A	V	Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0204	V	Räumen der Baustelle				
020401A	V	Räumen der Baustelle			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0207	V	Sonderkosten				
020701	Z	Einrichten und Räumen Ladestation AG für Elektroautos			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 Stk	PP:
020702	Z	Zeitgebundene Kosten Ladestation AG für Elektroautos			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	16,00 Wo	PP:
020741	Z	Beweissicherung AN/SV			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0208	V	Baubüro für den Auftraggeber				
020801A	V	Einrichten Baubüro AG Standardausstattung >8 m2			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020802A	V	Zeitgebundene Kosten Baubüro AG >8 m2 PA 3 MO			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
020803A	V	Räumen des Baubüros für den AG >8 m2			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:
0209	V	Baustellensicherung				
020901	V	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen			LT PU:02	
		L:	S:	EP:	1,00 PA	PP:

020902	V	Besondere Verkehrserschwerisse					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020912A	V	VLSA 2 Ampeln/3-kammerig verkehrsabhängig					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	Stk	PP:		
020913B	V	VLSA bereithalten, betreiben und bedienen PA					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020915A	V	Lauflichtanlage 5 Lichter					LT PU:02
		L: S: EP:	2,00	Stk	PP:		
020916B	V	Lauflichtanlage betreiben und bedienen PA					LT PU:02
		L: S: EP:	2,00	PA	PP:		
020920	V	Vert. Leiteinrichtung Absperrung					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
020930A	Z	Verkehrszeichen MF I					LT PU:02
		L: S: EP:	30,00	Stk	PP:		
0210	V	Gerüste für Instandsetzungen					
021007A	V	Arbeitsgerüst PA auf-, abbauen: B122.10A					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
021007B	V	Schutzgerüst PA auf-, abbauen: B122.10A					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
021008A	V	Arbeitsgerüst PA bereithalten: B122.10A					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
021008B	V	Schutzgerüst PA bereithalten: B122.10A					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
021011C	V	Az dichter Boden Arbeitsgerüst PA					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		
021014	Z	Mobile staubdichte Einhausung					LT PU:02
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:		

0211	V	Gewässerschutz- Reifenwaschanlage, Flockungsstation				
021105	Z	Wasserschutz für Bauwasser herst.			LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
0212	V	Baustellensicherheit SiGe				
021201	V	Kosten Baustellenkoordinator PA			LT PU:02	
		L: S: EP:	1,00	PA	PP:	
LG 02		Baustellengemeinkosten		Summe		

04	V	Untergrunderkundungen				
0402	V	Schächte/Schürfe für Untergrunderkundungen				
040214A	V	Herstellung Suchschlitz 0-2 m				LT PU:04
		L:	S:	EP:	5,00 m³	PP:
LG 04		Untergrunderkundungen			Summe	

06	V	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0601	V	Rodungsarbeiten			
060120B	V	Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen PA		LT PU:06	
		L: S: EP:	1,00 PA	PP:	
0606	V	Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton			
060637L	V	Stahlbeton >20 cm schneiden horizontal		LT PU:06	
		L: S: EP:	6,00 m ²	PP:	
060638L	V	Stahlbeton >20 cm schneiden vertikal		LT PU:06	
		L: S: EP:	70,00 m ²	PP:	
0607	V	Abtrag Einbauten			
060708	Z	Asbestzementrohr DN 150mm abtragen, laden und wegschaffen		LT PU:06	
		L: S: EP:	15,00 m	PP:	
0616	V	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061601A	V	Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden		LT PU:06	
		L: S: EP:	12,00 m ³	PP:	
061601B	V	Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + laden		LT PU:06	
		L: S: EP:	19,00 m ³	PP:	
061602C	V	Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		LT PU:06	
		L: S: EP:	31,00 m ³	PP:	
061603A	V	Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen + laden		LT PU:06	
		L: S: EP:	2,00 m ³	PP:	
061604C	V	Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen		LT PU:06	
		L: S: EP:	2,00 m ³	PP:	
061611A	V	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		LT PU:06	
		L: S: EP:	1,50 m ²	PP:	
061611B	V	Bit. Schichten >15-30 cm schneiden		LT PU:06	
		L: S: EP:	4,00 m ²	PP:	

		LB-FSV-VI-007	Preisangaben in EUR	
061618A	V Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2		LT PU:06	
	L: S: EP:	297,00 m ²	PP:	
061630C	V Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen		LT PU:06	
	L: S: EP:	12,00 m ³	PP:	
0631	V Geokunststoffe			
063105A	V Geotextil UG1, LK>=0,4; Korngröße <=63 mm		LT PU:06	
	L: S: EP:	90,00 m ²	PP:	
LG 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	Summe		

12 V **Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen**

1270 V **Anschlüsse für Rohre herstellen**

127004B V **Ringraumdichtung >160-250 mm**

LT PU:12

L: S: EP: 4,00 Stk PP:

LG 12 Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen Summe

19	V Baugrubenaushub und Baugrubensicherung			
1901	V Baugrubenaushub			
190101A	V Baugrubenaushub AKL mit Baugrubensich. laden			LT PU:19
	L: S: EP:	61,00 m ³	PP:	
190103C	V Baugrubenaushubmaterial wegschaffen			LT PU:19
	L: S: EP:	61,00 m ³	PP:	
190105A	V Az Baugrubenaush. Stein, Ziegel, Beton			LT PU:19
	L: S: EP:	7,00 m ³	PP:	
LG 19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung	Summe		

25	V	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			
2501	V	Unterbauplanum			
250101A	V	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen			LT PU:25
		L: S: EP:	47,00 m ²	PP:	
2505	V	Ungebundene untere Tragschichten			
250501F	V	Ungebundene untere TS>30-60 cm,U6,0/63,Fahrbahn			LT PU:25
		L: S: EP:	24,00 m ³	PP:	
2510	V	Ungebundene obere Tragschichten			
251001E	V	Ungebundene obere TS 10 cm, U1, 0/32, Fahrbahn			LT PU:25
		L: S: EP:	41,00 m ²	PP:	
2530	V	Bankette			
253001C	V	Bankett C90/3 >10-20 cm einlagig AN			LT PU:25
		L: S: EP:	7,00 m ³	PP:	
LG 25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	Summe		

26	V Bituminöse Trag- und Deckschichten			
2601	V Vorarbeiten			
260103A	V Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar			LT PU:26
	L: S: EP:	468,00 m²	PP:	
260106A	V Vorspritzen PmB			LT PU:26
	L: S: EP:	810,00 m²	PP:	
2602	V Nähte, Fugen, spezieller Einbau			
260201B	V Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm			LT PU:26
	L: S: EP:	116,00 m	PP:	
260202B	V Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm			LT PU:26
	L: S: EP:	18,00 m	PP:	
260210X	Z Bituminöse Fugen herst. X/X mm Heißverguss			LT PU:26
	L: S: EP:	19,00 m	PP:	
260223	Z Az für Gegengefälleausbildung bit. Bauweise Deckschicht			LT PU:26
	L: S: EP:	38,00 m	PP:	
2606	Z Einbauerschwernisse Schutzschichtherstellung			
260601A	Z Erschwernis für Schutzschichtherstellung			LT PU:26
	L: S: EP:	114,00 m²	PP:	
2613	V Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2			
261305A	V AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, 5cmFahrB/Abst			LT PU:26
	L: S: EP:	114,00 m²	PP:	
2614	V Hochstandf. u. mod. bit.Tragschichten nach t			
261405A	V AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4,FahrB./Abst. Einbau-t			LT PU:26
	L: S: EP:	52,00 t	PP:	
261410A	V AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,FahrB./Abst. Einbau-t			LT PU:26
	L: S: EP:	33,00 t	PP:	
2632	V Modifizierte bituminöse Deckschichten m2			

263241B V **AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1, 3,5cm Fahrb/Abst**

LT PU:26

L: S: EP: 503,00 m² PP:

LG 26

Bituminöse Trag- und Deckschichten

Summe

.....

29	V	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		
2920	Z	Bruchsteinpflaster		
292002A	Z	Unterlagsbeton C25/30/B3 für Böschungspflaster 15cm + Aushub		LT PU:29
		L: S: EP: 32,00 m ²	PP:	
292010A	Z	Böschungspflaster, Granit/Gneis, 15cm, BB, AN		LT PU:29
		L: S: EP: 32,00 m ²	PP:	
292015B	Z	Az Muldenausbildung in Böschungspflaster		LT PU:29
		L: S: EP: 32,00 m ²	PP:	
292020B	Z	Ausstemmen u.Verfugen v.Fugen u.Hohlr., Nat.Stein entf. Xcm		LT PU:29
		L: S: EP: 6,00 m ²	PP:	
LG 29		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	Summe	

31	V	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			
3101	V	Beton und Stahlbeton			
310102B	V	Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm			LT PU:31
		L: S: EP:	12,00 m ²	PP:	
310119A	Z	Einkornbeton 16/32 mit Schalung			LT PU:31
		L: S: EP:	58,00 m ³	PP:	
310122Q	Z	Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5/RS/GK16			LT PU:31
		L: S: EP:	9,00 m ³	PP:	
310134D	Z	Randbalkenabsenkung m.S. C25/30/B7/SB/BL geradlinig			LT PU:31
		L: S: EP:	1,00 m ³	PP:	
310139A	Z	Randbalken m.S. C25/30/B7/F45/GK32/RS/SB/BL			LT PU:31
		L: S: EP:	33,00 m ³	PP:	
310170C	V	Betonharz 5 cm,16/32 mm, flächig			LT PU:31
		L: S: EP:	16,00 m ²	PP:	
3102	V	Bewehrung			
310201A	V	Betonstahl B550B			LT PU:31
		L: S: EP:	5,00 t	PP:	
3105	V	Sonstige Betonarbeiten			
310510	V	Rückenentwässerung Drainagematten			LT PU:31
		L: S: EP:	20,00 m ²	PP:	
LG 31		Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	Summe		

32	V	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		
3201	V	Oberflächenvorbereitung von Betonflächen		
320101A	V	HDW Neubeton horiz. u. leicht geneigt Abdichtungssystem	LT PU:32	
		L: S: EP: 13,00 m²	PP:	
320102A	V	HDW Neubeton vertikal u. stark geneigt Abdichtungssystem	LT PU:32	
		L: S: EP: 15,00 m²	PP:	
320105A	V	HDW von Altbetonabd.flächen mit bit. Voranstrich horizontal	LT PU:32	
		L: S: EP: 141,00 m²	PP:	
320106A	V	HDW von Altbetonabd.flächen mit bit.Voranstrich vertikal	LT PU:32	
		L: S: EP: 29,00 m²	PP:	
3205	V	Kitte und Fugenmassen		
320504B	Z	Randfuge Schrammb. Verguss 2/5	LT PU:32	
		L: S: EP: 78,00 m	PP:	
3214	V	Bitumen-Abdichtungen Beton		
321401B	V	Br.abd.system A2, Sys I	LT PU:32	
		L: S: EP: 29,00 m²	PP:	
321404B	V	Br.abd.system A2, Sys II, Var A	LT PU:32	
		L: S: EP: 161,00 m²	PP:	
321411	V	Az Reaktionsharzmehrverbrauch für Unebenheitenausgleich	LT PU:32	
		L: S: EP: 100,00 kg	PP:	
321422	V	Einbinden Abdichtungs-Tagwasserablauf	LT PU:32	
		L: S: EP: 2,00 Stk	PP:	
321424	V	Einbinden Abdichtungsentwässerung	LT PU:32	
		L: S: EP: 1,00 Stk	PP:	
321460A	Z	Gleitschichte mittels Brückenabdichtungsbahn Flügel herst.	LT PU:32	
		L: S: EP: 63,00 m²	PP:	
LG 32		Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton	Summe	

35	V	Stahlbau				
3510	V	Stahlkonstruktionen				
351018	Z	Liefern u. Montieren Tropfblech				LT PU:35
		L: S: EP:	5,00 m	PP:		
LG 35		Stahlbau		Summe		

40	V	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen			
4010	V	Vorarbeiten für Bodenmarkierungen			
401003B	V	Reinigen Flächenmarkierung Kehren			LT PU:40
		L: S: EP:	3,00 m²	PP:	
4011	V	Bodenmarkierung Standardausführung			
401167B	V	Temp. FM, rückstr., orange, Folie			LT PU:40
		L: S: EP:	3,00 m²	PP:	
401168A	V	Entfernen temp. FM, rückstr., Folie			LT PU:40
		L: S: EP:	3,00 m²	PP:	
LG 40		Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen	Summe		

41	V	Brückenausrüstung			
4102	V	Geländer			
410220B	V	Geländer Stahl Type W, FVZ, Verankerungstyp IX, Mörtelb, 2 m		LT PU:41	
		L: S: EP:	69,00 m	PP:	
410222B	V	Az Geländer Stahl Type W, Beschichtung S19		LT PU:41	
		L: S: EP:	69,00 m	PP:	
4105	V	Wasserableitungen			
410506D	V	Wasserableitung PP 3-schichtig SN12 DN/OD 160		LT PU:41	
		L: S: EP:	30,00 m	PP:	
410517A	V	Teilsickerrohr Einkornbeton		LT PU:41	
		L: S: EP:	19,00 m	PP:	
410590A	Z	Drainageausleitung PP-ML durch Widerlager oder Flügel		LT PU:41	
		L: S: EP:	8,00 m	PP:	
4107	V	Sonstige Brückenausrüstung			
410721A	V	Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste		LT PU:41	
		L: S: EP:	113,00 Stk	PP:	
LG 41		Brückenausrüstung	Summe		

43	V	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme			
4301	V	Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen			
430147A	V	FRS LS-Band, de- und wiedermontieren			LT PU:43
		L: S: EP:	114,00 m	PP:	
430149	Z	FRS LS-Steher, gedübelt, de- und wiedermontieren			LT PU:43
		L: S: EP:	36,00 Stk	PP:	
4305	V	Fahrzeugrückhaltesysteme Temporär			
430520A	Z	FRS Einsatzbereich 1			LT PU:43
		L: S: EP:	7,00 m	PP:	
4306	V	Zubehör			
430601A	V	Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich			LT PU:43
		L: S: EP:	6,00 Stk	PP:	
LG 43		Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme	Summe		

47	V	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			
4701	V	Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten			
470104F	V	STB abbrechen Randbalken M3			LT PU:47
		L: S: EP:	29,00 m ³	PP:	
470104P	Z	STB abbrechen TW, Schleppplatte inkl. Auflagers.			LT PU:47
		L: S: EP:	21,00 m ³	PP:	
470125C	V	Beton abtragen horizontal bewehrt 3,5			LT PU:47
		L: S: EP:	10,00 m ²	PP:	
470125D	V	Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470125C			LT PU:47
		L: S: EP:	5,00 m ²	PP:	
470125I	V	Az freilegen Bewehrung Pos. 470125C u. 470125G			LT PU:47
		L: S: EP:	10,00 m ²	PP:	
470125J	V	Az freilegen Bewehrung Pos. 470125D u. 470125H			LT PU:47
		L: S: EP:	5,00 m ²	PP:	
470126C	V	Beton abtragen vertikal bewehrt 3,5			LT PU:47
		L: S: EP:	40,00 m ²	PP:	
470126D	V	Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470126C			LT PU:47
		L: S: EP:	20,00 m ²	PP:	
470126I	V	Az freilegen Bewehrung Pos. 470126C u. 470126G			LT PU:47
		L: S: EP:	40,00 m ²	PP:	
470126J	V	Az freilegen Bewehrung Pos. 470126D u. 470126H			LT PU:47
		L: S: EP:	20,00 m ²	PP:	
470127C	V	Beton abtragen Untersicht bewehrt 3,5			LT PU:47
		L: S: EP:	30,00 m ²	PP:	
470127D	V	Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 470127C			LT PU:47
		L: S: EP:	15,00 m ²	PP:	

		LB-FSV-VI-007		Preisangaben in EUR	
470127I	V Az freilegen Bewehrung Pos. 470127C u. 470125G			LT PU:47	
	L: S: EP:	30,00	m²	PP:	
470127J	V Az freilegen Bewehrung Pos. 470127D u. 470125H			LT PU:47	
	L: S: EP:	15,00	m²	PP:	
470128A	V Az Erschwernisse Beton abtragen Kleinflächen < 4 m2			LT PU:47	
	L: S: EP:	30,00	Stk	PP:	
470130D	V Abtragsränder scharfkantig 1 cm Bauteil			LT PU:47	
	L: S: EP:	126,00	m	PP:	
470133A	V Kernb horizontal Beton			LT PU:47	
	L: S: EP:	2,00	m	PP:	
470133A1	V Kernb horizontal Beton			LT PU:47	
	L: S: EP:	2,00	m	PP:	
470134A	V Kernbohrung vertikal Beton			LT PU:47	
	L: S: EP:	8,00	m	PP:	
470136A	V Schnitte Bewehrung			LT PU:47	
	L: S: EP:	350,00	VE	PP:	
470137A	V Betonkanten abrunden			LT PU:47	
	L: S: EP:	72,00	m	PP:	
470164A	V Randstein abtr. Wiederverw. M1			LT PU:47	
	L: S: EP:	76,00	m	PP:	
470177A	V Schutzbeton abtragen, laden u. wegschaffen			LT PU:47	
	L: S: EP:	143,00	m²	PP:	
470177A1	V Schutzbeton abtragen, laden u. wegschaffen			LT PU:47	
	L: S: EP:	48,00	m²	PP:	
470178A	V Bituminöse Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen			LT PU:47	
	L: S: EP:	188,00	m²	PP:	

470190A	Z	Vorhandenes Fugenmaterial schonend abtragen			LT PU:47
		L: S: EP:	13,00 m ²	PP:	
470190A1	Z	Vorhandenes Fugenmaterial schonend abtragen			LT PU:47
		L: S: EP:	4,00 m ²	PP:	
470190A2	Z	Vorhandenes Fugenmaterial schonend abtragen			LT PU:47
		L: S: EP:	13,00 m ²	PP:	
4702	V	Ausbau von Brückenausrüstung			
470201B	V	Übergangskonstr. ausbauen, laden, wegschaffen ST			LT PU:47
		L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
470203	Z	Lagerplatte ausbauen, laden, wegschaffen			LT PU:47
		L: S: EP:	19,00 m	PP:	
470207A	V	Geländer ausbauen, seitlich lagern, Steher verschraubt M1			LT PU:47
		L: S: EP:	68,00 m	PP:	
470221A	V	Ausbauen Abdichtungsentwässerung			LT PU:47
		L: S: EP:	3,00 Stk	PP:	
470223A	V	Ausbauen Tagwasserentwässerung			LT PU:47
		L: S: EP:	2,00 Stk	PP:	
4711	V	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung			
471102D	V	Beton nach Abtrag Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 2,0			LT PU:47
		L: S: EP:	118,00 m ²	PP:	
471112B	V	Beton Hochdruckwasserstrahlen abtr. Beschichtung Abreißf.1,5			LT PU:47
		L: S: EP:	396,00 m ²	PP:	
471141A	V	Reinigen Bewehrung Sa 2,5			LT PU:47
		L: S: EP:	500,00 m	PP:	
471143A	V	Bewehrstahlbeschichtung KH aktiv			LT PU:47
		L: S: EP:	500,00 m	PP:	

471144D	V	Bohrlöcher Steckeisen nachtr. Bew.Anschluss hori. -20 mm		LT PU:47
		L: S: EP:	140,00 m	PP:
471146D	V	Bohrlöcher Steckeisen nachtr. Bew.Anschluss vertikal -20 mm		LT PU:47
		L: S: EP:	31,00 m	PP:
4712	V	Beton und Mauerwerksinstandsetzung		
471204A	V	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL horizontal 1,5 M2		LT PU:47
		L: S: EP:	10,00 m ²	PP:
471204B	V	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL horizontal Mehrdicke M2		LT PU:47
		L: S: EP:	45,00 m ²	PP:
471206A	V	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL vertikal 1,5 M2		LT PU:47
		L: S: EP:	40,00 m ²	PP:
471206B	V	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2		LT PU:47
		L: S: EP:	300,00 m ²	PP:
471208A	V	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht 1,5 M2		LT PU:47
		L: S: EP:	30,00 m ²	PP:
471208B	V	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2		LT PU:47
		L: S: EP:	200,00 m ²	PP:
471252A	V	Aufzählung Betonkanten Mörtel		LT PU:47
		L: S: EP:	35,00 m	PP:
471252C	V	Aufzählung Betonixe Mörtel rund		LT PU:47
		L: S: EP:	49,00 m	PP:
471271	Z	Vergussmörtel mit Schalung Widerlager Amstetten		LT PU:47
		L: S: EP:	0,50 m ³	PP:
471272	Z	Vergussmörtel mit Schalung Widerlager Steyr		LT PU:47
		L: S: EP:	0,20 m ³	PP:
4734	V	Instandsetzungsarbeiten Wasserableitungen		

473402A V Abdichtungsentwässerung Edelstahl DN/OD 70

LT PU:47

L: S: EP:

1,00 Stk

PP:

473410A Z Tagwasserablauf Guss NW x, 400 kN, EQ x

LT PU:47

L: S: EP:

2,00 Stk

PP:

LG 47

Instandsetzungsarbeiten Bauwerke

Summe

.....

98	V	Regiearbeiten					
9801	V	Regie Arbeiter					
980101	V	Bauarbeiter Mischpreis				LT PU:98	
		L:	S:	EP:	80,00 h	PP:	
9802	V	Regie Geräte BGL					
980201	V	Anteil Gerätemiete - BGL				LT PU:98	
		L:	S:	EP:	5.250,00 VE	PP:	
980203	V	Anteil Betriebsstoffe - BGL				LT PU:98	
		L:	S:	EP:	1.750,00 VE	PP:	
9805	V	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen					
980503	Z	Baustofflieferungen				LT PU:99	
		L:	S:	EP:	5.000,00 VE	PP:	
980504	Z	Fremdleistungen				LT PU:99	
		L:	S:	EP:	7.000,00 VE	PP:	
LG 98		Regiearbeiten			Summe		

Zusammenstellung der Leistungsgruppen			
LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
01	Projektierung und Bauwerksprüfung		 EUR
02	Baustellengemeinkosten		 EUR
04	Untergrunderkundungen		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		 EUR
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen		 EUR
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung		 EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		 EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		 EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten		 EUR
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton		 EUR
35	Stahlbau		 EUR
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen		 EUR
41	Brückenausrüstung		 EUR

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme		 EUR
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke		 EUR
98	Regiearbeiten		 EUR
Summe LV			 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt

LV Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge

.....EUR

% Aufschlag/Nachlass %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR

Gesamtpreis EUR

zuzüglich % USt. EUR

Angebotspreis EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Umrechnung veränderlicher Preise

Leistungsteil 01 Projektierung und Bauwerksprüfung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Projektierung und Bauwerksprüfung

Leistungsteil 02 Baustellengemeinkosten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Baustellengemeinkosten

Leistungsteil 04 Untergrunderkundungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Untergrunderkundungen

Leistungsteil 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Leistungsteil 12 Schächte und Abdeckungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Schächte und Abdeckungen

Leistungsteil 19 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Baugrubenaushub und Baugrubensicherung

Leistungsteil 25 Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten

Leistungsteil 26 Bituminöse Trag- und Deckschichten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

bituminöse Trag- und Deckschichten

Leistungsteil 29 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Leistungsteil 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten

Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn

Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie

Beton und Stahlbeton BB

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt
Leistungsteil 32 Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton				
Leistungsteil 35 Stahlbau				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Stahlbau				
Leistungsteil 40 Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Straßenbau Anteil Sonstiges				
Leistungsteil 41 Brückenausrüstung				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Brückenausrüstung				
Leistungsteil 43 Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme BB				
Leistungsteil 47 Instandsetzungsarbeiten Bauwerke				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Instandsetzungsarbeiten Bauwerke				
Leistungsteil 98 Regiearbeiten				
Anteil Lohn: Index Baukostenindex 2020, Statistik Austria, Kategorie Brückenbau Anteil Lohn				
Anteil Sonstiges: Index Baukostenindex 2020, STATISTIK AUSTRIA LG Sonstiges Stra_Brü_Sied, Kategorie				
Regiearbeiten				
Leistungsteil 99 Baustofflieferungen, Fremdleistungen				
Anteil Lohn: Festpreise				
Anteil Sonstiges: Festpreise				

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Inhaltsverzeichnis				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
00	Vorgestellte Vorbemerkungen			1
01	Projektierung und Bauwerksprüfung			2
02	Baustellengemeinkosten			3
04	Untergrunderkundungen			6
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			7
12	Schächte, Abdeckungen und Rohreinbindungen			9
19	Baugrubenaushub und Baugrubensicherung			10
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			11
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			12
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			14
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			15
32	Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton			16
35	Stahlbau			17
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen			18
41	Brückenausrüstung			19
43	Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme			20
47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke			21
98	Regiearbeiten			26
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen			27
	Nachlässe / Aufschläge			29
	Schlussblatt			30