

00	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
0000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen
000000	Z	Vorgestellte Vorbemerkungen

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

02	V	Baustellengemeinkosten						
0201	V	Einrichten der Baustelle						
020101A	V	Einrichten der Baustelle						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:	
0204	V	Räumen der Baustelle						
020401A	V	Räumen der Baustelle						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:	
0209	V	Baustellensicherung						
020901	V	Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:	
020902	V	Besondere Verkehrserschwerisse						
		L:	S:	EP:	1,00	PA	PP:	
LG 02		Baustellengemeinkosten				Summe		

06	✓	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			
0616	✓	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			
061618A	✓	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2			
		L:	S:	EP: 6.800,00 m ²	PP:
061618J	✓	Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>8-12cm>1,00-2,50+laden m2			
		L:	S:	EP: 500,00 m ²	PP:
061630C	✓	Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen			
		L:	S:	EP: 320,00 m ³	PP:
LG 06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		Summe	

26	V	Bituminöse Trag- und Deckschichten				
2601	V	Vorarbeiten				
260103A	V	Spezialreinigen Hochdruckwasser >= 300 bar				
		L:	S:	EP:	7.300,00 m ²	PP:
260106A	V	Vorspritzen PmB				
		L:	S:	EP:	7.300,00 m ²	PP:
2602	V	Nähte, Fugen, spezieller Einbau				
260201C	V	Fugenanschluss selbstklebend 10/40 mm				
		L:	S:	EP:	850,00 m	PP:
260202B	V	Voranstrich Nahtflanken >5 bis 10 cm				
		L:	S:	EP:	200,00 m	PP:
2613	V	Hochstandf. u. mod. bit. Tragschichten m2				
261306E	V	AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4, Ka20, 9cmFahrabst				
		L:	S:	EP:	500,00 m ²	PP:
2640	V	Splittmastixasphalt (SMA) m2				
264048N	V	SMA11deck PmB45/80-65,S2,G1,Ka18, 3,5cm Fahrabst				
		L:	S:	EP:	6.800,00 m ²	PP:
LG 26		Bituminöse Trag- und Deckschichten			Summe	

LB-FSV-VI-007

Preisangaben in EUR

98	V	Regiearbeiten					
9801	V	Regie Arbeiter					
980101	V	Bauarbeiter Mischpreis					
		L:	S:	EP:	10,00 h	PP:	
9805	V	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen					
980504	Z	Fremdleistungen					
		L:	S:	EP:	1.000,00 VE	PP:	
LG 98		Regiearbeiten			Summe		

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	FSV-VI-007	Summe
02	Baustellengemeinkosten		 EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		 EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten		 EUR
98	Regiearbeiten		 EUR
Summe LV			 EUR

Nachlässe / Aufschläge		
LG	Bezeichnung	Gesamt
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge	
		 EUR
	% Aufschlag/Nachlass	 %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	 EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.	 EUR
	Gesamtpreis	 EUR
	zuzüglich % USt.	 EUR
	<u>Angebotspreis</u>	<u>..... EUR</u>

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Schlussblatt				
	Bezeichnung			Gesamt

Summe LV		EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge		EUR
Gesamtpreis		EUR
zuzüglich % USt.		EUR
Angebotspreis		EUR

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
Inhaltsverzeichnis				
LG	BEZEICHNUNG			Seite
00	Vorgestellte Vorbemerkungen			1
02	Baustellengemeinkosten			2
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			3
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			4
98	Regiearbeiten			5
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen			6
	Nachlässe / Aufschläge			7
	Schlussblatt			8